

博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况：

1. 工程名称：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
2. 编制范围：包括保温及装修、室外消防泵房、安装及室外管网工程

## 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA-01-31-2016）；
- 3、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
- 4、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
- 5、税金按9%文件执行；
- 6、人工价格指数执行豫建标定【2021】7-12月价格指数；
- 7、材料价格执行《焦作市标准造价信息》2022年第1期信息价及市场价；

## 三、其他说明：

### 土建部分

1. 室外消防泵房基础结构配筋缺少图纸，暂按Φ12@150双层双向计入
2. 图纸中轻钢雨棚不计入本次预算范围内

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑  
工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	外墙保温 1. 100厚硬质岩棉板造型（燃烧性能A级） 2. 详参12YJ3-1-C	m2	100.8			
		分部小计						
		空调板						
		分部小计						
		大门						
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面（只计面层）	参考图集12YJ1 楼101F1 1. 20厚1：2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 30厚C20细石混凝土 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20混凝土抹平找坡 6. 素水泥浆一道 部位：水箱间	m2	18			
2	011102003001	块料楼地面（只计面层）	参考图集12YJ1-201地F1 1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 部位：卫生间、操作间、洗衣房	m2	139.43			
3	011102003002	块料楼地面（只计面层）	参考图集12YJ1-201楼F1 1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 部位：卫生间	m2	258.24			
4	011103001001	橡胶板楼地面（只计面层）	参考图集12YJ1-地109 1. 地砖面层 部位：居室、走廊、餐厅、其他	m2	720.55			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑  
工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011103001002	块料楼地面（只计面层）	参考图集12YJ1-楼109 1. 塑胶面层 部位：居室、走廊、餐厅、其他	m2	2198.51			
6	011106002002	块料楼梯面层（只计面层）	楼梯间 1. 塑胶地板	m2	156.8			
7	011103001003	楼梯地面（面层单列）	楼梯间12YJ1-楼109 1. 40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 2. 1.2厚合成高分子防水涂料 3. 刷基层处理剂一道 部位：楼梯间	m2	156.8			
8	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢1c 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆抹面压光	m2	16.55			
9	011105004001	塑料板踢脚线	踢10 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4. 2-4厚橡胶板踢脚，专用胶粘剂粘贴	m2	139.81			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. ±0.0以下砖墙M 7.5水泥砂浆双面粉刷	m2	740.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	内墙8B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 5. 5-7厚面砖，白水泥擦缝 部位：卫生间	m2	1684.37			
3	011406001002	抹灰面油漆	涂307 （内墙） 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料两遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料两遍	m2	7854.63			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001003	吊顶天棚	卫生间 1. 集成吊顶	m2	317.84			
2	011302001002	吊顶天棚	其他房间（不包括操作间和厨房） 1. 硅酸钙板吊顶	m2	2919.06			
		分部小计						
		其他						
1	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1. 高度1100mm 2. 安装到位含配套五金 3. 详参图纸及图集12YJ12 1/27	m	69.56			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	坡道无障碍栏杆扶手 1. 安装到位含配套五金 2. 详参图纸及图集12YJ12 1/21	m	12.56			
3	010507003001	电缆沟、地沟	排水沟 1. 釉面砖面层 2. 100厚C20混凝土 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实	m	5.8			
4	01B001	排水沟不锈钢篦子	1. 不锈钢排水篦子 2. 宽度:300mm	m	5.8			
本页小计								







## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结    算    金    额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程  
标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-建筑工程  
标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
		强电						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防型 避难间出口标志灯 2. 型号:R0-巡检、 常亮、TY-BLJC系 列 3. 规格:1W 4. 安装形式:门框 上0.2m挂装	套	6			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型消防型 避难间入口标志灯 2. 型号:RI-巡检、 常亮、TY-BLJC系 列 3. 规格:1W 4. 安装形式:门框 上0.2m挂装	套	6			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型消防嵌 装脚灯 2. 型号:巡检、常 亮、TY-BLJC系列 3. 规格:1W 4. 安装形式:底距 地0.4m嵌墙壁装	套	54			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型消防应 急标志灯具-单面 双向 2. 型号:巡检、常 亮、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:底边 距地0.5m挂装	套	4			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型消防应 急标志灯具-单面 双向 带楼层 2. 型号:巡检、常 亮、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:底边 距地0.5m挂装	套	8			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面 向右 2. 型号:巡检、常亮、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:底边距地0.5m挂装	套	1			
7	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面 向左 2. 型号:巡检、常亮、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:底边距地0.5m挂装	套	18			
8	030412004008	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-楼层F 2. 型号:巡检、常亮、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:底边距地2.4m挂装	套	9			
9	030412004009	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号:巡检、常亮、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:门框上方0.2m挂装	套	16			
10	030412004010	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-直通室外S 2. 型号:巡检、常亮、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:门框上方0.2m挂装	套	1			
11	030412004011	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具 2. 型号:应急照明、巡检、开灯、灭灯、TY-BLJC系列 2. 规格:5W 3. 安装形式:吸顶安装	套	181			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030412004012	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-XKS 2. 型号:应急照明、巡检、开灯、灭灯、TY-BLJC系列 2. 规格:1W 3. 安装形式:底边距地0.5m挂装	套	1			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:18W 3. 类型:吸顶安装	套	9			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆球吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	17			
15	030412001003	普通灯具	1. 名称:带红外感应式吸顶灯 2. 型号:LED紧凑型荧光灯 3. 规格:24W 4. 类型:吸顶安装	套	53			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED灯(带保护罩) 2. 安装形式:吊链距地2.8m, 灯具带反光罩	套	132			
17	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管LED灯T8 2. 安装形式:吊链距地2.8m, 灯具带反光罩	套	3			
18	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管LED灯T8 2. 规格:1*22W 3. 安装形式:吊链距地2.8m, 灯具带反光罩	套	11			
19	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯(带密闭罩) 2. 规格:18W 3. 类型:吸顶安装	套	67			
20	030412001005	普通灯具	1. 名称:井道灯 2. 规格:1*5W 3. 类型:竖井内门上0.2m明装	套	11			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030412001006	普通灯具	1. 名称:镜前灯 2. 类型:黑板灯,距地2.8m,距黑板0.8m	套	48			
22	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇电源 2. 规格:详见相关图纸及设计要求	台	48			
23	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管LED灯T8 2. 安装形式:吊链距地2.8m,灯具带反光罩	套	47			
24	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	21			
25	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 安装方式:暗装,距地1.1米	个	29			
26	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装密闭防水单联开关 2. 安装方式:暗装,距地1.1米	个	6			
27	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装密闭防水双联开关 2. 安装方式:暗装,距地1.1米	个	1			
28	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 安装方式:暗装,距地1.1米	个	18			
29	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 安装方式:暗装,距地1.1米	个	62			
30	030404034006	照明开关	1. 名称:单联双控开关(带夜间指示灯的宽板翘板开关) 2. 安装方式:暗装,距地1.1米	个	199			
31	030404019001	控制开关	1. 名称:热水器开关箱 2. 规格:详见相关图纸及设计要求	个	4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装  
工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030404035001	插座	1. 名称:安全型空调插座（带开关） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装，距地2m	个	1			
33	030404035002	插座	1. 名称:安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装，距地0.3m	个	240			
34	030404035003	插座	1. 名称:机柜空调插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装，距地0.3m	个	1			
35	030404035004	插座	1. 名称:镜前插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装，距地0.3m	个	48			
36	030404035005	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装，距地0.3m	个	3			
		消防电						
1	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮（带消防电话插口） 2. 安装方式:壁装，距地1.5m	个	12			
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防模块箱 2. 规格:详见相关图纸及设计要求 3. 安装方式:明装，距地1.4米	个	1			
3	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:安装在专用的模块盒内壁装或吸顶安装	个	5			
4	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装  
工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	125			
6	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话 2. 安装方式:距地1.5m安装	个	2			
7	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器(带语音提示功能) 2. 安装方式:壁装,距地2.4m	个	14			
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:壁装,距地2.5m	个	24			
9	030904001003	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测 2. 安装方式:吸顶安装	个	4			
10	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:装在金属模块箱内,并安装在被设备控制箱附近	个	5			
11	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入/单输出模块 2. 安装方式:装在金属模块箱内,并安装在被设备控制箱附近	个	7			
12	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装	个	17			
13	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:通信分机调试	系统	1			
14	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1			
15	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
		弱电						
		综合布线系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030502007001	光缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:CAT6 UTP-8 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	465.6			
2	030502007002	光缆	1. 名称:桥架穿线 2. 规格:CAT6 UTP-8 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1061.56			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS2*0.5 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1164.15			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:桥架穿线 2. 规格:RVS2*0.5 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1267.75			
5	030502006006	大对数电缆	1. 名称:桥架穿线 2. 规格:HYV-25 (2x0.5) 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	62.24			
6	030502010002	配线架	1. 名称:光纤楼层配线架 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
7	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	53			
8	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	116			
9	030502009001	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	条	8			
		有线电视系统						
1	030502006001	大对数电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	26.30			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程
 标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030502006004	大对数电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	619.97			
3	030502006005	大对数电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1076.56			
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	53			
5	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:分支分配器箱 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
		护理呼应信号系统						
1	030502007003	光缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP6 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	415.64			
2	030502007004	光缆	1. 名称:桥架穿线 2. 规格:UTP6 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	928.92			
3	030502007005	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:4芯单模光纤 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	123.37			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-3*1.0 m2 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1106.56			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.0 m2 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	358.98			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-4*1.0 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1527.62			
7	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:门灯 2. 安装方式:病房门外侧上方0.1~0.2米居中安装 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	套	44			
		闭路电视监控系统						
1	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	215.24			
2	030411004007	配线	1. 名称:桥架穿线 2. 型号:RYJS-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	207.58			
3	030502007006	光缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:5eUTP4 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	266.32			
4	030502007007	光缆	1. 名称:桥架穿线 2. 规格:5eUTP4 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	767.85			
		分部小计						
		电气（空气能改分体空调）						
1	030411001001	配管	1. 名称:JDG-20 2. 材质:钢管 3. 配置形式:暗配	m	447.33			
2	030411001002	配管	1. 名称:PC20 2. 材质:塑料管 3. 配置形式:暗配	m	71.22			
3	030411001003	配管	1. 名称:PC32 2. 材质:钢管 3. 配置形式:暗配	m	6.2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装  
工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411001004	配管	1. 名称:PC40 2. 材质:塑料管 3. 配置形式:暗配	m	3.21			
5	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZR-BYJ4 3. 材质:铜芯	m	1710.73			
6	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZR-BYJ6 3. 材质:铜芯	m	57.3			
7	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZR-BYJ2 3. 材质:铜芯	m	59.01			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	57			
9	030404035006	插座	1. 名称:空调插座G 2. 规格:16A,~250V 3. 安装方式:距地0.3m暗装 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	12			
10	030404035007	插座	1. 名称:空调插座K 2. 规格:16A,~250V 3. 安装方式:距地0.3m暗装 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	45			
		分部小计						
		给排水						
		喷淋灭火系统						
1	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型喷头 2. 材质、型号、规格:动作温度:68℃ 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	606			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装  
工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称: ARSX复合自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 其它: 详见图纸及相关设计规范	个	5			
4	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它: 详见图纸及相关设计规范	个	5			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它: 详见图纸及相关设计规范	个	2			
6	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称: 流量开关 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其他详见施工图纸, 满足设计及规范要求	个	1			
7	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 其它: 详见图纸及相关设计规范	台	1			
8	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力传感器 2. 其它: 详见图纸及相关设计规范	台	1			
9	031003012002	倒流防止器	1. 材质: 防止旋流器 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它: 详见图纸及相关设计规范	套	2			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:软接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:软接头 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
12	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	5			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
14	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:ADL喷淋增压设备 2. 型号、规格:XW(L)-I-1.5-20-ADL,一用一备;启泵压力0.18MPa,停泵压力0.22MPa 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	套	1			
15	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	套	3			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程
 标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
 第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	031006015001	水箱	1. 名称:组合式保温不锈钢消防水箱 2. 型号、规格:有效容积18m3 L*B*H:5400mm*1800mm*2500mm 3. 含通气管、呼吸管等 4. 含800*800人孔(带锁人孔盖) 5. 含防虫网罩 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	1			
		消火栓灭火系统						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	66			
2	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
3	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称:ARSX复合自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
4	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	5			
5	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它详见施工图纸,满足设计及规范要求	个	1			
7	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	1			
8	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力传感器 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	1			
9	031003012003	倒流防止器	1. 材质:防止旋流器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	套	2			
10	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称:软接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:软接头 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
12	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
14	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称:ADL消火栓增压设备 2. 型号、规格:XW(L)-I-1.5-20-ADL,一用一备;启泵压力0.18MPa,停泵压力0.22MPa 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	套	1			
15	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	套	3			
		排水系统						
1	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN100	组	68			
2	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器 3. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	6			
3	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 材质、规格:满足使用要求	套	61			
4	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	66			
5	031004008004	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	18			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031004008005	其他成品卫生器具	1. 名称:网框地漏 2. 规格、类型:DN100	组	2			
7	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	68			
		给水系统						
1	031006015002	水箱	1. 类型: 保温水箱 2. 规格、压力等级:2T、直径1.22m,高1.74m 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	1			
		分部小计						
		电梯						
1	030107001001	电梯	1. 名称: 电梯 2. 其他: 包含电梯调试	部	1			
		分部小计						
		防排烟						
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:200*250 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	1			
2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶送风口 2. 规格:400*200 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	3			
3	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶送风口 2. 规格:300*150 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	3			
4	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300*250 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*250 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	1			
6	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制百叶风口 2. 规格:800*400 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	1			
7	030404033002	排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇BPT20 自带止回阀T1 2. 规格:详见相关图纸及设计要求	台	5			
8	030404033003	排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇BPT10 自带止回阀 2. 规格:详见相关图纸及设计要求	台	57			
9	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70。 2. 规格:200*200 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	3			
10	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70。 2. 规格:320*250 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	3			
11	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70。 2. 规格:630*200 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	1			
12	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70。 2. 规格:400*400 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	2			
13	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:防火阀70。 2. 规格:200 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	56			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:800*250 3. 类型:详见相关图纸及设计要求	个	1			
15	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流防爆风机 2. 型号:JSF-A-2-400 功率1.5KW, 风量6360m3/h	台	1			
16	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流式风机 2. 型号:JSF-GH-315 功率1.1KW, 风量3893m3/h	台	1			
17	030108003003	轴流通风机	1. 名称:轴流式风机 2. 型号:JSF-GH-250 功率0.75KW, 风量2253m3/h	台	1			
18	030108006001	其他风机	1. 名称:边墙排风机 2. 型号:XBDZ2.8 功率60W	台	2			
19	030703019001	柔性接口	1. 名称:帆布 2. 其他说明:详见图纸	m2	0.45			
20	B-001	固定挡烟垂壁, 防火玻璃	1. 名称:固定挡烟垂壁, 防火玻璃 2. 其他说明:详见图纸	m3	18.43			
21	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:方形 4. 规格:半周长320mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸及规范要求 6. 防腐保温:参见设计	m2	31.95			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:方形 4. 规格:半周长450mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸及规范要求 6. 防腐保温:参见设计	m2	2.45			
23	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:方形 4. 规格:半周长1000mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸及规范要求 6. 防腐保温:参见设计	m2	2.45			
24	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:方形 4. 规格:半周长2000mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸及规范要求 6. 防腐保温:参见设计	m2	5.77			
25	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径320mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸及规范要求 6. 防腐保温:参见设计	m2	27.64			
26	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		空气能						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 主要材料价格表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程      标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程	标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
-----------------------------	----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程	标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
-----------------------------	----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 单位工程主材表

工程名称： 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	双绞线缆	m	2553.495				
2	SYWV-75-5	m	1713.4953				
3	RVV-2*1.0m2 二芯 单芯导线 截面≤1mm2	m	387.6984				
4	刚性阻燃管 外径20mm	m	75.4932				
5	RYJS-2*1.0mm2	m	232.4592				
6	RYJS-2*1.0mm2	m	217.959				
7	CAT6 UTP-8	m	1557.7032				
8	5eUTP4	m	1054.8534				
9	接线盒 金属	个	58.14				
10	RVV-3*1.0m2	m	1195.0848				
11	刚性阻燃管 外径32mm	m	6.572				
12	WDZR-BYJ4	m	1796.2665				
13	RVV-4*1.0m2	m	1649.8296				
14	刚性阻燃管 外径40mm	m	3.4026				
15	SYWV-75-9 ≤φ9	m	26.563				
16	UTP6	m	1497.2886				
17	WDZR-BYJ6	m	60.165				
18	JDG-20 外径20mm	m	460.7499				
19	塑料管 dn80	m	18.444				
20	插座 单口	个	117.16				
21	安全型插座 10A	套	244.8				
22	镜前插座 10A	套	48.96				
23	洗衣机插座 10A	套	3.06				
24	地漏 DN100	个	68.68				
25	安全型空调插座（带开关） 10A	套	1.02				
26	电视插座	个	53.53				
27	单孔信息插座	个	53.53				
28	暗装单联开关	只	29.58				
29	暗装密闭防水单联开关	只	6.12				
30	喷头 DN15	个	612.06				
31	帆布	m2	0.45				
32	HYV-25 (2x0.5)	m	63.796				
33	单联双控开关（带夜间指示灯的宽板翘板开关） 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	202.98				

# 单位工程主材表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
34	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径100mm以内	套	24				
35	机柜空调插座 10A	套	1.02				
36	暗装密闭防水双联开关	只	1.02				
37	暗装双联开关	只	18.36				
38	WDZR-BYJ25 铜芯 导线截面≤25mm <sup>2</sup>	m	61.9605				
39	AR SX复合自动排气阀 公称直径20mm以内	个	6				
40	空调插座 16A, ~250V	套	58.14				
41	暗装三联开关	只	63.24				
42	单管LED灯 T8 吊链式 单管	套	3.03				
43	单管LED灯 T8 1*22W	套	58.58				
44	取源部件	套	4				
45	带红外感应式吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	53.53				
46	仪表接头	套	4				
47	单管LED灯 (带保护罩) 吊链式 单管	套	133.32				
48	防水防尘灯 (带密闭罩) 灯罩周长≤800mm	套	67.67				
49	防雨百叶 200*250	个	1				
50	截止阀 公称直径32mm以内	个	8.08				
51	网框地漏 DN100	个	2.02				
52	LED灯 灯罩周长≤800mm	套	9.09				
53	防雨百叶 300*250	个	2				
54	软接头 公称直径32mm以内	个	4.04				
55	A型消防嵌装脚灯 嵌入式	套	54.54				
56	门灯	套	44.44				
57	井道灯 普通壁灯	套	11.11				
58	镜前灯 普通壁灯	套	48.48				
59	A型消防应急标志灯具-单面向右	套	1.01				
60	A型消防应急标志灯具-单面向左	套	18.18				
61	A型消防应急标志灯具-楼层F	套	9.09				
62	A型消防应急标志灯具-疏散出口	套	16.16				
63	A型消防应急标志灯具-直通室外S	套	1.01				
64	A型消防应急标志灯具	套	182.81				



# 单位工程主材表

工程名称： 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
65	A型消防应急标志灯具-XKS	套	1.01				
66	A型消防应急标志灯具-单面双向	套	4.04				
67	A型消防应急标志灯具-单面双向 带楼层	套	8.08				
68	A型消防型避难间出口标志灯	套	12.12				
69	半圆吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	17.17				
70	吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	21.21				
71	排气扇电源 单相 暗插座电流≤30A	套	48.96				
72	火灾应急广播扬声器	个	24				
73	跳线 光纤	条	8				
74	编码单输入模块	个	5				
75	编码单输入/单输出模块	个	7				
76	镀锌薄钢板 半周长320mm以内	m2	36.3591				
77	镀锌薄钢板 直径320mm以内	m2	31.45432				
78	镀锌薄钢板 δ 0.6	m2	2.7881				
79	消火栓报警按钮	个	17				
80	压力表	台(块)	2				
81	多叶送风口 300*150	个	3				
82	手动报警按钮（带消防电话插口）	个	12				
83	感温探测器	个	4				
84	感烟探测器	个	125				
85	拖布池	套	18.18				
86	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	个	66				
87	短路隔离器	个	5				
88	多叶送风口 400*200	个	3				
89	防雨百叶 800*250	个	1				
90	热水器开关箱	个	4				
91	吸顶式排气扇BPT10 自带止回阀	台	57				
92	火灾声光报警器（带语音提示功能）	个	14				
93	吸顶式排气扇BPT20 自带止回阀T1	台	5				
94	边墙排风机 XBDZ2.8	台	2				
95	火警电话	个	2				
96	镀锌薄钢板 δ 1.0	m2	2.7881				

# 单位工程主材表

工程名称： 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
97	可燃气体探测	个	4				
98	镀锌薄钢板 1.2	m2	6.56626				
99	钢制百叶风口 800*400	个	1				
100	蝶阀 公称直径100mm以内	个	2				
101	Y型过滤器 公称直径32mm以内	个	4.04				
102	固定挡烟垂壁, 防火玻璃	m3	18.43				
103	分支分配器箱	个	4				
104	截止阀 DN100	个	10				
105	台式洗脸盆	个	66.66				
106	沟槽软接头 DN100	个	4				
107	消防模块箱	个	1				
108	防火阀70° 200*200	个	3				
109	淋浴器	套	61				
110	防火阀70° 320*250	个	3				
111	止回阀 800*250	个	1				
112	防火阀70° 400*400	个	2				
113	光纤楼层配线架	架	4				
114	连体坐式大便器	个	68.68				
115	挂式小便器	个	6.06				
116	橡塑板 厚度25mm	m3	2.276424				
117	防火阀70° 630*200	个	1				
118	防火阀70° 200	个	56				
119	消防水泵接合器 地上式 DN100	套	6				
120	止回阀 公称直径100mm以内	个	10				
121	流量开关 DN100	个	2				
122	倒流防止器 公称直径100mm	个	4				
123	轴流式风机 JSF-GH-250	台	1				
124	轴流式风机 JSF-GH-315	台	1				
125	轴流防爆风机 JSF-A-2-400	台	1				
126	ADL喷淋增压设备 XW(L)-I-1.5-20-ADL, 一用一备; 启泵压力0.18MPa, 停泵压力0.22MPa	台	2				
127	整体水箱 总容量3m3以内	个	1				
128	组合式保温不锈钢消防水箱 有效容积18m3 L*B*H:5400mm*1800mm*2500mm	个	1				



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房  
-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程  
标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心  
提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 计 日 工 表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程 标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-  
安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 单位工程主材表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房- 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目  
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心门岗房-安装工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:5.3m以内 3. 挖土方式及机械进出场费:自行考虑	m3	1508			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合图纸设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	568.17			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础土方 2. 运距及垃圾处置费:自行考虑	m3	938.83			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 商品砼运距及泵送方式:自行考虑	m3	45.36			
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼运距及泵送方式:自行考虑	m3	208.4			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	7.438			
		措施项目						
1	041102001001	垫层模板	1. 含模板安拆	m2	29.18			
2	041102002001	基础模板	1. 含模板安拆	m2	109.78			
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-  
建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-  
建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池- 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升  
建筑工程 项目

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升  
-建筑工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 总价项目进度款支付分解表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-  
建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑  
工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池-建筑工程  
标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030109012001	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD5.5/15-80L-KQ 3. 规格:Q=15L/S, H=55m, N=18.5kW	台	2			
2	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求	m	24.51			
3	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求	m	3.6			
4	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求	m	5.3			
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
6	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:喇叭口 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	5			
10	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	3			
11	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	6			
12	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
14	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
15	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	6			
16	031003010001	软接头	1. 名称:可曲挠软接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
17	031003010002	软接头	1. 名称:可曲挠软接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
18	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称:缓闭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程
 标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
20	080902007001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	1			
21	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
22	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他详见施工图纸,满足设计及规范要求	个	1			
23	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		喷淋系统						
1	030109012002	其他泵	1. 名称:自动喷淋泵 2. 型号:XBD5/35-125L-KQ 3. 规格:Q=35L/S, H=50m, N=30kW 4. 其他:详见图纸设计	台	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:消防泵房 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 5. 含卡箍管件安装 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	18.07			
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:消防泵房 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 5. 含卡箍管件安装 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	3.39			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:消防泵房 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 5. 含卡箍管件安装 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	8.76			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:消防泵房 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 5. 含卡箍管件安装 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	2.80			
6	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
7	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
8	031002003006	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN200 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
9	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称:喇叭口 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
10	031003003015	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031003003016	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
12	031003003017	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	3			
13	031003003018	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	3			
14	031003003019	焊接法兰阀门	1. 名称:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
15	031003003020	焊接法兰阀门	1. 名称:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
16	031003003021	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031003003022	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
18	031003003023	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
19	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	6			
20	031003010003	软接头	1. 名称:可曲挠软接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	4			
21	031003010004	软接头	1. 名称:可曲挠软接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
22	031003003024	焊接法兰阀门	1. 名称:缓闭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	031003003025	焊接法兰阀门	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
24	080902007002	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	台	1			
25	031003003026	焊接法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
26	031003003027	焊接法兰阀门	1. 名称:压力开关 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他详见施工图纸,满足设计及规范要求	个	1			
27	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		废水						
1	030109012003	应急潜水泵	1. 名称:应急潜水泵 2. 型号:WQ100-15-7.5 3. 规格:Q=100m3/h H=15m N=7.5KW 4. 其他:详见图纸设计	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030109012004	应急潜水泵	1. 名称:应急潜水泵 2. 型号:50WQ20-15-1.5 3. 规格:Q=20m3/h H=15m N=1.5KW 4. 其他:详见图纸设计	台	1			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:消防泵房 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN125 4. 连接形式:粘接连接 5. 备注:含管材、管件、管卡安装,含预留孔洞及封堵,含透气帽 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	12.47			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:消防泵房 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 备注:含管材、管件、管卡安装,含预留孔洞及封堵,含透气帽 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	3.70			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:消防泵房 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 备注:含管材、管件、管卡安装,含预留孔洞及封堵,含透气帽 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	3.70			
6	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径DN125 3. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
8	031003010005	软接头	1. 名称:可曲挠软接头 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	2			
10	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		放空管						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程
 标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:消防泵房 2. 介质:放空管 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 备注:含管材、管件、管卡安装,含预留孔洞及封堵,含透气帽 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1.44			
2	031003003032	焊接法兰阀门	1. 名称:液位探测计 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
3	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		溢流管						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:消防泵房 2. 介质:溢流管 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 备注:含管材、管件、管卡安装,含预留孔洞及封堵,含透气帽 6. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	1.44			
2	030607004001	信号报警装置	1. 名称:溢流报警装置 2. 型号:DN150 3. 其他:详见图纸设计	套	1			
		分部小计						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程
 标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目
 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		设备						
1	010507006002	消防水池+消防泵房	1. 名称:消防水池+水泵房 2. 规格:水池尺寸12m*8m*3m(h)有效V=234m3, 泵房尺寸: 8m*m5m*3m 3. 内容:含检修口、通风机、通气管、钢楼梯、浮球阀、呼吸管等辅材 4. 其他: 具体详见图纸设计	座	1			
		分部小计						
		给水						
1	031003003028	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
2	031003003029	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
3	031003003030	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
4	031003003031	焊接法兰阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
5	031009001005	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升  
-安装工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 总价项目进度款支付分解表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。



### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

# 单位工程主材表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	热镀锌钢管 DN100	m	3.654				
2	热镀锌钢管 DN65	m	5.3795				
3	热浸锌镀锌钢管 DN150	m	3.4239				
4	热浸锌镀锌钢管 DN100	m	8.8914				
5	热浸锌镀锌钢管 DN65	m	2.842				
6	热浸锌镀锌钢管 DN200	m	18.2507				
7	热镀锌钢管 公称直径150mm以内	m	24.7551				
8	无缝钢管 D159*4.5	m	2.12				
9	无缝钢管 D219*6	m	2.12				
10	无缝钢管 D273*7	m	0.848				
11	PVC-U塑料排水 DN125	m	11.8465				
12	PVC-U塑料排水 DN100	m	3.515				
13	PVC-U塑料排水 DN50	m	3.626				
14	PVC-U塑料排水 DN150	m	2.736				
15	沟槽管件 公称直径100mm以内	套	2.01				
16	沟槽管件 公称直径200mm以内	套	29.145				
17	沟槽管件 公称直径65mm以内	套	6.03				
18	沟槽管件 DN150	套	3.015				
19	沟槽管件 DN100	套	14.07				
20	沟槽管件 DN65	套	1.005				
21	沟槽管件 公称直径150mm以内	套	35.175				
22	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径150mm以内	套	22				
23	卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	30				
24	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径65mm以内	套	16				
25	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	16				
26	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	10				
27	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径200mm以内	套	2				
28	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径100mm以内	套	18				
29	PVC-U塑料排水管件 DN125	个	7.41965				
30	PVC-U塑料排水管件 DN100	个	4.2772				
31	PVC-U塑料排水管件 DN50	个	3.2745				
32	PVC-U塑料排水管件 DN150	个	1.7136				
33	沟槽直接头 DN200	套	3.012269				

# 单位工程主材表

工程名称： 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
34	沟槽直接头 DN150	套	0.565113				
35	沟槽直接头 DN100	套	1.460292				
36	沟槽直接头 DN65	套	0.46676				
37	沟槽直接头 DN100	套	0.60012				
38	沟槽直接头 DN65	套	0.88351				
39	沟槽直接头 公称直径150mm以内	套	4.085817				
40	可曲挠软接头 DN200	个	4				
41	可曲挠软接头 DN100	个	2				
42	可曲挠软接头 公称直径150mm以内	个	4				
43	压力开关 DN200	个	1				
44	闸阀 DN100	个	6				
45	湿式报警阀 DN150	个	1				
46	湿式报警阀 DN200	个	2				
47	Y型过滤器 DN200	个	2				
48	Y型过滤器 DN100	个	3				
49	闸阀 DN65	个	3				
50	闸阀 DN65	个	3				
51	喇叭口 DN200	个	2				
52	蝶阀 DN100	个	1				
53	浮球阀 DN100	个	1				
54	止回阀 H44T-10 DN100	个	1				
55	喇叭口 公称直径150mm以内	个	2				
56	闸阀 公称直径150mm以内	个	4				
57	Y型过滤器 公称直径150mm以内	个	2				
58	缓闭式止回阀 公称直径150mm以内	个	2				
59	压力开关 公称直径150mm以内	个	1				
60	闸阀 DN200	个	4				
61	液位探测计 DN150	个	1				
62	缓闭式止回阀 DN200	个	2				
63	蝶阀 DN65	个	2				
64	蝶阀 DN200	个	3				
65	蝶阀 DN150	个	6				
66	泄压阀 DN100	个	2				

# 单位工程主材表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
67	闸阀 公称直径50mm以内	个	2.02				
68	可曲挠软接头 公称直径50mm以内	个	2.02				
69	止回阀 公称直径50mm以内	个	2.02				
70	水锤消除器 公称直径200mm	个	2				
71	水锤消除器 公称直径150mm	个	2				
72	溢流报警装置 DN150	套	1				
73	仪表接头	套	12				
74	取源部件	套	12				
75	消火栓泵 Q=40L/S, H=55m, N=45kW	台	2				
76	90° 弯头 DN150*DN150	个	1				
77	90° 弯头 DN65*DN65	个	7				
78	应急潜水泵 Q=100m3/h H=15m N=7.5KW	台	1				
79	应急潜水泵 Q=20m3/h H=15m N=1.5KW	台	1				
80	消火栓泵 Q=15L/S, H=55m, N=18.5kW	台	2				
81	90° 弯头 DN100*DN100	个	3				
82	异径弯头 DN100*DN65	个	1				
83	正三通 DN100*DN100*DN100	个	1				
84	90° 弯头 DN100*100	个	2				
85	三通 DN150	个	1				
86	压力表	台(块)	12				
87	同心大小头 DN150	个	2				
88	偏心大小头 DN150	个	2				
89	消防水池+消防泵房	座	1				
90	90° 弯头 DN65	个	0.1014				
91	正三通 DN65	个	0.1014				
92	大小头 DN200*100	个	1				
93	机械三通 DN200*DN200*DN100	个	1				
94	三通 DN200*DN200*DN200	个	2				
95	异径三通 DN200*DN200*DN100	个	2				
96	异径三通 DN200*DN200*DN150	个	1				
97	正三通 DN200	个	1				
98	流量计 DN65	台	1				
99	流量计 DN65	台	1				

## 单位工程主材表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心消防水池及泵房-安装工程 标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		挖沟回填						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:详见图纸及相关规范规定	m3	380.83			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他说明:详见图纸及相关规范规定	m3	377.83			
		分部小计						
		给水工程						
1	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	185.31			
2	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	10.4			
		分部小计						
		喷淋工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 5. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	18.85			
2	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 5. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	26.90			
		分部小计						
		消火栓工程						
1	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 5. 其它:详见图纸及相关设计规范	m	85.65			
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称:地上式室外消火栓 2. 型号;SS100/65-1.6型 3. 未尽事宜符合图纸及规范要求	套	2			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它:详见图纸及相关设计规范	个	1			
4	040504001001	砌筑井	1. 砌筑阀门井	座	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实    际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升-安装工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程      标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

## 单位工程主材表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

标段：博爱县孝敬镇养老服务中心提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 主要材料价格表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 博爱县孝敬街道办事处养老服务中心室外管网工程 标段: 博爱县孝敬镇养老服务中心提升  
-安装工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。