工程量清单表

合同段：K8+569-K11+368

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚180mm（碎石）	m2	450		
304-4	水泥净浆	m2	513.7		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层	m2	26431		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	细粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚40mm	m2	25891		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	160.2		
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m3	45.879		
315	泡沫沥青就地冷再生				
-a	厚80mm	m2	25191		
316	旧路面处理				
-a	抗裂贴	m2	177		
-b	玻纤格栅	m2	960		
-c	回铺原有6cm厚原有沥青混凝土面层（完全利用）	m2	1500		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：K8+569-K11+368

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	清淤	m3	27.7		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：K8+569-K11+368

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	八角形80	个	8		
-b	倒三角形90	个	4		
-c	圆形80	个	2		
-d	三角形90+长方形70*45	个	2		
-e	圆形80+长方形70*45	个	2		
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	长方形456*220	个	1		
-b	长方形416*160	个	1		
604-8	里程碑	个	3		
604-10	百米桩	个	25		
604-14	道口标柱	个	32		
604-15	拆除原有安全设施				
-a	拆除铝合金标志	个	5		
-b	拆除道口标柱	个	8		
-c	拆除减速丘	m	5		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	普通标线	m ²	1614.6		
-b	振动标线	m ²	189		
605-8	减速带	m	5		
清单 第600章 合计 人民币 元					