

博爱县 2025 年 0.6 万亩高标准农田
提质改造项目工程

招 标 控 制 价

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

博爱县 2025 年 0.6 万亩高标准农田提质 改造项目工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 13970273.04元
壹仟叁佰玖拾柒万零贰佰柒拾叁元零肆分

招 标 人:  (单位盖章)
4108220601468

造价咨询人:  (单位资质专用章)
4101055946146

法定代表人:
或其授权人:  (单位盖章)

法定代表人:
或其授权人:  (单位资质专用章)

编 制 人:  (造价人员签字盖专用章)
5112040117355

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

目 录

工程概算总表_元.....	1
二1.工程部分总概算表_元.....	3
二2.建筑工程概算表.....	4
二3.机电设备及安装工程概算表-元.....	16
二8.分年度投资表.....	19
三1.建筑工程单价汇总表.....	21
三3.主要材料预算价格汇总表-勾选主材.....	26
三4.次要材料预算价格汇总表.....	27
三5.施工机械台时费汇总表-含数量.....	29
三6.主要工程量汇总表.....	32
三7.主要材料量汇总表.....	34
三8.工时数量汇总表.....	36
四1.人工预算单价计算表.....	38
四5.建筑工程单价表.....	40

1 编制依据

(1) 河南省高标准农田建设项目概算编制规程 (DB41_T2413-2023) ;

(2) 财政部农业农村部关于印发《耕地建设与利用资金管理办法》(财农〔2023〕12号);

(3) 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号);

(4) 《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于印发粮油生产保障等资金管理办法实施细则的通知》(豫财农水〔2023〕77号);

(5) 河南省农业农村厅关于印发《河南省农田建设项目管理实施办法》的通知(豫农文〔2020〕156号);

(6) 《水利建筑工程概算定额》2024年版上、下册;

(7) 河南省水利水电工程(第二、三册)《建筑工程概算定额》2006年版上、下册;

(8) 河南省水利水电工程(第七册)《施工机械台时费定额》2006年版;

(9) 《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328—2005);

(10) 《河南省水利厅关于调整水利工程施工现场扬尘污染防治费的通知(试行)》(豫水建〔2017〕8号);

(11) 《河南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(豫水建〔2017〕1号);

(12) 《河南省土地开发整理项目概算定额标准》(2014);

(13) 《电网工程建设概算编制与计算规定(2018版)》;

(14) 《电力工程建设概算定额(2018版)》;

(15) 《电力工程建设概算定额(2018版)》;

- (16) 《河南省农田建设前期工作管理指导手册》；
- (17) 《关于省级信息化运行维护项目支出概算标准的规定（试行）》（豫财预〔2020〕67 号）；
- (18) 《博爱县 2025 年 0.6 万亩高标准农田建设提质改造项目》设计文件及图纸；
- (19) 《焦作市工程造价信息》（2025 年第 2 期）及参考当地市场价；
- (20) 其他编制所需的国家和省颁发的有关制度、规程等。

2 附表

工程预算总表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				13970273.04
	第一部分 建筑工程	12691274.17			12691274.17
	第二部分 机电设备及安装工程	325618.08	953380.79		1278998.87
	第三部分 金属结构设备及安装工程				
	第四部分 输水管道设备及安装工程				
	第五部分 施工临时工程				
	第六部分 独立费用				
	一至六部分投资合计	13016892.25	953380.79		13970273.04
	基本预备费				
	专项工程				
	静态投资				13970273.04
II	建设征地移民补偿投资				
一	农村部分补偿				
二	城（集）镇部分补偿				
三	工业企业补偿				
四	专业项目补偿				
五	防护工程费				
六	库底清理费				
七	其他费用				
	一至七项合计				
	基本预备费				
	有关税费				
	静态投资				
III	环境保护工程投资				
一	环境保护措施				
二	独立费用				
	一至二项合计				
	基本预备费				
	环境影响补偿费				

工程预算总表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
	静态投资				
IV	水土保持工程投资				
一	工程措施				
二	植物措施				
三	监测措施				
四	施工临时工程				
五	独立费用				
	一至五项合计				
	基本预备费				
	水土保持补偿费				
	静态投资				
V	工程投资总计（I～IV合计）				13970273.04
	静态总投资				13970273.04
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	总投资				13970273.04

工程部分总预算表

单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
壹	第一部分 建筑工程				12691274.17
一	灌溉与排水工程				5871096.04
(一)	水源工程				2783683.96
1	配套井（80m机井（扩孔直径790mm，钢筋砼井管，井管内径400mm））	眼	8	31359.35	250874.80
(1)	打井-粉质粘土	m	640	377.18	241395.20
(2)	洗井	m	248	31.93	7918.64
(3)	泥浆坑开挖(4*3*2m)	m3	192	2.61	501.12
(4)	泥浆坑回填(4*3*2m)	m3	192	5.52	1059.84
2	配套井（100m机井（扩孔直径790mm，钢筋砼井管，井管内径400mm））	眼	63	38934.88	2452897.44
(1)	打井-粉质粘土	m	6300	377.18	2376234.00
(2)	洗井	m	2016	31.93	64370.88
(3)	泥浆坑开挖(4*3*2m)	m3	1512	2.61	3946.32
(4)	泥浆坑回填(4*3*2m)	m3	1512	5.52	8346.24
3	维修井				29566.96
(1)	洗井	m	837	31.93	26725.41
(2)	老井台拆除(2座)	m3	1.352	73.44	99.29
(3)	老井房拆除(3座)	m3	25.92	80.04	2074.64
(4)	建筑垃圾拆除外运2km	m3	27.272	24.48	667.62
4	井房基座（1.3m*1.3m）	座	89	565.67	50344.76
(1)	土方开挖	m3	15.041	2.61	39.26
(2)	原土夯实	m2	132.966	4.12	547.82
(3)	C25混凝土基座	m3	53.222	414.77	22074.89
(4)	平面钢模板安拆	m2	185.12	58.28	10788.79
(5)	曲面钢模板安拆	m2	70.31	113.38	7971.75
(6)	预埋管 PE Φ110	m	44.5	40.50	1802.25
(7)	预埋螺栓 螺纹钢 Φ16*250mm	根	356	10.00	3560.00
(8)	标志牌（200*300mm）	个	89	20.00	1780.00
(9)	一井两员标志牌	块	89	20.00	1780.00

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(二)	田间灌溉工程				1765207.75
1	明渠灌溉工程				919415.01
1.1	新建渠道(宽0.4m*0.5m深)	m	1764	83.40	147120.32
(1)	土方开挖	m3	264.6	2.61	690.61
(2)	筑堤	m3	416.304	15.89	6615.07
(3)	原土打夯人工坑槽	m2	1058.4	8.26	8742.38
(4)	矩形明渠(模板制作、安装、拆除	m3	282.24	464.40	131072.26
1.2	支撑横梁				1327.73
(1)	C25混凝土梁	m3	0.704	464.40	326.94
(2)	钢筋制作与安装	t	0.170368	5874.26	1000.79
1.3	新建渠道(口宽1m*0.8m深*底宽0.8m)	m	300	202.61	60783.90
(1)	土方开挖	m3	168.75	2.61	440.44
(2)	筑堤	m3	105.48	15.89	1676.08
(3)	原土打夯人工坑槽	m2	318.75	8.26	2632.88
(4)	矩形明渠(模板制作、安装、拆除	m3	120.66	464.40	56034.50
1.4	泵前池	座	18	260.49	4688.83
(1)	土方开挖	m3	19.404	2.61	50.64
(2)	原土打夯人工坑槽	m2	35.28	8.26	291.41
(3)	矩形明渠(模板制作、安装、拆除	m3	9.36	464.40	4346.78
1.5	现状渠修复(宽0.4m*0.5m深)	m	3066	99.07	303744.76
(1)	土方开挖	m3	459.9	2.61	1200.34
(2)	筑堤	m3	723.576	15.89	11497.62
(3)	原土打夯人工坑槽	m2	1839.6	8.26	15195.10
(4)	矩形明渠(模板制作、安装、拆除,混凝土浇筑、振捣、养护等)	m3	490.56	464.40	227816.06
(5)	液压岩石破碎机拆除混凝土单斗挖掘机 液压 0.6m3	m3	490.56	73.44	36026.73

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(6)	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运 距1.5~2km 自卸汽车 柴油 型 载重量8t	m3	490.56	24.48	12008.91
1.6	现状渠修复-双庙西渠	m	584	487.62	284770.08
(1)	明渠修复	m3	613.2	464.40	284770.08
1.7	现状渠修复-双庙东渠	m	495	163.59	80979.39
(1)	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗 挖掘机 液压 0.6m3	m3	68.013	73.44	4994.87
(2)	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运 距1.5~2km 自卸汽车 柴油 型 载重量8t	m3	68.013	24.48	1664.96
(3)	矩形明渠（模板制作、安装、 拆除	m3	160.0335	464.40	74319.56
1.8	闸门修复	座	4	9000.00	36000.00
(1)	1.9*1.4铸铁一体启闭式闸门	座	2	9000.00	18000.00
(2)	1.9*1.35铸铁一体启闭式闸 门	座	2	9000.00	18000.00
2	地埋管灌溉工程	m	13561	62.37	845792.74
2.1	地埋管	m	13561	40.07	543448.92
(1)	土方开挖	m3	2712.2	2.61	7078.84
(2)	土方回填	m3	2712.2	5.52	14971.34
(3)	地埋管敷设（Φ110 1.0Mpa PE管）	m	13561	38.34	519928.74
(4)	三通	个	48	20.00	960.00
(5)	弯头	个	34	15.00	510.00
2.2	出水口及保护装置	座	461	655.84	302343.82
(1)	土方开挖	m3	152.9598	2.61	399.23
(2)	6%水泥土回填	m3	89.6184	15.89	1424.04
(3)	C20现浇砼镇墩	m3	82.98	409.32	33965.37
(4)	平面钢模板安拆	m2	626.96	58.28	36539.23
(5)	钢制出水口保护装置	套	461	139.00	64079.00

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(6)	竖管PE φ 90*1.0MPa	m	461	24.00	11064.00
(7)	套管PE φ 110*1.0MPa	m	461	28.95	13345.95
(8)	预埋热镀锌螺栓 φ 16 (8个)	套	461	16.00	7376.00
(9)	DN80/65球墨铸铁一体式阀体	个	461	155.00	71455.00
(10)	法兰盘	套	461	68.00	31348.00
(11)	PE异径三通 (DN110转90mm)	个	461	33.00	15213.00
(12)	喷涂标志	处	461	35.00	16135.00
(三)	排水工程				729938.00
1	现状沟疏浚				215264.79
1.1	疏浚沟	m	8295	25.95	215264.79
(1)	清淤	m3	11907	9.29	110616.03
(2)	修坡	m2	32299	3.24	104648.76
2	排水暗管 (1000mm)	m	585	879.78	514673.21
(1)	土方开挖	m3	353.925	2.61	923.74
(2)	土方回填	m3	1023.75	15.89	16267.39
(3)	C20砼基础	m3	224.64	414.77	93173.93
(4)	M7.5浆砌砖挡土墙	m3	7.2	442.99	3189.53
(5)	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管 (平口)	m	585	563.40	329589.00
(6)	平面钢模板安拆	m2	1106.235	58.28	64471.38
(7)	砂浆	m3	0.585	41.94	24.53
(8)	C20混凝土套环	m3	15.21	462.44	7033.71
(四)	渠系建筑物工程				592266.33
1	农桥	座	11	45903.49	504938.34
1.1	桥 (4.5m*3m*1.5m)	座	2	34567.01	69134.01
(1)	土方开挖	m3	214.86	2.61	560.78
(2)	土方回填	m3	103.52	15.89	1644.93
(3)	C25砼基础	m3	22.26	414.77	9232.78
(4)	C25砼桥台	m3	27	475.94	12850.38
(5)	C30钢筋砼台帽	m3	5.84	490.34	2863.59
(6)	C30现浇砼桥板	m3	8.1	490.34	3971.75
(7)	C30钢筋砼防撞墩	m3	1.2	427.48	512.98
(8)	C30砼挡墙	m3	18.2	472.50	8599.50

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(9)	C30现浇砼桥面铺装	m3	1.92	489.04	938.96
(10)	10cm厚碎石垫层	m3	5.06	98.85	500.18
(11)	C30砼桥头搭板	m2	25.6	91.81	2350.34
(12)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	25.6	18.33	469.25
(13)	平面钢模板安拆	m2	244.68	58.28	14259.95
(14)	钢筋制作与安装	t	1.32	5874.26	7754.02
(15)	Φ75PVC排水管	m	2.4	31.51	75.62
(16)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	6.84	46.56	318.47
(17)	三毡四油	m2	7.2	181.24	1304.93
(18)	桥两侧刷漆	m2	24.16	35.00	845.60
(19)	标识牌	块	4	20.00	80.00
1.2	桥 (4.5m*4m*2m)	座	3	46945.07	140835.20
(1)	土方开挖	m3	448.53	2.61	1170.66
(2)	土方回填	m3	258.78	15.89	4112.01
(3)	C25砼基础	m3	36.57	414.77	15168.14
(4)	C25砼桥台	m3	59.4	475.94	28270.84
(5)	C30钢筋砼台帽	m3	8.76	490.34	4295.38
(6)	C30现浇砼桥板	m3	16.2	490.34	7943.51
(7)	C30钢筋砼防撞墩	m3	2.4	427.48	1025.95
(8)	C30砼挡墙	m3	39.51	472.50	18668.48
(9)	C30现浇砼桥面铺装	m3	3.84	500.19	1920.73
(10)	10cm厚碎石垫层	m3	8.25	98.85	815.51
(11)	C30砼桥头搭板	m2	38.4	91.81	3525.50
(12)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	38.4	18.33	703.87
(13)	平面钢模板安拆	m2	455.31	58.28	26535.47
(14)	钢筋制作与安装	t	2.88	5874.26	16917.87
(15)	Φ75PVC排水管	m	3.6	31.51	113.44
(16)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	10.26	46.56	477.71
(17)	三毡四油	m2	10.8	181.24	1957.39
(18)	桥两侧刷漆	m2	47.22	35.00	1652.70
(19)	标识牌	块	6	20.00	120.00
(20)	老桥拆除 (含建筑垃圾外运 2km)	m3	55.556	97.92	5440.04

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1.3	桥 (4.5m*7m*2m)	座	1	60101.46	60101.46
(1)	土方开挖	m3	151.41	2.61	395.18
(2)	土方回填	m3	88.15	15.89	1400.70
(3)	C25砼基础	m3	12.19	414.77	5056.05
(4)	C25砼桥台	m3	19.8	475.94	9423.61
(5)	C30钢筋砼台帽	m3	2.92	490.34	1431.79
(6)	C30现浇砼桥板	m3	9.45	490.34	4633.71
(7)	C30钢筋砼防撞墩	m3	1.4	427.48	598.47
(8)	C30砼挡墙	m3	13.17	472.50	6222.83
(9)	C30现浇砼桥面铺装	m3	2.24	500.19	1120.43
(10)	10cm厚碎石垫层	m3	2.75	98.85	271.84
(11)	C30砼桥头搭板	m2	12.8	91.81	1175.17
(12)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	12.8	18.33	234.62
(13)	平面钢模板安拆	m2	165.27	58.28	9631.94
(14)	钢筋制作与安装	t	1.84	5874.26	10808.64
(15)	Φ75PVC排水管	m	1.2	31.51	37.81
(16)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3.42	46.56	159.24
(17)	三毡四油	m2	3.6	181.24	652.46
(18)	桥两侧刷漆	m2	23.36	35.00	817.60
(19)	标识牌	块	2	20.00	40.00
(20)	老桥拆除 (含建筑垃圾外运 2km)	m3	61.166	97.92	5989.37
1.4	桥 (5m*3m*1.5m)	座	4	40621.94	162487.74
(1)	土方开挖	m3	448.4	2.61	1170.32
(2)	土方回填	m3	200.48	15.89	3185.63
(3)	C25砼基础	m3	48.72	414.77	20207.59
(4)	C25砼桥台	m3	60	475.94	28556.40
(5)	C30钢筋砼台帽	m3	12.96	490.34	6354.81
(6)	C30现浇砼桥板	m3	18	490.34	8826.12
(7)	C30钢筋砼防撞墩	m3	2.4	427.48	1025.95
(8)	C30砼挡墙	m3	36.4	472.50	17199.00
(9)	C30现浇砼桥面铺装	m3	4.32	500.19	2160.82
(10)	10cm厚碎石垫层	m3	11.04	98.85	1091.30

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(11)	C30砼桥头搭板	m2	57.6	91.81	5288.26
(12)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	57.6	18.33	1055.81
(13)	平面钢模板安拆	m2	513.8	58.28	29944.26
(14)	钢筋制作与安装	t	2.96	5874.26	17387.81
(15)	Φ75PVC排水管	m	4.8	31.51	151.25
(16)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	15.2	46.56	707.71
(17)	三毡四油	m2	16	181.24	2899.84
(18)	桥两侧刷漆	m2	48.32	35.00	1691.20
(19)	标识牌	块	8	20.00	160.00
(20)	老桥拆除（含建筑垃圾外运 2km）	m3	137.088	97.92	13423.66
1.5	桥（6m*6m*2m）	座	1	72379.93	72379.93
(1)	土方开挖	m3	176.01	2.61	459.39
(2)	土方回填	m3	100.98	15.89	1604.57
(3)	C25砼基础	m3	15.64	414.77	6487.00
(4)	C25砼桥台	m3	26.4	475.94	12564.82
(5)	C30钢筋砼台帽	m3	3.89	490.34	1907.42
(6)	C30现浇砼桥板	m3	10.8	490.34	5295.67
(7)	C30钢筋砼防撞墩	m3	1.2	427.48	512.98
(8)	C30砼挡墙	m3	13.17	472.50	6222.83
(9)	C30现浇砼桥面铺装	m3	2.64	500.19	1320.50
(10)	10cm厚碎石垫层	m3	3.5	98.85	345.98
(11)	C30砼桥头搭板	m2	17.6	91.81	1615.86
(12)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	17.6	18.33	322.61
(13)	平面钢模板安拆	m2	186.43	58.28	10865.14
(14)	钢筋制作与安装	t	2.34	5874.26	13745.77
(15)	Φ75PVC排水管	m	1.2	31.51	37.81
(16)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.56	46.56	212.31
(17)	三毡四油	m2	4.8	181.24	869.95
(18)	桥两侧刷漆	m2	20.82	35.00	728.70
(19)	标识牌	块	2	20.00	40.00
(20)	老桥拆除（含建筑垃圾外运 2km）	m3	73.74	97.92	7220.62

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
2	涵管	座	6	14554.67	87327.99
2.1	过路管涵（1000mm*4m）	座	2	18096.86	36193.71
(1)	土方开挖	m3	64.08	2.61	167.25
(2)	土方回填	m3	40.82	15.89	648.63
(3)	C25砼基础	m3	15.12	414.77	6271.32
(4)	C25砼挡土墙	m3	22.04	472.50	10413.90
(5)	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管	m	8	594.79	4758.32
(6)	C25砼管基	m3	1.2	414.77	497.72
(7)	C25砼防撞墩	m3	1	427.48	427.48
(8)	平面钢模板安拆	m2	134.56	58.28	7842.16
(9)	砂浆	m3	0.006	41.94	0.25
(10)	C25混凝土套环	m3	0.12	475.94	57.11
(11)	C25砼路面	m2	34.88	89.87	3134.67
(12)	刷漆涂白	m2	54.14	35.00	1894.90
(13)	标识牌	个	4	20.00	80.00
2.2	过路管涵（800mm*4m）	座	3	14148.70	42446.10
(1)	土方开挖	m3	75.57	2.61	197.24
(2)	土方回填	m3	50.61	15.89	804.19
(3)	C25砼基础	m3	18.63	414.77	7727.17
(4)	C25砼挡土墙	m3	23.7	472.50	11198.25
(5)	D800钢筋砼Ⅱ级涵管	m	12	475.65	5707.80
(6)	C25砼管基	m3	1.53	414.77	634.60
(7)	C25砼防撞墩	m3	1.26	427.48	538.62
(8)	平面钢模板安拆	m2	157.32	58.28	9168.61
(9)	砂浆	m3	0.006	41.94	0.25
(10)	C25混凝土套环	m3	0.15	475.94	71.39
(11)	C25砼路面	m2	44.76	89.87	4022.58
(12)	刷漆涂白	m2	64.44	35.00	2255.40
(13)	标识牌	个	6	20.00	120.00
2.3	过路管涵（400mm*4m）	座	1	8688.18	8688.18
(1)	土方开挖	m3	13.7	2.61	35.76
(2)	土方回填	m3	9.71	15.89	154.29

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(3)	C25砼基础	m3	4.25	414.77	1762.77
(4)	C25砼挡土墙	m3	4.01	472.50	1894.73
(5)	D400钢筋砼Ⅱ级涵管	m	4	300.19	1200.76
(6)	C25砼管基	m3	0.23	414.77	95.40
(7)	C25砼防撞墩	m3	0.3	427.48	128.24
(8)	平面钢模板安拆	m2	31.99	58.28	1864.38
(9)	砂浆	m3	0.001	41.94	0.04
(10)	C25混凝土套环	m3	0.03	475.94	14.28
(11)	C25砼路面	m2	11.32	89.87	1017.33
(12)	刷漆涂白	m2	13.72	35.00	480.20
(13)	标识牌	个	2	20.00	40.00
二	田间道路工程				5496953.92
(一)	机耕路				5328239.02
1	机耕路Ⅰ(4m宽新修混凝土路)	m	7717	447.56	3453784.13
(1)	路床碾压	m2	41363.12	1.71	70730.94
(2)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	34726.5	18.33	636536.75
(3)	C30水泥混凝土路面 180mm厚	m2	30868	87.75	2708667.00
(4)	素土路肩	m3	1639.0908	19.63	32175.35
(5)	横向缩缝(乳化沥青橡胶)	m2	30.868	87.81	2710.52
(6)	横向胀缝	m2	3.0868	87.81	271.05
(7)	横向胀缝沥青木板	m2	21.6076	124.61	2692.52
2	机耕路Ⅰ(4.5m宽新修混凝土路)	m	1369	501.54	686611.27
(1)	路床碾压	m2	8022.34	1.71	13718.20
(2)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	6845	18.33	125468.85
(3)	C30水泥混凝土路面 180mm厚	m2	6160.5	87.75	540583.88
(4)	素土路肩	m2	290.7756	19.63	5707.93
(5)	横向缩缝(乳化沥青橡胶)	m2	6.1605	87.81	540.95
(6)	横向胀缝	m3	0.61605	87.81	54.10
(7)	横向胀缝沥青木板	m2	4.31235	124.61	537.36
3	机耕路Ⅰ(4.5m宽拆建混凝土路)	m	518	580.86	300884.14

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(1)	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗 挖掘机 液压 1m3	m3	419.58	97.92	41085.27
(2)	路床碾压	m2	3035.48	1.71	5190.67
(3)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	2590	18.33	47474.70
(4)	C30水泥混凝土路面 180mm厚	m2	2331	87.75	204545.25
(5)	素土路肩	m2	110.0232	19.63	2159.76
(6)	横向缩缝（乳化沥青橡胶）	m2	2.331	87.81	204.69
(7)	横向胀缝	m3	0.2331	87.81	20.47
(8)	横向胀缝沥青木板	m2	1.6317	124.61	203.33
4	机耕路 I（5m宽拆建宽混凝土 路）	m	1378	643.66	886959.48
(1)	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗 挖掘机 液压 1m3	m3	1240.2	97.92	121440.38
(2)	路床碾压	m2	8764.08	1.71	14986.58
(3)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	7579	18.33	138923.07
(4)	C30水泥混凝土路面 180mm厚	m2	6890	87.75	604597.50
(5)	素土路肩	m2	292.6872	19.63	5745.45
(6)	横向缩缝（乳化沥青橡胶）	m2	6.89	87.81	605.01
(7)	横向胀缝	m3	0.689	87.81	60.50
(8)	横向胀缝沥青木板	m2	4.823	124.61	600.99
(二)	道路交叉口	处	59	2625.68	154914.90
(1)	路床碾压	m2	1268.5	1.71	2169.14
(2)	12%石灰土基层 厚180mm	m2	1268.5	18.33	23251.61
(3)	C30水泥混凝土路面 180mm厚	m2	1268.5	87.75	111310.88
(4)	素土路肩	m2	926.3	19.63	18183.27
(三)	道路标志牌	块	23	600.00	13800.00
三	农田防护与生态环境保护工程				11649.80
(一)	农田林网工程				11649.80
1	防护林-无絮杨树	株	554	21.03	11649.80
1.1	树苗	株	554	19.65	10886.10
(1)	无絮杨种植（裸根胸径 30mm）	株	554	19.65	10886.10

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1.2	树坑	个	554	1.38	763.70
(1)	土方开挖	m3	93.93624	2.61	245.17
(2)	土方回填	m3	93.93624	5.52	518.53
四	农田输配电工程				709115.70
(一)	低压电缆 (YJLV22-0.6/1kV 3× 25+1×16mm ²)	m	21124	28.42	600364.79
1	低压电缆 (YJLV22-0.6/1kV 3× 25+1×16mm ²)	m	21124	26.81	566359.79
(1)	土方开挖	m3	5069.76	2.61	13232.07
(2)	土方回填	m3	5069.76	5.52	27985.08
(3)	低压电缆铺设 (YJLV22- 0.6/1kV 3×25+1×16mm ²)	m	21124	24.86	525142.64
2	过路套管 (镀锌钢管DN50, 管长 10m/根)	根	85	300.00	25500.00
3	电缆保护管 (镀锌钢管DN50, 管 长2.5m/根)	根	77	75.00	5775.00
4	地理线标识桩	个	273	10.00	2730.00
(二)	电力设备				108750.91
1	6表位电缆分支箱	套	27	3118.33	84194.91
(1)	电缆分支箱 (6表位)	套	27	990.00	26730.00
(2)	零端子 6位	台	27	16.50	445.50
(3)	进线塑壳开关 3P/225A	台	27	167.97	4535.19
(4)	表前隔离开关 3P/63A/125A (带 漏电保护)	台	162	77.00	12474.00
(5)	表后漏电断路器 3P/63A/125A (带 漏电保护)	台	162	133.16	21571.92
(6)	铜接线端	台	648	3.30	2138.40
(7)	电缆 YJLV 4*70mm ²	m	162	26.00	4212.00
(8)	铜芯线 6mm ²	m	567	18.70	10602.90
(9)	其他附件等	套	27	55.00	1485.00
2	台区配套工程	套	14	1754.00	24556.00
(1)	计量箱横担 HDB-3000	根	28	217.80	6098.40
(2)	横担螺栓	副	56	105.20	5891.20

机电设备及安装工程预算表

单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
壹	第二部分 机电设备及安装工程					953380.79	325618.08
一	机井首部枢纽					810980.79	311378.08
(一)	80m配套机井首部枢纽（配套井）	眼	8	8946.29	3584.63	71570.34	28677.03
1	潜水泵（200QJ32-39/5.5kW）	套	8		2800.00		22400.00
(1)	潜水泵（200QJ32-39/5.5kW）	套	8		2800.00		22400.00
2	扬程管 热镀锌 DN80*4mm	m	480	75.00	7.50	36000.00	3600.00
3	井盘（带夹板） 钢制 DN600*10mm	套	8	230.00	23.00	1840.00	184.00
4	双盘弯管（泵头）钢制 DN80	个	8	230.00	23.00	1840.00	184.00
5	进、排气阀 DN15	个	8	60.00	6.00	480.00	48.00
6	止回阀 铸铁 缓闭式DN80	个	8	300.00	30.00	2400.00	240.00
7	电表	个	8	200.00	20.00	1600.00	160.00
8	水泵远程无线控制器	个	8	80.00	8.00	640.00	64.00
9	机械式水表 DN80	个	8	280.00	28.00	2240.00	224.00
10	管材 PE Φ90	m	3.2	22.03	2.20	70.50	7.05
11	闸阀 钢制 Φ90	个	8	400.00	40.00	3200.00	320.00
12	防水电缆 JHS3*6mm2	m	504	12.76	1.28	6431.04	643.10
13	钢丝绳 不锈钢 Φ8mm	m	504	7.20	0.72	3628.80	362.88
14	附件（法兰、弯头、三通、不锈钢螺栓、不锈钢垫等）	套	8	300.00	30.00	2400.00	240.00
15	软启动 15kw	台	8	1100.00		8800.00	
(二)	100m配套机井首部枢纽（配套井）	眼	63	11648.93	4154.89	733882.72	261758.28
1	潜水泵（200QJ32-	套	63		3100.00		195300.00
(1)	潜水泵（200QJ32-52/7.5kW）	套	63		3100.00		195300.00
2	扬程管 热镀锌 DN80*4mm	m	5040	75.00	7.50	378000.00	37800.00
3	井盘（带夹板） 钢制 DN600*10mm	套	63	230.00	23.00	14490.00	1449.00

机电设备及安装工程预算表

单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
4	双盘弯管（泵头）钢制 DN80	个	63	230.00	23.00	14490.00	1449.00
5	进、排气阀 DN15	个	63	60.00	6.00	3780.00	378.00
6	止回阀 铸铁 缓闭式DN80	个	63	300.00	30.00	18900.00	1890.00
7	电表	个	63	200.00	20.00	12600.00	1260.00
8	水泵远程无线控制器	个	63	80.00	8.00	5040.00	504.00
9	机械式水表 DN80	个	63	280.00	28.00	17640.00	1764.00
10	管材 PE Φ90	m	25.2	22.03	2.20	555.16	55.52
11	闸阀 钢制 Φ90	个	63	400.00	40.00	25200.00	2520.00
12	防水电缆 JHS3*10mm2	m	5229	22.44	2.24	117338.76	11733.88
13	钢丝绳 不锈钢 Φ8mm	m	5229	7.20	0.72	37648.80	3764.88
14	附件（法兰、弯头、三通、 不锈钢螺栓、不锈钢垫等）	套	63	300.00	30.00	18900.00	1890.00
15	软启动 15kw	台	63	1100.00		69300.00	
(三)	机井首部枢纽（维修井）	眼			20452.98	5527.73	20942.77
1	首部枢纽（维修井	眼	1	5527.73	3242.77	5527.73	3242.77
1.1	潜水泵（200QJ32-39/5.5kW）	套	1		2800.00		2800.00
(1)	潜水泵（200QJ32-39/5.5kW）	套	1		2800.00		2800.00
1.2	扬程管 热镀锌 DN80*4mm	m	24	75.00	7.50	1800.00	180.00
1.3	井盘（带夹板） 钢制 DN600*10mm	套	1	230.00	23.00	230.00	23.00
1.4	双盘弯管（泵头）钢制 DN80	个	1	230.00	23.00	230.00	23.00
1.5	进、排气阀 DN15	个	1	60.00	6.00	60.00	6.00
1.6	止回阀 铸铁 缓闭式DN80	个	1	300.00	30.00	300.00	30.00
1.7	电表	个	1	200.00	20.00	200.00	20.00
1.8	水泵远程无线控制器	个	1	80.00	8.00	80.00	8.00
1.9	机械式水表 DN80	个	1	280.00	28.00	280.00	28.00
1.10	管材 PE Φ90	m	0.4	22.03	2.20	8.81	0.88

机电设备及安装工程预算表

单位：元

[illegible]

分年度投资表

单位：万元

序号	项目	合计	分年度投资						
			1	2	3	4	5	6	...
	建筑工程	1269.13							
	第一部分 建筑工程	1269.13							
壹	第一部分 建筑工程	1269.13							
	第五部分 施工临时工程								
伍	第五部分 施工临时工程								
	安装工程	32.56							
	第二部分 机电设备及安装工程	32.56							
壹	第二部分 机电设备及安装工程	32.56							
	第三部分 金属结构设备及安装工程								
叁	第三部分 金属结构设备及安装工程								
	第四部分 输水管道设备及安装工程								
肆	第四部分 输水管道设备及安装工程								
	设备工程	95.34							
	第二部分 机电设备及安装工程	95.34							
壹	第二部分 机电设备及安装工程	95.34							
	第三部分 金属结构设备及安装工程								
叁	第三部分 金属结构设备及安装工程								
	第四部分 输水管道设备及安装工程								
肆	第四部分 输水管道设备及安装工程								
	独立费								
	第六部分 独立费用								
壹	第六部分 独立费用								
	一至四部分合计	1397.03							

分年度投资表

单位：万元

序号	项目	合计	分年度投资						
			1	2	3	4	5	6	...
	基本预备费								
	移民、环保与水保投资								
	年度投资合计	1397.03							

建筑工程单价汇总表

单价编号	名称	单位	单价 (元)	其 中								
				人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	材料补差	未计价 材料费	税金
1	泥浆坑开挖 (4*3*2m)	m3	2.61	0.32	0.08	1.21	0.04	0.16	0.13	0.46		0.22
2	泥浆坑回填 (4*3*2m)	m3	5.52	4.00			0.10	0.43	0.33			0.46
3	土方开挖	m3	2.61	0.32	0.08	1.21	0.04	0.16	0.13	0.46		0.22
4	原土夯实	m2	4.12	2.85	0.29		0.08	0.32	0.25			0.34
5	筑堤	m3	15.89	9.19	0.58	2.32	0.29	1.24	0.95			1.31
6	原土打夯人工坑槽	m2	8.26	5.72	0.57		0.15	0.64	0.50			0.68
7	土方回填	m3	5.52	4.00			0.10	0.43	0.33			0.46
8	6%水泥土回填	m3	15.89	9.19	0.58	2.32	0.29	1.24	0.95			1.31
9	清淤	m3	9.29	0.54	0.19	4.32	0.12	0.52	0.40	2.42		0.77
10	修坡	m2	3.24	2.42			0.06	0.25	0.19			0.27
11	土方回填	m3	15.89	9.19	0.58	2.32	0.29	1.24	0.95			1.31
12	路床碾压	m2	1.71	0.16		0.78	0.02	0.10	0.07	0.43		0.14
13	素土路肩	m3	19.63	8.63	1.23	5.07	0.36	1.53	1.18			1.62
14	素土路肩	m2	19.63	8.63	1.23	5.07	0.36	1.53	1.18			1.62
15	建筑垃圾拆除外运2km	m3	24.48	1.56	0.26	11.57	0.32	1.37	1.06	6.33		2.02
16	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1.5~2km 自卸汽车 柴油 型 载重量8t	m3	24.48	1.56	0.26	11.57	0.32	1.37	1.06	6.33		2.02

建筑工程单价汇总表

单价编号	名称	单位	单价 (元)	其 中								
				人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	材料补差	未计价 材料费	税金
17	老井房拆除(3座)	m3	80.04	63.51	0.32		1.53	3.27	4.80			6.61
18	M7.5浆砌砖挡土墙	m3	442.99	98.58	212.55	1.98	7.51	16.03	23.57	46.19		36.58
19	砂浆	m3	41.94	21.40		11.72	0.80	1.71	2.52			3.46
20	10cm厚碎石垫层	m3	98.85	37.62	41.21		1.89	4.04	5.93			8.16
21	老井台拆除(2座)	m3	73.44	1.25	1.95	37.69	0.98	4.19	3.22	18.10		6.06
22	C25混凝土基座	m3	414.77	32.96	216.00	5.37	6.10	26.04	20.05	74.00		34.25
23	矩形明渠（模板制作、安装、拆除	m3	464.40	49.40	222.22	6.37	7.01	29.89	23.01	74.25		38.34
24	C25混凝土梁	m3	464.40	49.40	222.22	6.37	7.01	29.89	23.01	74.25		38.34
25	矩形明渠（模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、振捣、养护等）	m3	464.40	49.40	222.22	6.37	7.01	29.89	23.01	74.25		38.34
26	液压岩石破碎机拆除混凝土单斗 挖掘机 液压 0.6m3	m3	73.44	1.25	1.95	37.69	0.98	4.19	3.22	18.10		6.06
27	明渠修复	m3	464.40	49.40	222.22	6.37	7.01	29.89	23.01	74.25		38.34
28	C20现浇砼镇墩	m3	409.32	32.96	216.00	5.37	6.10	26.04	20.05	69.00		33.80
29	C20砼基础	m3	414.77	32.96	216.00	5.37	6.10	26.04	20.05	74.00		34.25
30	C20混凝土套环	m3	462.44	82.90	109.21	2.00	4.66	19.88	15.31	190.31		38.18
31	C25砼基础	m3	414.77	32.96	216.00	5.37	6.10	26.04	20.05	74.00		34.25

建筑工程单价汇总表

单价编号	名称	单位	单价 (元)	其 中								
				人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	材料补差	未计价 材料费	税金
32	C25砼桥台	m3	475.94	82.90	216.00	2.00	7.22	30.81	23.72	74.00		39.30
33	C30钢筋砼台帽	m3	490.34	85.36	216.09	2.10	7.29	31.08	23.93	84.00		40.49
34	C30现浇砼桥板	m3	490.34	85.36	216.09	2.10	7.29	31.08	23.93	84.00		40.49
35	C30钢筋砼防撞墩	m3	427.48	33.34	217.77	3.23	6.10	26.05	20.05	85.63		35.30
36	C30砼挡墙	m3	472.50	45.43	227.36	14.47	6.89	29.42	22.65	87.26		39.01
37	C30砼桥头搭板	m2	91.81	16.90	37.53	2.27	1.36	5.81	4.47	15.88		7.58
38	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	46.56	9.41	26.01	0.02	0.85	3.63	2.79			3.84
39	三毡四油	m2	181.24	21.47	116.47	0.02	3.31	14.13	10.88			14.97
40	C30现浇砼桥面铺装	m3	500.19	89.95	215.03	6.06	7.47	31.85	24.53	84.00		41.30
41	老桥拆除（含建筑垃圾外运 2km）	m3	97.92	2.81	2.21	49.26	1.30	5.56	4.28	24.42		8.09
42	C25砼挡土墙	m3	472.50	45.43	227.36	14.47	6.89	29.42	22.65	87.26		39.01
43	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管	m	594.79	69.07	312.41	56.59	10.51	44.86	34.54	17.70		49.11
44	C25砼管基	m3	414.77	32.96	216.00	5.37	6.10	26.04	20.05	74.00		34.25
45	C25砼防撞墩	m3	427.48	33.34	217.77	3.23	6.10	26.05	20.05	85.63		35.30
46	C25混凝土套环	m3	475.94	82.90	216.00	2.00	7.22	30.81	23.72	74.00		39.30
47	C25砼路面	m2	89.87	16.90	37.53	2.27	1.36	5.81	4.47	14.10		7.42
48	D800钢筋砼Ⅱ级涵管	m	475.65	51.81	242.15	53.42	8.34	35.57	27.39	17.70		39.27
49	D400钢筋砼Ⅱ级涵管	m	300.19	29.13	137.60	47.09	5.13	21.90	16.86	17.70		24.79

建筑工程单价汇总表

单价编号	名称	单位	单价 (元)	其 中								
				人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	材料补差	未计价 材料费	税金
50	横向缩缝（乳化沥青橡胶）	m2	87.81	10.93	55.90	0.01	1.60	6.84	5.27			7.25
51	横向胀缝	m2	87.81	10.93	55.90	0.01	1.60	6.84	5.27			7.25
52	横向胀缝沥青木板	m2	124.61	20.80	74.03	0.02	2.28	9.71	7.48			10.29
53	横向胀缝	m3	87.81	10.93	55.90	0.01	1.60	6.84	5.27			7.25
54	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗											
	挖掘机 液压 1m3	m3	97.92	2.81	2.21	49.26	1.30	5.56	4.28	24.42		8.09
	C25混凝土主体	m3	475.94	82.90	216.00	2.00	7.22	30.81	23.72	74.00		39.30
56	平面钢模板安拆	m2	58.28	21.69	15.48	6.43	1.05	3.12	3.34	2.36		4.81
57	曲面钢模板安拆	m2	113.38	27.38	50.15	9.06	2.08	6.21	6.64	2.51		9.36
58	C30现浇砼桥面铺装	m3	489.04	89.95	215.03	6.06	7.47	22.30	23.86	84.00		40.38
59	钢筋制作与安装	t	5874.26	831.05	2122.62	274.29	77.47	132.22	240.64	1710.94		485.03
60	打井-粉质粘土	m	377.18	51.54	227.73	24.41	7.29	12.44	22.64			31.14
61	洗井	m	31.93	7.27	2.34	16.10	0.62	1.05	1.92			2.64
62	地埋管敷设 （Φ110 1.0Mpa PE管）	m	38.34	4.33	0.19	0.17	0.11	0.19	0.35		29.82	3.17
	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管（平口 ）	m	563.40	69.07	312.41	56.59	10.51	17.94	32.66	17.70		46.52
64	12%石灰土基层 厚180mm	m2	18.33	2.25	10.87	1.18	0.34	0.59	1.07	0.52		1.51

建筑工程单价汇总表

[illegible]

次要材料预算价格汇总表

序 号	名称及规格	单位	含税价 (元)	不含税价 (元)
1	丙酮	kg	6.90	6.90
2	粗纱布	张	1.00	1.00
3	铁钉	kg	6.50	6.50
4	预埋铁件	kg	5.04	5.04
5	钢筋混凝土井管	m	80.00	80.00
6	滤料	m ³	123.20	123.20
7	硬塑管	m	28.95	28.95
8	一套井台、井盖、井盘	m ³	650.00	650.00
9	砖	千块	350.00	350.00
10	粘结剂	kg	5.00	5.00
11	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）	m	268.19	268.19
12	D800钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）	m	200.50	200.50
13	D400钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）	m	100.00	100.00
14	电缆（YJLV22-0.6/1kV 3×25+1×16mm ² ）	m	11.25	11.25
15	黏土	m ³		
16	PVC管	m	12.65	12.65
17	塑料膨胀管	个	0.50	0.50
18	电缆吊挂	套	2.50	2.50
19	橡胶止水圈	个	9.00	9.00
20	土工布	m ²	6.00	6.00
21	标志牌	个	20.00	20.00
22	电缆卡子 1.5×32	个	2.10	2.10
23	镀锌螺栓 M10×75	套	0.99	0.99
24	封铅	kg	10.00	10.00
25	锯材	m ³	2900.00	2900.00
26	镀锌铁丝 8~10#	kg	5.00	5.00
27	冲击钻头 φ6-8	个	3.24	3.24
28	树苗	株	15.00	15.00
29	电	kWh	0.78	0.78
30	风	m ³		
31	板枋材	m ³	1000.00	1000.00
32	铁丝	kg	6.20	6.20

施工机械台时费汇总表

序号	名称及规格	总用量	台时费 (元)	其 中				
				折旧费	修理及替 换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费
JX1096	蛙式夯实机 2.8kw	651.78	25.37	0.15	0.93		22.34	1.95
JX1111	电钻 1.5kw	0.69	1.87	0.34	0.52			1.01
JX2002	混凝土搅拌机 0.4m3	0.33	30.93	3.29	5.34	1.07	14.52	6.71
JX2053	振动器 1.1kw	6.78	2.02	0.28	1.12			0.62
JX2086	风(砂)水枪 6m3/min	3.39	20.28	0.21	0.39			19.68
JX3007	载重汽车 10t	166.74	74.41	18.54	19.10		14.52	22.25
JX3074	胶轮车	4.38	0.90	0.26	0.64			
JX4085	汽车起重机 5t	83.13	76.18	11.43	11.39		30.16	23.20
JX4128	电动葫芦 3t	474.55	4.92	1.10	0.70			3.12
JX4142	卷扬机 单筒慢速 3t	253.26	17.58	1.55	0.62	0.03	11.17	4.21
JX6002	地质钻机 150型	2110.81	55.47	3.80	8.56	2.37	32.39	8.35
JX6023	泥浆泵 HB80/10型3PN	1622.37	18.62	0.45	1.16	0.23	14.52	2.26
JX9022	离心水泵 单级 11~17kW	1628.96	29.19	0.31	1.76	0.51	14.52	12.09
JX9233	试压泵2.5MPa	97.64	16.77	0.43	0.39	0.26	14.52	1.17
PB042	木工圆锯盘	18.99	33.97	0.40	1.17	0.05	26.81	5.54
JX3004	载重汽车 5t	48.97	60.16	6.88	9.96		14.52	28.80
JX4085	汽车起重机 5t	48.97	76.18	11.43	11.39		30.16	23.20
JX1019	推土机 功率 74kw	56.21	474.34	99.78	119.79	4.51	112.76	137.50
JX1045	压路机 内燃 重量12~15t	81.19	270.49	29.64	50.59		112.76	77.50
JX3005	振捣器 插入式 2.2kw	149.23	23.90	3.27	11.27			9.36
JX3008	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	62.54	89.95	1.29	2.26			86.40
JX3012	砂浆搅拌机 出料 0.2m3	0.07	95.74	5.52	10.20	1.80	56.38	21.84
JX4004	载重汽车 汽油型 载重量5t	2.52	264.22	36.64	51.20		56.38	120.00
JX4040	双胶轮车	0.08	3.15	0.91	2.24			
JX5009	汽车起重机 汽油型 起重量5t	0.17	395.30	72.68	69.86		112.76	140.00
JX7004	电焊机 直流30kVA	3.86	198.21	5.85	3.86	1.08	56.38	131.04
01011	单斗挖掘机 液压 1m3	113.12	113.02	35.33	22.38		26.81	28.50
01053	推土机 59kW	55.96	62.71	9.17	12.36	0.47	23.46	17.25
01075	拖拉机 履带式 74kW	55.82	74.29	14.89	12.74	0.95	23.46	22.25

施工机械台时费汇总表

序号	名称及规格	总用量	台时费 (元)	其 中				
				折旧费	修理及替 换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费
01087	自行式平地机 118kW	91.44	121.55	28.89	28.45		23.46	40.75
01111	压路机 全液压10t	44.12	141.24	40.79	50.74		23.46	26.25
01113	压路机 全液压13t	205.2	154.32	46.06	57.30		23.46	27.50
02002	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3	1156.77	25.96	2.65	4.46	0.97	11.17	6.71
02037	混凝土输送泵 30m3/h	20.22	81.31	20.18	14.16	1.57	24.57	20.83
02055	振动器 插入式 1.1kW	115.41	1.56	0.25	0.69			0.62
02057	振动器 插入式 2.2kW	2.15	2.80	0.42	1.05			1.33
02060	变频机组 8.5kVA	1.08	12.27	2.16	5.12			4.99
02090	风水(砂)枪 6.0m3/min	28.06	19.67	0.17	0.30			19.20
03013	自卸汽车 8t	1753.63	61.83	17.99	11.19		13.40	19.25
03056	洒水车 5m3	123.87	71.51	11.33	13.98		13.40	32.80
01010	单斗挖掘机 液压 0.6m3	161.39	94.17	28.94	19.67		26.81	18.75
01011	单斗挖掘机 液压 1m3	920.01	113.02	35.33	22.38		26.81	28.50
01055	推土机 88kW	35.25	104.10	25.35	28.59	1.20	23.46	25.50
01115	蛙式夯实机 2.8kW	290.41	23.06	0.14	0.86		20.11	1.95
02055	振动器 插入式 1.1kW	164.85	1.56	0.25	0.69			0.62
02090	风水(砂)枪 6.0m3/min	156.04	19.67	0.17	0.30			19.20
03004	载重汽车 5t	16.92	50.04	6.47	9.37		13.40	20.80
03013	自卸汽车 8t	293.08	61.83	17.99	11.19		13.40	19.25
03076	胶轮车	1133.31	0.68	0.19	0.49			
04034	塔式起重机 10t	1.05	108.34	35.08	14.85	2.97	26.81	28.63
04093	汽车起重机 5t	317.15	70.35	12.41	9.93		26.81	21.20
04094	汽车起重机 8t	6.15	69.01	16.04	11.66		26.81	14.50
10112	电焊机 交流 25kVA	191	14.70	0.26	0.24	0.08		14.12
10122	对焊机 电弧型 150kVA	4.31	95.32	1.35	2.12	0.69	13.40	77.76
10130	钢筋弯曲机 6~40mm	11.31	18.99	0.44	1.25	0.23	13.40	3.67
10133	钢筋切断机 20kW	4.31	29.42	0.94	1.41	0.25	13.40	13.42
10134	钢筋调直机 4~14kW	6.41	21.13	1.43	2.50	0.45	13.40	3.35
10135	型钢剪断机 13kW	0.56	35.78	8.24	4.83	1.43	13.40	7.88

主要工程量汇总表

编号	名称	其他	土方开挖 (m3)	土方回填 (m3)	混凝土 (m3)	砌筑工程 (m3)	石方工程 (m3)	土方工程 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	
	第一部分 建筑工程	146557.2	12608.52	12792.42	6193.83	65.32	27.27	113306.35	4002.25	11.66	
壹	第一部分 建筑工程	146557.2	12608.52	12792.42	6193.83	65.32	27.27	113306.35	4002.25	11.66	
一	灌溉与排水工程	24352.2	7443.34	7627.98	4446.19	65.32	27.27	47591	3879.91	11.51	
(一)	水源工程	10041	1719.04	1704	54.57	25.92	27.27	132.97	255.43		
(二)	田间灌溉工程	13561	3777.81	4047.18	2876.18			3252.03	626.96	0.17	
(三)	排水工程	585	353.93	1023.75	239.85	7.79		44206	1106.24		
(四)	渠系建筑物工程	165.2	1592.56	853.05	1275.58	31.61			1891.28	11.34	
二	田间道路工程	100527			1743.03			65712.4			
(一)	机耕路	97990			1743.03			63517.6			
(二)	道路交叉口	2537						2194.8			
(三)	道路标志牌										
三	农田防护与生态环境保护工程	554	93.94	93.94							
(一)	农田林网工程	554	93.94	93.94							
四	农田输配电工程	21124	5069.76	5069.76							
(一)	低压电缆 (YJLV22-0.6/1kV 3×25+1×16mm2)	21124	5069.76	5069.76							
(二)	电力设备										
五	其他工程		1.48	0.75	4.61			2.96	122.34	0.15	

主要材料量汇总表

序号	项目	柴油 (t)	汽油 (t)	水泥 (t)	钢筋 (t)	炸药 (t)	粉煤灰 (t)	砂 (m3)	碎、卵石 (m3)	块石 (m3)	管材 (km)	钢材 (t)
	第一部分 建筑工程	41.33	3.98	5.69	11.89			25.76	31.21			
壹	第一部分 建筑工程	41.33	3.98	5.69	11.89			25.76	31.21			
一	灌溉与排水工程	12.94	2.28	5.69	11.74			25.76	31.21			
(一)	水源工程	0.24	0.08									
(二)	田间灌溉工程	3.23	0.36		0.17							
(三)	排水工程	7.52	0.95	5.63				25.49				
(四)	渠系建筑物工程	1.95	0.88	0.06	11.57			0.27	31.21			
二	田间道路工程	27.89	1.01									
(一)	机耕路	27.42	0.99									
(二)	道路交叉口	0.47	0.02									
(三)	道路标志牌											
三	农田防护与生态环境保护工程	0.01										
(一)	农田林网工程	0.01										
四	农田输配电工程	0.49	0.64									
(一)	低压电缆（YJLV22-0.6/1kV 3× 25+1×16mm ² ）	0.49	0.64									
(二)	电力设备											
五	其他工程	0	0.05		0.15							
(一)	标识牌	0	0.05		0.15							

工时数量汇总表

序号	项目	工长	高级工	中级工	初级工	合计	备注
	第一部分 建筑工程	5615.95	12114.08	63411.8	73008.36	154150.2	
壹	第一部分 建筑工程	5615.95	12114.08	63411.8	73008.36	154150.2	
一	灌溉与排水工程	2570.12	8798.47	27366.95	19025.91	57761.44	
(一)	水源工程	1570.94	5333.64	17484.77	7135.37	31524.71	
(二)	田间灌溉工程	293.92	633.08	3424.06	5103.23	9454.29	
(三)	排水工程	308.44	1603.18	2638.86	3311.3	7861.78	
(四)	渠系建筑物工程	396.82	1228.57	3819.26	3476.01	8920.66	
二	田间道路工程	2384.04	33.55	30529.44	52234.53	85181.56	
(一)	机耕路	2307.69	33.55	29726.48	50212.67	82280.39	
(二)	道路交叉口	76.34		802.96	2021.87	2901.17	
(三)	道路标志牌						
三	农田防护与生态环境保护工程				2.91	2.91	
(一)	农田林网工程				2.91	2.91	
四	农田输配电工程	645.15	3225.76	5400.29	1686.54	10957.74	
(一)	低压电缆（YJLV22-0.6/1kV 3×25+1×16mm ² ）	645.15	3225.76	5400.29	1686.54	10957.74	
(二)	电力设备						
五	其他工程	16.65	56.3	115.12	58.47	246.54	
(一)	标识牌	16.65	56.3	115.12	58.47	246.54	
六	农田地力提升工程						
(一)	增施有机肥						
	第二部分 机电设备及安装工程						
壹	第二部分 机电设备及安装工程						
一	机井首部枢纽						
(一)	80m配套机井首部枢纽（配套井）						

工时数量汇总表

序号	项目	工长	高级工	中级工	初级工	合计	备注
(二)	100m配套机井首部枢纽（配套井）						
(三)	机井首部枢纽（维修井）						
二	井堡						
(一)	井堡-（配套井）						
(二)	井堡-（维修井）						
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
叁	第三部分 金属结构设备及安装工程						
	第四部分 输水管道设备及安装工程						
肆	第四部分 输水管道设备及安装工程						
	第五部分 施工临时工程						
伍	第五部分 施工临时工程						
5.1	导流工程						
5.2	施工交通工程						
5.3	施工专项工程						
5.3.1	缆机平台						
5.3.2	掘进机专项临时设施						
5.3.3	施工期通航工程						
5.3.4	料场防护工程						
5.3.5	施工安全生产专项						
5.4	施工场外供电工程						
5.5	施工房屋建筑工程						
5.5.1	施工仓库						
5.5.2	办公、生活及文化福利建筑						
5.6	其他施工临时工程						

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	机械工
序号	项目	计算式		单价(元)
2	人工工日预算单价	*8		

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式		单价(元)
2	人工工日预算单价	*8		

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式		单价(元)
2	人工工日预算单价	*8		

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	工长
序号	项目	计算式		单价(元)
1	人工工时预算单价	30.05		30.05
1	人工工时预算单价	30.05		30.05
1	人工工时预算单价	30.05		30.05
2	人工工日预算单价	30.05*8		240.40

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	高级工
序号	项目	计算式		单价(元)
1	人工工时预算单价	13.84		13.84
1	人工工时预算单价	13.84		13.84
1	人工工时预算单价	13.84		13.84
2	人工工日预算单价	13.84*8		110.72

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	中级工
序号	项目	计算式		单价(元)
1	人工工时预算单价	11.17		11.17
1	人工工时预算单价	11.17		11.17
1	人工工时预算单价	11.17		11.17
2	人工工日预算单价	11.17*8		89.36

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	初级工
序号	项目	计算式		单价(元)
1	人工工时预算单价	10.4		10.40
1	人工工时预算单价	10.4		10.40
1	人工工时预算单价	10.4		10.40
2	人工工日预算单价	10.4*8		83.20

人工预算单价分析表

艰苦边远地区类别		一般地区	定额人工等级	机械工
序号	项目	计算式		单价(元)
1	人工工时预算单价	11.17		11.17
1	人工工时预算单价	11.17		11.17
1	人工工时预算单价	11.17		11.17
2	人工工日预算单价	11.17*8		89.36

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	泥浆坑开挖(4*3*2m)		
定额编号	010253			定额单位	100m3
施工方法	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II 单斗挖掘机 液压 0.6m3				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				164.27
(一)	基本直接费				160.42
1	人工费				32.24
	初级工	工时	3.1	10.40	32.24
2	材料费				7.64
	零星材料费	%	5	152.78	7.64
3	机械使用费				120.54
	单斗挖掘机 液压 0.6m3	台时	1.28	94.17	120.54
(二)	其他直接费	%	2.4	160.42	3.85
二	间接费	%	10	164.27	16.43
三	利润	%	7	180.70	12.65
四	材料补差				45.70
	柴油	kg	9.6	4.76	45.70
五	税金	%	9	239.05	21.51
	合计				260.56

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	泥浆坑回填(4*3*2m)			
定额编号	10338			定额单位	100m3	
施工方法	建筑物土方回填 松填不夯实					
编 号	名称及规格		单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费					430.23
(一)	基本直接费					420.15
1	人工费					400.14
	甲类工		工日	0.5	56.38	28.19
	乙类工		工日	8.6	43.25	371.95
2	材料费					
3	机械使用费					
4	其他费用					20.01
	其他费用		%	5	400.14	20.01
(二)	其他直接费		%	2.4	420.15	10.08
二	间接费		%	10	430.23	43.02
三	利润		%	7	473.25	33.13
四	材料补差					
五	税金		%	9	506.38	45.57
	合计					551.95

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	土方开挖		
定额编号	010253			定额单位	100m3
施工方法	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II 单斗挖掘机 液压 0.6m3				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				164.27
(一)	基本直接费				160.42
1	人工费				32.24
	初级工	工时	3.1	10.40	32.24
2	材料费				7.64
	零星材料费	%	5	152.78	7.64
3	机械使用费				120.54
	单斗挖掘机 液压 0.6m3	台时	1.28	94.17	120.54
(二)	其他直接费	%	2.4	160.42	3.85
二	间接费	%	10	164.27	16.43
三	利润	%	7	180.70	12.65
四	材料补差				45.70
	柴油	kg	9.6	4.76	45.70
五	税金	%	9	239.05	21.51
	合计				260.56

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	原土夯实		
定额编号	10913			定额单位	100m2
施工方法	原土打夯人工地面				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				321. 51
(一)	基本直接费				313. 97
1	人工费				285. 43
	工长	工时	0. 5	30. 05	15. 03
	初级工	工时	26	10. 40	270. 40
2	材料费				28. 54
	零星材料费	%	10	285. 43	28. 54
3	机械使用费				
(二)	其他直接费	%	2. 4	313. 97	7. 54
二	间接费	%	10	321. 51	32. 15
三	利润	%	7	353. 66	24. 76
四	材料补差				
五	税金	%	9	378. 42	34. 06
	合计				412. 48

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	筑堤		
定额编号	030088			定额单位	100m3
施工方法	建筑物回填土				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				1238. 47
(一)	基本直接费				1209. 44
1	人工费				919. 49
	工长	工时	1. 7	30. 05	51. 09
	初级工	工时	83. 5	10. 40	868. 40
2	材料费				57. 59
	零星材料费	%	5	1151. 85	57. 59
3	机械使用费				232. 36
	蛙式夯实机 2. 8kW	台时	9. 04	23. 06	208. 46
	胶轮车	台时	35. 14	0. 68	23. 90
(二)	其他直接费	%	2. 4	1209. 44	29. 03
二	间接费	%	10	1238. 47	123. 85
三	利润	%	7	1362. 32	95. 36
四	材料补差				
五	税金	%	9	1457. 68	131. 19
	合计				1588. 87

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	原土打夯人工坑槽		
定额编号	10914			定额单位	100m2
施工方法	原土打夯人工坑槽				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				644.06
(一)	基本直接费				628.96
1	人工费				571.78
	工长	工时	1.1	30.05	33.06
	初级工	工时	51.8	10.40	538.72
2	材料费				57.18
	零星材料费	%	10	571.78	57.18
3	机械使用费				
(二)	其他直接费	%	2.4	628.96	15.10
二	间接费	%	10	644.06	64.41
三	利润	%	7	708.47	49.59
四	材料补差				
五	税金	%	9	758.06	68.23
	合计				826.29

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	土方回填		
定额编号	10338			定额单位	100m3
施工方法	建筑物土方回填 松填不夯实				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				430.23
(一)	基本直接费				420.15
1	人工费				400.14
	甲类工	工日	0.5	56.38	28.19
	乙类工	工日	8.6	43.25	371.95
2	材料费				
3	机械使用费				
4	其他费用				20.01
	其他费用	%	5	400.14	20.01
(二)	其他直接费	%	2.4	420.15	10.08
二	间接费	%	10	430.23	43.02
三	利润	%	7	473.25	33.13
四	材料补差				
五	税金	%	9	506.38	45.57
	合计				551.95

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	6%水泥土回填		
定额编号	030088			定额单位	100m3
施工方法	建筑物回填土				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				1238. 47
(一)	基本直接费				1209. 44
1	人工费				919. 49
	工长	工时	1. 7	30. 05	51. 09
	初级工	工时	83. 5	10. 40	868. 40
2	材料费				57. 59
	零星材料费	%	5	1151. 85	57. 59
3	机械使用费				232. 36
	蛙式夯实机 2. 8kW	台时	9. 04	23. 06	208. 46
	胶轮车	台时	35. 14	0. 68	23. 90
(二)	其他直接费	%	2. 4	1209. 44	29. 03
二	间接费	%	10	1238. 47	123. 85
三	利润	%	7	1362. 32	95. 36
四	材料补差				
五	税金	%	9	1457. 68	131. 19
	合计				1588. 87

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	清淤		
定额编号	010332			定额单位	100m3
施工方法	1m3挖掘机挖土自卸汽车运输 I ~ II类土 运距0.5km 自卸汽车 8t				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				518.07
(一)	基本直接费				505.93
1	人工费				54.08
	初级工	工时	5.2	10.40	54.08
2	材料费				19.46
	零星材料费	%	4	486.47	19.46
3	机械使用费				432.39
	单斗挖掘机 液压 1m3	台时	0.95	113.02	107.37
	推土机 59kW	台时	0.47	62.71	29.47
	自卸汽车 8t	台时	4.78	61.83	295.55
(二)	其他直接费	%	2.4	505.93	12.14
二	间接费	%	10	518.07	51.81
三	利润	%	7	569.88	39.89
四	材料补差				242.18
	柴油	kg	50.879	4.76	242.18
五	税金	%	9	851.95	76.68
	合计				928.63

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	修坡		
定额编号	10084			定额单位	100m2
施工方法	削放坡及找平				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				252. 57
(一)	基本直接费				246. 65
1	人工费				241. 81
	甲类工	工日	0. 3	56. 38	16. 91
	乙类工	工日	5. 2	43. 25	224. 90
2	材料费				
3	机械使用费				
4	其他费用				4. 84
	其他费用	%	2	241. 81	4. 84
(二)	其他直接费	%	2. 4	246. 65	5. 92
二	间接费	%	10	252. 57	25. 26
三	利润	%	7	277. 83	19. 45
四	材料补差				
五	税金	%	9	297. 28	26. 76
	合计				324. 04

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	土方回填		
定额编号	030088			定额单位	100m3
施工方法	建筑物回填土				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				1238. 47
(一)	基本直接费				1209. 44
1	人工费				919. 49
	工长	工时	1. 7	30. 05	51. 09
	初级工	工时	83. 5	10. 40	868. 40
2	材料费				57. 59
	零星材料费	%	5	1151. 85	57. 59
3	机械使用费				232. 36
	蛙式夯实机 2. 8kW	台时	9. 04	23. 06	208. 46
	胶轮车	台时	35. 14	0. 68	23. 90
(二)	其他直接费	%	2. 4	1209. 44	29. 03
二	间接费	%	10	1238. 47	123. 85
三	利润	%	7	1362. 32	95. 36
四	材料补差				
五	税金	%	9	1457. 68	131. 19
	合计				1588. 87

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	路床碾压		
定额编号	80001			定额单位	1000m2
施工方法	路床(槽)压实				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				970.31
(一)	基本直接费				947.57
1	人工费				159.64
	甲类工	工日	0.3	56.38	16.91
	乙类工	工日	3.3	43.25	142.73
2	材料费				
3	机械使用费				778.55
	推土机 功率 74kw	台班	0.9	474.34	426.91
	压路机 内燃 重量12~15t	台班	1.3	270.49	351.64
4	其他费用				9.38
	其他费用	%	1	938.19	9.38
(二)	其他直接费	%	2.4	947.57	22.74
二	间接费	%	10	970.31	97.03
三	利润	%	7	1067.34	74.71
四	材料补差				427.45
	柴油	kg	89.8	4.76	427.45
五	税金	%	9	1569.50	141.26
	合计				1710.76

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	素土路肩		
定额编号	30085			定额单位	100m3
施工方法	人工及蛙夯夯实 蛙夯夯实 土类级别 I－II				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				1530.08
(一)	基本直接费				1494.22
1	人工费				863.44
	工长	工时	1.6	30.05	48.08
	初级工	工时	78.4	10.40	815.36
2	材料费				123.38
	零星材料费	%	9	1370.84	123.38
3	机械使用费				507.40
	蛙式夯实机 2.8kw	台时	20	25.37	507.40
(二)	其他直接费	%	2.4	1494.22	35.86
二	间接费	%	10	1530.08	153.01
三	利润	%	7	1683.09	117.82
四	材料补差				
五	税金	%	9	1800.91	162.08
	合计				1962.99

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	素土路肩		
定额编号	30085			定额单位	100m2
施工方法	人工及蛙夯夯实 蛙夯夯实 土类级别 I－II				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				1530.08
(一)	基本直接费				1494.22
1	人工费				863.44
	工长	工时	1.6	30.05	48.08
	初级工	工时	78.4	10.40	815.36
2	材料费				123.38
	零星材料费	%	9	1370.84	123.38
3	机械使用费				507.40
	蛙式夯实机 2.8kw	台时	20	25.37	507.40
(二)	其他直接费	%	2.4	1494.22	35.86
二	间接费	%	10	1530.08	153.01
三	利润	%	7	1683.09	117.82
四	材料补差				
五	税金	%	9	1800.91	162.08
	合计				1962.99

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	建筑垃圾拆除外运2km		
定额编号	020451			定额单位	100m3
施工方法	1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km 自卸汽车 8t				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				1370.91
(一)	基本直接费				1338.78
1	人工费				156.00
	初级工	工时	15	10.40	156.00
2	材料费				26.25
	零星材料费	%	2	1312.53	26.25
3	机械使用费				1156.53
	单斗挖掘机 液压 1m3	台时	2.74	113.02	309.67
	推土机 88kW	台时	1.37	104.10	142.62
	自卸汽车 8t	台时	11.39	61.83	704.24
(二)	其他直接费	%	2.4	1338.78	32.13
二	间接费	%	10	1370.91	137.09
三	利润	%	7	1508.00	105.56
四	材料补差				632.67
	柴油	kg	132.913	4.76	632.67
五	税金	%	9	2246.23	202.16
	合计				2448.39

建筑工程单价表

单价编号	(6)	项目名称	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣运 距1.5~2km 自卸汽车 柴油 型 载重量8t		
定额编号	020451			定额单位	100m3
施工方法	1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km 自卸汽车 8t				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				1370.91
(一)	基本直接费				1338.78
1	人工费				156.00
	初级工	工时	15	10.40	156.00
2	材料费				26.25
	零星材料费	%	2	1312.53	26.25
3	机械使用费				1156.53
	单斗挖掘机 液压 1m3	台时	2.74	113.02	309.67
	推土机 88kW	台时	1.37	104.10	142.62
	自卸汽车 8t	台时	11.39	61.83	704.24
(二)	其他直接费	%	2.4	1338.78	32.13
二	间接费	%	10	1370.91	137.09
三	利润	%	7	1508.00	105.56
四	材料补差				632.67
	柴油	kg	132.913	4.76	632.67
五	税金	%	9	2246.23	202.16
	合计				2448.39

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	老井房拆除(3座)		
定额编号	30088			定额单位	100m3
施工方法	砌体拆除 白灰浆砌石				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				6535.95
(一)	基本直接费				6382.76
1	人工费				6351.00
	工长	工时	12	30.05	360.60
	初级工	工时	576	10.40	5990.40
2	材料费				31.76
	零星材料费	%	0.5	6351.00	31.76
3	机械使用费				
(二)	其他直接费	%	2.4	6382.76	153.19
二	间接费	%	5	6535.95	326.80
三	利润	%	7	6862.75	480.39
四	材料补差				
五	税金	%	9	7343.14	660.88
	合计				8004.02

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	M7. 5浆砌砖挡土墙		
定额编号	30071			定额单位	100m3
施工方法	浆砌砖 墩墙				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				32062. 06
(一)	基本直接费				31310. 61
1	人工费				9857. 63
	工长	工时	17. 8	30. 05	534. 89
	中级工	工时	337. 9	11. 17	3774. 34
	初级工	工时	533. 5	10. 40	5548. 40
2	材料费				21254. 75
	砖	千块	53. 4	350. 00	18690. 00
	砌筑砂浆 M7. 5 水泥32. 5 卵换碎 粗换中 32. 5换42. 5	m3	25	98. 36	2459. 00
	其他材料费	%	0. 5	21149. 00	105. 75
3	机械使用费				198. 23
	混凝土搅拌机 0. 4m3	台时	4. 64	30. 93	143. 52
	胶轮车	台时	60. 79	0. 90	54. 71
(二)	其他直接费	%	2. 4	31310. 61	751. 45
二	间接费	%	5	32062. 06	1603. 10
三	利润	%	7	33665. 16	2356. 56
四	材料补差				4619. 16
	中砂	m3	27. 195	149. 32	4060. 76
	水泥42. 5	kg	6004. 305	0. 09	558. 40
五	税金	%	9	40640. 88	3657. 68
	合计				44298. 56

建筑工程单价表

单价编号	(7)	项目名称	砂浆		
定额编号	30089			定额单位	100m3
施工方法	机械拌制砂浆				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				3424.99
(一)	基本直接费				3344.72
1	人工费				2140.04
	甲类工	工日	14.1	56.38	794.96
	乙类工	工日	31.1	43.25	1345.08
2	材料费				
3	机械使用费				1171.56
	砂浆搅拌机 出料 0.2m3	台班	11.8	95.74	1129.73
	双胶轮车	台班	13.28	3.15	41.83
4	其他费用				33.12
	其他费用	%	1	3311.60	33.12
(二)	其他直接费	%	2.4	3344.72	80.27
二	间接费	%	5	3424.99	171.25
三	利润	%	7	3596.24	251.74
四	材料补差				
五	税金	%	9	3847.98	346.32
	合计				4194.30

建筑工程单价表

单价编号	(10)	项目名称	10cm厚碎石垫层		
定额编号	030001			定额单位	100m3
施工方法	人工铺筑砂石垫层 碎石垫层				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				8071.94
(一)	基本直接费				7882.75
1	人工费				3761.95
	工长	工时	7	30.05	210.35
	初级工	工时	341.5	10.40	3551.60
2	材料费				4120.80
	碎石	m3	102	40.00	4080.00
	其他材料费	%	1	4080.00	40.80
3	机械使用费				
(二)	其他直接费	%	2.4	7882.75	189.19
二	间接费	%	5	8071.94	403.60
三	利润	%	7	8475.54	593.29
四	材料补差				
五	税金	%	9	9068.83	816.19
	合计				9885.02

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	老井台拆除(2座)		
定额编号	040147			定额单位	100m3
施工方法	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗挖掘机 液压 1m3				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				4186.85
(一)	基本直接费				4088.72
1	人工费				124.80
	初级工	工时	12	10.40	124.80
2	材料费				194.70
	零星材料费	%	5	3894.02	194.70
3	机械使用费				3769.22
	单斗挖掘机 液压 1m3	台时	33.35	113.02	3769.22
(二)	其他直接费	%	2.4	4088.72	98.13
二	间接费	%	10	4186.85	418.69
三	利润	%	7	4605.54	322.39
四	材料补差				1809.70
	柴油	kg	380.19	4.76	1809.70
五	税金	%	9	6737.63	606.39
	合计				7344.02

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	C25混凝土基座		
定额编号	040096			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 基础				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				26043.05
(一)	基本直接费				25432.67
1	人工费				3295.95
	工长	工时	8.6	30.05	258.43
	高级工	工时	14.2	13.84	196.53
	中级工	工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工	工时	114	10.40	1185.60
2	材料费				21599.52
	水	m3	120	4.80	576.00
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费	%	2	21176.00	423.52
3	机械使用费				537.20
	振动器 插入式 1.1kW	台时	18	1.56	28.08
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	23.4	19.67	460.28
	其他机械费	%	10	488.36	48.84
(二)	其他直接费	%	2.4	25432.67	610.38
二	间接费	%	10	26043.05	2604.31
三	利润	%	7	28647.36	2005.32
四	材料补差				7399.52
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52
五	税金	%	9	38052.20	3424.70
	合计				41476.90

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	矩形明渠（模板制作、安装、拆除		
定额编号	40027			定额单位	100m3
施工方法	矩形明渠				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				29889.42
(一)	基本直接费				29188.89
1	人工费				4939.55
	甲类工	工日	33.3	56.38	1877.45
	乙类工	工日	70.8	43.25	3062.10
2	材料费				22222.00
	锯材	m3	0.21	2900.00	609.00
	铁丝	kg	0.08	6.20	0.50
	水	m3	100	4.80	480.00
	铁件	kg	0.76	4.26	3.24
	型钢	kg	24.53	4.80	117.74
	电焊条	kg	0.81	5.00	4.05
	卡扣件	kg	32.96	4.60	151.62
	组合钢模板	kg	10.26	5.60	57.46
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	铁钉	kg	0.84	6.50	5.46
	预埋铁件	kg	38.28	5.04	192.93
3	机械使用费				637.39
	振捣器 插入式 2.2kw	台班	8.9	23.90	212.71
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	89.95	335.51
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.15	264.22	39.63
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.01	395.30	3.95
	电焊机 直流30kVA	台班	0.23	198.21	45.59
4	其他费用				1389.95
	其他费用	%	5	27798.94	1389.95
(二)	其他直接费	%	2.4	29188.89	700.53
二	间接费	%	10	29889.42	2988.94
三	利润	%	7	32878.36	2301.49
四	材料补差				7425.32
	汽油	kg	4.85	5.32	25.80
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52

建筑工程单价表

五	税金	%	9	42605.17	3834.47
	合计				46439.64

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	C25混凝土梁		
定额编号	40027			定额单位	100m3
施工方法	C25混凝土梁				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				29889.42
(一)	基本直接费				29188.89
1	人工费				4939.55
	甲类工	工日	33.3	56.38	1877.45
	乙类工	工日	70.8	43.25	3062.10
2	材料费				22222.00
	锯材	m3	0.21	2900.00	609.00
	铁丝	kg	0.08	6.20	0.50
	水	m3	100	4.80	480.00
	铁件	kg	0.76	4.26	3.24
	型钢	kg	24.53	4.80	117.74
	电焊条	kg	0.81	5.00	4.05
	卡扣件	kg	32.96	4.60	151.62
	组合钢模板	kg	10.26	5.60	57.46
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	铁钉	kg	0.84	6.50	5.46
	预埋铁件	kg	38.28	5.04	192.93
3	机械使用费				637.39
	振捣器 插入式 2.2kw	台班	8.9	23.90	212.71
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	89.95	335.51
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.15	264.22	39.63
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.01	395.30	3.95
	电焊机 直流30kVA	台班	0.23	198.21	45.59
4	其他费用				1389.95
	其他费用	%	5	27798.94	1389.95
(二)	其他直接费	%	2.4	29188.89	700.53
二	间接费	%	10	29889.42	2988.94
三	利润	%	7	32878.36	2301.49
四	材料补差				7425.32
	汽油	kg	4.85	5.32	25.80
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52

建筑工程单价表

五	税金	%	9	42605.17	3834.47
	合计				46439.64

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	矩形明渠（模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、振捣、养护等）		
定额编号	40027			定额单位	100m3
施工方法	矩形明渠				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				29889.42
(一)	基本直接费				29188.89
1	人工费				4939.55
	甲类工	工日	33.3	56.38	1877.45
	乙类工	工日	70.8	43.25	3062.10
2	材料费				22222.00
	锯材	m3	0.21	2900.00	609.00
	铁丝	kg	0.08	6.20	0.50
	水	m3	100	4.80	480.00
	铁件	kg	0.76	4.26	3.24
	型钢	kg	24.53	4.80	117.74
	电焊条	kg	0.81	5.00	4.05
	卡扣件	kg	32.96	4.60	151.62
	组合钢模板	kg	10.26	5.60	57.46
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	铁钉	kg	0.84	6.50	5.46
	预埋铁件	kg	38.28	5.04	192.93
3	机械使用费				637.39
	振捣器 插入式 2.2kw	台班	8.9	23.90	212.71
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	89.95	335.51
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.15	264.22	39.63
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.01	395.30	3.95
	电焊机 直流30kVA	台班	0.23	198.21	45.59
4	其他费用				1389.95
	其他费用	%	5	27798.94	1389.95
(二)	其他直接费	%	2.4	29188.89	700.53
二	间接费	%	10	29889.42	2988.94
三	利润	%	7	32878.36	2301.49
四	材料补差				7425.32

建筑工程单价表

	汽油	kg	4.85	5.32	25.80
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52
五	税金	%	9	42605.17	3834.47
	合计				46439.64

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗 挖掘机 液压 0.6m3		
定额编号	040147			定额单位	100m3
施工方法	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗挖掘机 液压 1m3				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				4186.85
(一)	基本直接费				4088.72
1	人工费				124.80
	初级工	工时	12	10.40	124.80
2	材料费				194.70
	零星材料费	%	5	3894.02	194.70
3	机械使用费				3769.22
	单斗挖掘机 液压 1m3	台时	33.35	113.02	3769.22
(二)	其他直接费	%	2.4	4088.72	98.13
二	间接费	%	10	4186.85	418.69
三	利润	%	7	4605.54	322.39
四	材料补差				1809.70
	柴油	kg	380.19	4.76	1809.70
五	税金	%	9	6737.63	606.39
	合计				7344.02

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	明渠修复		
定额编号	40027			定额单位	100m3
施工方法	矩形明渠				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				29889.42
(一)	基本直接费				29188.89
1	人工费				4939.55
	甲类工	工日	33.3	56.38	1877.45
	乙类工	工日	70.8	43.25	3062.10
2	材料费				22222.00
	锯材	m3	0.21	2900.00	609.00
	铁丝	kg	0.08	6.20	0.50
	水	m3	100	4.80	480.00
	铁件	kg	0.76	4.26	3.24
	型钢	kg	24.53	4.80	117.74
	电焊条	kg	0.81	5.00	4.05
	卡扣件	kg	32.96	4.60	151.62
	组合钢模板	kg	10.26	5.60	57.46
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	铁钉	kg	0.84	6.50	5.46
	预埋铁件	kg	38.28	5.04	192.93
3	机械使用费				637.39
	振捣器 插入式 2.2kw	台班	8.9	23.90	212.71
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	89.95	335.51
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.15	264.22	39.63
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.01	395.30	3.95
	电焊机 直流30kVA	台班	0.23	198.21	45.59
4	其他费用				1389.95
	其他费用	%	5	27798.94	1389.95
(二)	其他直接费	%	2.4	29188.89	700.53
二	间接费	%	10	29889.42	2988.94
三	利润	%	7	32878.36	2301.49
四	材料补差				7425.32
	汽油	kg	4.85	5.32	25.80
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52

建筑工程单价表

五	税金	%	9	42605.17	3834.47
	合计				46439.64

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	C20现浇砼镇墩		
定额编号	040096			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 基础				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				26043.05
(一)	基本直接费				25432.67
1	人工费				3295.95
	工长	工时	8.6	30.05	258.43
	高级工	工时	14.2	13.84	196.53
	中级工	工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工	工时	114	10.40	1185.60
2	材料费				21599.52
	水	m3	120	4.80	576.00
	商品砼 C20	m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费	%	2	21176.00	423.52
3	机械使用费				537.20
	振动器 插入式 1.1kW	台时	18	1.56	28.08
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	23.4	19.67	460.28
	其他机械费	%	10	488.36	48.84
(二)	其他直接费	%	2.4	25432.67	610.38
二	间接费	%	10	26043.05	2604.31
三	利润	%	7	28647.36	2005.32
四	材料补差				6899.97
	商品砼 C20	m3	103	66.99	6899.97
五	税金	%	9	37552.65	3379.74
	合计				40932.39

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	C20砼基础		
定额编号	040096			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 基础				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				26043.05
(一)	基本直接费				25432.67
1	人工费				3295.95
	工长	工时	8.6	30.05	258.43
	高级工	工时	14.2	13.84	196.53
	中级工	工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工	工时	114	10.40	1185.60
2	材料费				21599.52
	水	m3	120	4.80	576.00
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费	%	2	21176.00	423.52
3	机械使用费				537.20
	振动器 插入式 1.1kW	台时	18	1.56	28.08
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	23.4	19.67	460.28
	其他机械费	%	10	488.36	48.84
(二)	其他直接费	%	2.4	25432.67	610.38
二	间接费	%	10	26043.05	2604.31
三	利润	%	7	28647.36	2005.32
四	材料补差				7399.52
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52
五	税金	%	9	38052.20	3424.70
	合计				41476.90

建筑工程单价表

单价编号	(8)	项目名称	C20混凝土套环		
定额编号	040098			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 小体积				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				19876.59
(一)	基本直接费				19410.73
1	人工费				8289.56
	工长	工时	21.1	30.05	634.06
	高级工	工时	70.4	13.84	974.34
	中级工	工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工	工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费				10921.22
	水	m3	120	4.80	576.00
	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 卵换碎 粗 换中 32.5换42.5	m3	103	98.36	10131.08
	其他材料费	%	2	10707.08	214.14
3	机械使用费				199.95
	振动器 插入式 1.1kW	台时	32.04	1.56	49.98
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	6.7	19.67	131.79
	其他机械费	%	10	181.77	18.18
(二)	其他直接费	%	2.4	19410.73	465.86
二	间接费	%	10	19876.59	1987.66
三	利润	%	7	21864.25	1530.50
四	材料补差				19030.93
	中砂	m3	112.043	149.32	16730.32
	水泥42.5	kg	24737.737	0.09	2300.61
五	税金	%	9	42425.68	3818.31
	合计				46243.99

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	C25砼基础		
定额编号	040096			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 基础				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				26043.05
(一)	基本直接费				25432.67
1	人工费				3295.95
	工长	工时	8.6	30.05	258.43
	高级工	工时	14.2	13.84	196.53
	中级工	工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工	工时	114	10.40	1185.60
2	材料费				21599.52
	水	m3	120	4.80	576.00
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费	%	2	21176.00	423.52
3	机械使用费				537.20
	振动器 插入式 1.1kW	台时	18	1.56	28.08
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	23.4	19.67	460.28
	其他机械费	%	10	488.36	48.84
(二)	其他直接费	%	2.4	25432.67	610.38
二	间接费	%	10	26043.05	2604.31
三	利润	%	7	28647.36	2005.32
四	材料补差				7399.52
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52
五	税金	%	9	38052.20	3424.70
	合计				41476.90

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	C25砼桥台		
定额编号	040098			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 小体积				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				30811.17
(一)	基本直接费				30089.03
1	人工费				8289.56
	工长	工时	21.1	30.05	634.06
	高级工	工时	70.4	13.84	974.34
	中级工	工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工	工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费				21599.52
	水	m3	120	4.80	576.00
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费	%	2	21176.00	423.52
3	机械使用费				199.95
	振动器 插入式 1.1kW	台时	32.04	1.56	49.98
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	6.7	19.67	131.79
	其他机械费	%	10	181.77	18.18
(二)	其他直接费	%	2.4	30089.03	722.14
二	间接费	%	10	30811.17	3081.12
三	利润	%	7	33892.29	2372.46
四	材料补差				7399.52
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52
五	税金	%	9	43664.27	3929.78
	合计				47594.05

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	C30钢筋砼台帽		
定额编号	040098			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 小体积				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				31084. 11
(一)	基本直接费				30355. 58
1	人工费				8536. 21
	工长	工时	21. 7	30. 05	652. 09
	高级工	工时	72. 5	13. 84	1003. 40
	中级工	工时	413. 4	11. 17	4617. 68
	初级工	工时	217. 6	10. 40	2263. 04
2	材料费				21609. 31
	商品砼 C30	m3	103	200. 00	20600. 00
	水	m3	122	4. 80	585. 60
	其他材料费	%	2	21185. 60	423. 71
3	机械使用费				210. 06
	振动器 插入式 1. 1kW	台时	33. 64	1. 56	52. 48
	风水(砂)枪 6. 0m3/min	台时	7. 04	19. 67	138. 48
	其他机械费	%	10	190. 96	19. 10
(二)	其他直接费	%	2. 4	30355. 58	728. 53
二	间接费	%	10	31084. 11	3108. 41
三	利润	%	7	34192. 52	2393. 48
四	材料补差				8399. 65
	商品砼 C30	m3	103	81. 55	8399. 65
五	税金	%	9	44985. 65	4048. 71
	合计				49034. 36

建筑工程单价表

单价编号	(6)	项目名称	C30现浇砼桥板		
定额编号	040098			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 小体积				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				31084.11
(一)	基本直接费				30355.58
1	人工费				8536.21
	工长	工时	21.7	30.05	652.09
	高级工	工时	72.5	13.84	1003.40
	中级工	工时	413.4	11.17	4617.68
	初级工	工时	217.6	10.40	2263.04
2	材料费				21609.31
	商品砼 C30	m3	103	200.00	20600.00
	水	m3	122	4.80	585.60
	其他材料费	%	2	21185.60	423.71
3	机械使用费				210.06
	振动器 插入式 1.1kW	台时	33.64	1.56	52.48
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	7.04	19.67	138.48
	其他机械费	%	10	190.96	19.10
(二)	其他直接费	%	2.4	30355.58	728.53
二	间接费	%	10	31084.11	3108.41
三	利润	%	7	34192.52	2393.48
四	材料补差				8399.65
	商品砼 C30	m3	103	81.55	8399.65
五	税金	%	9	44985.65	4048.71
	合计				49034.36

建筑工程单价表

单价编号	(7)	项目名称	C30钢筋砼防撞墩		
定额编号	040074			定额单位	100m3
施工方法	墩 闸墩、桥墩				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				26045.31
(一)	基本直接费				25434.87
1	人工费				3334.42
	工长	工时	8.7	30.05	261.44
	高级工	工时	11.6	13.84	160.54
	中级工	工时	155.9	11.17	1741.40
	初级工	工时	112.6	10.40	1171.04
2	材料费				21777.41
	商品砼 C30	m3	105	200.00	21000.00
	水	m3	73	4.80	350.40
	其他材料费	%	2	21350.40	427.01
3	机械使用费				323.04
	振动器 插入式 2.2kW	台时	19.28	2.80	53.98
	变频机组 8.5kVA	台时	9.64	12.27	118.28
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	5.16	19.67	101.50
	其他机械费	%	18	273.76	49.28
(二)	其他直接费	%	2.4	25434.87	610.44
二	间接费	%	10	26045.31	2604.53
三	利润	%	7	28649.84	2005.49
四	材料补差				8562.75
	商品砼 C30	m3	105	81.55	8562.75
五	税金	%	9	39218.08	3529.63
	合计				42747.71

建筑工程单价表

单价编号	(8)	项目名称	C30砼挡墙		
定额编号	040076*0.5+040077*0.5			定额单位	100m3
施工方法	墙 墙厚25cm				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				29415.83
(一)	基本直接费				28726.40
1	人工费				4543.07
	工长	工时	11.65	30.05	350.08
	高级工	工时	27.25	13.84	377.14
	中级工	工时	218.25	11.17	2437.85
	初级工	工时	132.5	10.40	1378.00
2	材料费				22736.21
	商品砼 C30	m3	107	200.00	21400.00
	水	m3	185.5	4.80	890.40
	其他材料费	%	2	22290.40	445.81
3	机械使用费				1447.12
	混凝土输送泵 30m3/h	台时	11.88	81.31	965.96
	振动器 插入式 1.1kW	台时	48.65	1.56	75.89
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	12.14	19.67	238.79
	其他机械费	%	13	1280.64	166.48
(二)	其他直接费	%	2.4	28726.40	689.43
二	间接费	%	10	29415.83	2941.58
三	利润	%	7	32357.41	2265.02
四	材料补差				8725.85
	商品砼 C30	m3	107	81.55	8725.85
五	税金	%	9	43348.28	3901.35
	合计				47249.63

建筑工程单价表

单价编号	(11)	项目名称	C30砼桥头搭板		
定额编号	100032+100033*3			定额单位	1000m2
施工方法	路面面层 水泥混凝土 压实厚度15cm 增厚3cm				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				58070.87
(一)	基本直接费				56709.83
1	人工费				16904.89
	工长	工时	44.4	30.05	1334.22
	中级工	工时	556.2	11.17	6212.75
	初级工	工时	899.8	10.40	9357.92
2	材料费				37534.70
	板枋材	m3	0.26	1000.00	260.00
	商品砼 C30	m3	183.6	200.00	36720.00
	其他材料费	%	1.5	36980.00	554.70
3	机械使用费				2270.24
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3	台时	24.22	25.96	628.75
	自卸汽车 8t	台时	24.8	61.83	1533.38
	其他机械费	%	5	2162.13	108.11
(二)	其他直接费	%	2.4	56709.83	1361.04
二	间接费	%	10	58070.87	5807.09
三	利润	%	7	63877.96	4471.46
四	材料补差				15881.55
	柴油	kg	190.96	4.76	908.97
	商品砼 C30	m3	183.6	81.55	14972.58
五	税金	%	9	84230.97	7580.79
	合计				91811.76

建筑工程单价表

单价编号	(16)	项目名称	聚乙烯闭孔泡沫板		
定额编号	040187			定额单位	100m2
施工方法	伸缩缝 闭孔泡沫板				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				3629.52
(一)	基本直接费				3544.45
1	人工费				941.42
	工长	工时	3.7	30.05	111.19
	高级工	工时	25.7	13.84	355.69
	中级工	工时	22	11.17	245.74
	初级工	工时	22	10.40	228.80
2	材料费				2600.75
	闭孔泡沫板	m2	103	25.00	2575.00
	其他材料费	%	1	2575.00	25.75
3	机械使用费				2.28
	胶轮车	台时	3.36	0.68	2.28
(二)	其他直接费	%	2.4	3544.45	85.07
二	间接费	%	10	3629.52	362.95
三	利润	%	7	3992.47	279.47
四	材料补差				
五	税金	%	9	4271.94	384.47
	合计				4656.41

建筑工程单价表

单价编号	(17)	项目名称	三毡四油		
定额编号	040185			定额单位	100m2
施工方法	伸缩缝 沥青油毛毡 三毡四油				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				14127.36
(一)	基本直接费				13796.25
1	人工费				2146.80
	工长	工时	8.3	30.05	249.42
	高级工	工时	58.7	13.84	812.41
	中级工	工时	50.3	11.17	561.85
	初级工	工时	50.3	10.40	523.12
2	材料费				11647.32
	沥青	t	2.44	3900.00	9516.00
	木柴	t	0.84	700.00	588.00
	油毛毡	m2	340	4.20	1428.00
	其他材料费	%	1	11532.00	115.32
3	机械使用费				2.13
	胶轮车	台时	3.13	0.68	2.13
(二)	其他直接费	%	2.4	13796.25	331.11
二	间接费	%	10	14127.36	1412.74
三	利润	%	7	15540.10	1087.81
四	材料补差				
五	税金	%	9	16627.91	1496.51
	合计				18124.42

建筑工程单价表

单价编号	(9)	项目名称	C30现浇砼桥面铺装		
定额编号	40105			定额单位	100m3
施工方法	桥板及桥面铺装 桥面铺装				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				31851.22
(一)	基本直接费				31104.71
1	人工费				8995.13
	工长	工时	23.3	30.05	700.17
	高级工	工时	69.9	13.84	967.42
	中级工	工时	287.3	11.17	3209.14
	初级工	工时	396	10.40	4118.40
2	材料费				21503.38
	商品砼 C30	m3	103	200.00	20600.00
	水	m3	122	4.80	585.60
	其他材料费	%	1.5	21185.60	317.78
3	机械使用费				606.20
	振动器 1.1kw	台时	45.32	2.02	91.55
	风(砂)水枪 6m3/min	台时	22.66	20.28	459.54
	其他机械费	%	10	551.09	55.11
(二)	其他直接费	%	2.4	31104.71	746.51
二	间接费	%	10	31851.22	3185.12
三	利润	%	7	35036.34	2452.54
四	材料补差				8399.65
	商品砼 C30	m3	103	81.55	8399.65
五	税金	%	9	45888.53	4129.97
	合计				50018.50

建筑工程单价表

单价编号	(20)	项目名称	老桥拆除（含建筑垃圾外运2km）		
定额编号	040147+020451			定额单位	100m3
施工方法	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗挖掘机 液压 1m31m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km 自卸汽车 8t				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				5557.76
(一)	基本直接费				5427.50
1	人工费				280.80
	初级工	工时	27	10.40	280.80
2	材料费				220.95
	零星材料费	%	5	3894.02	194.70
	零星材料费	%	2	1312.53	26.25
3	机械使用费				4925.75
	单斗挖掘机 液压 1m3	台时	36.09	113.02	4078.89
	推土机 88kW	台时	1.37	104.10	142.62
	自卸汽车 8t	台时	11.39	61.83	704.24
(二)	其他直接费	%	2.4	5427.50	130.26
二	间接费	%	10	5557.76	555.78
三	利润	%	7	6113.54	427.95
四	材料补差				2442.37
	柴油	kg	513.103	4.76	2442.37
五	税金	%	9	8983.86	808.55
	合计				9792.41

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	C25砼挡土墙		
定额编号	040076*0.5+040077*0.5			定额单位	100m3
施工方法	墙 墙厚25cm				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				29415.83
(一)	基本直接费				28726.40
1	人工费				4543.07
	工长	工时	11.65	30.05	350.08
	高级工	工时	27.25	13.84	377.14
	中级工	工时	218.25	11.17	2437.85
	初级工	工时	132.5	10.40	1378.00
2	材料费				22736.21
	商品砼 C30	m3	107	200.00	21400.00
	水	m3	185.5	4.80	890.40
	其他材料费	%	2	22290.40	445.81
3	机械使用费				1447.12
	混凝土输送泵 30m3/h	台时	11.88	81.31	965.96
	振动器 插入式 1.1kW	台时	48.65	1.56	75.89
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	12.14	19.67	238.79
	其他机械费	%	13	1280.64	166.48
(二)	其他直接费	%	2.4	28726.40	689.43
二	间接费	%	10	29415.83	2941.58
三	利润	%	7	32357.41	2265.02
四	材料补差				8725.85
	商品砼 C30	m3	107	81.55	8725.85
五	税金	%	9	43348.28	3901.35
	合计				47249.63

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管		
定额编号	40208+40408			定额单位	100m
施工方法	混凝土管安装 平段 管道内径1.0m [40408]汽车运预制混凝土构件 一般混凝土构件 运距2km				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				44858.76
(一)	基本直接费				43807.38
1	人工费				6907.48
	工长	工时	21.9	30.05	658.10
	高级工	工时	186	13.84	2574.24
	中级工	工时	191.5	11.17	2139.06
	初级工	工时	147.7	10.40	1536.08
2	材料费				31241.27
	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）	m	100	268.19	26819.00
	橡胶止水圈	个	21	9.00	189.00
	锯材	m ³	1.02	2900.00	2958.00
	铁丝	kg	35	6.20	217.00
	型钢	kg	10	4.80	48.00
	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 卵换碎 粗换中 32.5换42.5	m ³	1.02	98.36	100.33
	其他材料费	%	3	30331.33	909.94
3	机械使用费				1238.39
	电动葫芦 3t	台时	78.75	4.92	387.45
	卷扬机 单筒慢速 3t	台时	42	17.58	738.36
	其他机械费	%	10	1125.81	112.58
4	混凝土管运输	m ³	100	44.20	4420.24
(二)	其他直接费	%	2.4	43807.38	1051.38
二	间接费	%	10	44858.76	4485.88
三	利润	%	7	49344.64	3454.12
四	材料补差				1769.57
	中砂	m ³	1.11	149.32	165.68
	柴油	kg	243.682	4.76	1159.93
	水泥42.5	kg	244.976	0.09	22.78
	汽油	kg	79.17	5.32	421.18
五	税金	%	9	54568.33	4911.15
	合计				59479.48

建筑工程单价表

单价编号	(6)	项目名称	C25砼管基		
定额编号	040096			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 基础				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				26043.05
(一)	基本直接费				25432.67
1	人工费				3295.95
	工长	工时	8.6	30.05	258.43
	高级工	工时	14.2	13.84	196.53
	中级工	工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工	工时	114	10.40	1185.60
2	材料费				21599.52
	水	m3	120	4.80	576.00
	商品砼 C25	m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费	%	2	21176.00	423.52
3	机械使用费				537.20
	振动器 插入式 1.1kW	台时	18	1.56	28.08
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	23.4	19.67	460.28
	其他机械费	%	10	488.36	48.84
(二)	其他直接费	%	2.4	25432.67	610.38
二	间接费	%	10	26043.05	2604.31
三	利润	%	7	28647.36	2005.32
四	材料补差				7399.52
	商品砼 C25	m3	103	71.84	7399.52
五	税金	%	9	38052.20	3424.70
	合计				41476.90

建筑工程单价表

单价编号	(7)	项目名称	C25砼防撞墩		
定额编号	040074			定额单位	100m3
施工方法	墩 闸墩、桥墩				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				26045.31
(一)	基本直接费				25434.87
1	人工费				3334.42
	工长	工时	8.7	30.05	261.44
	高级工	工时	11.6	13.84	160.54
	中级工	工时	155.9	11.17	1741.40
	初级工	工时	112.6	10.40	1171.04
2	材料费				21777.41
	商品砼 C30	m3	105	200.00	21000.00
	水	m3	73	4.80	350.40
	其他材料费	%	2	21350.40	427.01
3	机械使用费				323.04
	振动器 插入式 2.2kW	台时	19.28	2.80	53.98
	变频机组 8.5kVA	台时	9.64	12.27	118.28
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	5.16	19.67	101.50
	其他机械费	%	18	273.76	49.28
(二)	其他直接费	%	2.4	25434.87	610.44
二	间接费	%	10	26045.31	2604.53
三	利润	%	7	28649.84	2005.49
四	材料补差				8562.75
	商品砼 C30	m3	105	81.55	8562.75
五	税金	%	9	39218.08	3529.63
	合计				42747.71

建筑工程单价表

单价编号	(10)	项目名称	C25混凝土套环		
定额编号	040098			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 小体积				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				30811. 17
(一)	基本直接费				30089. 03
1	人工费				8289. 56
	工长	工时	21. 1	30. 05	634. 06
	高级工	工时	70. 4	13. 84	974. 34
	中级工	工时	401. 4	11. 17	4483. 64
	初级工	工时	211. 3	10. 40	2197. 52
2	材料费				21599. 52
	水	m3	120	4. 80	576. 00
	商品砼 C25	m3	103	200. 00	20600. 00
	其他材料费	%	2	21176. 00	423. 52
3	机械使用费				199. 95
	振动器 插入式 1. 1kW	台时	32. 04	1. 56	49. 98
	风水(砂)枪 6. 0m3/min	台时	6. 7	19. 67	131. 79
	其他机械费	%	10	181. 77	18. 18
(二)	其他直接费	%	2. 4	30089. 03	722. 14
二	间接费	%	10	30811. 17	3081. 12
三	利润	%	7	33892. 29	2372. 46
四	材料补差				7399. 52
	商品砼 C25	m3	103	71. 84	7399. 52
五	税金	%	9	43664. 27	3929. 78
	合计				47594. 05

建筑工程单价表

单价编号	(11)	项目名称	C25砼路面		
定额编号	100032+100033*3			定额单位	1000m2
施工方法	路面面层 水泥混凝土 压实厚度15cm 增厚3cm				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				58070.87
(一)	基本直接费				56709.83
1	人工费				16904.89
	工长	工时	44.4	30.05	1334.22
	中级工	工时	556.2	11.17	6212.75
	初级工	工时	899.8	10.40	9357.92
2	材料费				37534.70
	板枋材	m3	0.26	1000.00	260.00
	商品砼 C25	m3	183.6	200.00	36720.00
	其他材料费	%	1.5	36980.00	554.70
3	机械使用费				2270.24
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3	台时	24.22	25.96	628.75
	自卸汽车 8t	台时	24.8	61.83	1533.38
	其他机械费	%	5	2162.13	108.11
(二)	其他直接费	%	2.4	56709.83	1361.04
二	间接费	%	10	58070.87	5807.09
三	利润	%	7	63877.96	4471.46
四	材料补差				14098.79
	柴油	kg	190.96	4.76	908.97
	商品砼 C25	m3	183.6	71.84	13189.82
五	税金	%	9	82448.21	7420.34
	合计				89868.55

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	D800钢筋砼Ⅱ级涵管		
定额编号	40207+40408			定额单位	100m
施工方法	混凝土管安装 平段 管道内径0.8m [40408]汽车运预制混凝土构件 一般混凝土构件 运距2km				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				35571.46
(一)	基本直接费				34737.75
1	人工费				5181.21
	工长	工时	16.4	30.05	492.82
	高级工	工时	139.6	13.84	1932.06
	中级工	工时	143.6	11.17	1604.01
	初级工	工时	110.8	10.40	1152.32
2	材料费				24214.61
	D800钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）	m	100	200.50	20050.00
	橡胶止水圈	个	21	9.00	189.00
	锯材	m ³	1.02	2900.00	2958.00
	铁丝	kg	28	6.20	173.60
	型钢	kg	8	4.80	38.40
	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 卵换碎 粗换中 32.5换42.5	m ³	1.02	98.36	100.33
	其他材料费	%	3	23509.33	705.28
3	机械使用费				921.69
	电动葫芦 3t	台时	57.75	4.92	284.13
	卷扬机 单筒慢速 3t	台时	31.5	17.58	553.77
	其他机械费	%	10	837.90	83.79
4	混凝土管运输	m ³	100	44.20	4420.24
(二)	其他直接费	%	2.4	34737.75	833.71
二	间接费	%	10	35571.46	3557.15
三	利润	%	7	39128.61	2739.00
四	材料补差				1769.57
	中砂	m ³	1.11	149.32	165.68
	柴油	kg	243.682	4.76	1159.93
	水泥42.5	kg	244.976	0.09	22.78
	汽油	kg	79.17	5.32	421.18
五	税金	%	9	43637.18	3927.35
	合计				47564.53

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	D400钢筋砼Ⅱ级涵管		
定额编号	40205+40408			定额单位	100m
施工方法	混凝土管安装 平段 管道内径0.4m [40408]汽车运预制混凝土构件 一般混凝土构件 运距2km				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				21895.38
(一)	基本直接费				21382.21
1	人工费				2913.36
	工长	工时	9.2	30.05	276.46
	高级工	工时	78.5	13.84	1086.44
	中级工	工时	80.8	11.17	902.54
	初级工	工时	62.3	10.40	647.92
2	材料费				13760.32
	D400钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）	m	100	100.00	10000.00
	橡胶止水圈	个	21	9.00	189.00
	锯材	m3	1.02	2900.00	2958.00
	铁丝	kg	15	6.20	93.00
	型钢	kg	4	4.80	19.20
	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 卵换碎 粗换中 32.5换42.5	m3	1.02	98.36	100.33
	其他材料费	%	3	13359.53	400.79
3	机械使用费				288.29
	电动葫芦 3t	台时	15.75	4.92	77.49
	卷扬机 单筒慢速 3t	台时	10.5	17.58	184.59
	其他机械费	%	10	262.08	26.21
4	混凝土管运输	m3	100	44.20	4420.24
(二)	其他直接费	%	2.4	21382.21	513.17
二	间接费	%	10	21895.38	2189.54
三	利润	%	7	24084.92	1685.94
四	材料补差				1769.57
	中砂	m3	1.11	149.32	165.68
	柴油	kg	243.682	4.76	1159.93
	水泥42.5	kg	244.976	0.09	22.78
	汽油	kg	79.17	5.32	421.18
五	税金	%	9	27540.43	2478.64
	合计				30019.07

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	横向缩缝（乳化沥青橡胶）		
定额编号	040183			定额单位	100m2
施工方法	伸缩缝 沥青油毛毡 一毡二油				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				6844. 79
(一)	基本直接费				6684. 37
1	人工费				1092. 99
	工长	工时	4. 2	30. 05	126. 21
	高级工	工时	29. 8	13. 84	412. 43
	中级工	工时	25. 7	11. 17	287. 07
	初级工	工时	25. 7	10. 40	267. 28
2	材料费				5590. 35
	沥青	t	1. 22	3900. 00	4758. 00
	木柴	t	0. 42	700. 00	294. 00
	油毛毡	m2	115	4. 20	483. 00
	其他材料费	%	1	5535. 00	55. 35
3	机械使用费				1. 03
	胶轮车	台时	1. 51	0. 68	1. 03
(二)	其他直接费	%	2. 4	6684. 37	160. 42
二	间接费	%	10	6844. 79	684. 48
三	利润	%	7	7529. 27	527. 05
四	材料补差				
五	税金	%	9	8056. 32	725. 07
	合计				8781. 39

建筑工程单价表

单价编号	(6)	项目名称	横向胀缝		
定额编号	040183			定额单位	100m2
施工方法	伸缩缝 沥青油毛毡 一毡二油				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				6844. 79
(一)	基本直接费				6684. 37
1	人工费				1092. 99
	工长	工时	4. 2	30. 05	126. 21
	高级工	工时	29. 8	13. 84	412. 43
	中级工	工时	25. 7	11. 17	287. 07
	初级工	工时	25. 7	10. 40	267. 28
2	材料费				5590. 35
	沥青	t	1. 22	3900. 00	4758. 00
	木柴	t	0. 42	700. 00	294. 00
	油毛毡	m2	115	4. 20	483. 00
	其他材料费	%	1	5535. 00	55. 35
3	机械使用费				1. 03
	胶轮车	台时	1. 51	0. 68	1. 03
(二)	其他直接费	%	2. 4	6684. 37	160. 42
二	间接费	%	10	6844. 79	684. 48
三	利润	%	7	7529. 27	527. 05
四	材料补差				
五	税金	%	9	8056. 32	725. 07
	合计				8781. 39

建筑工程单价表

单价编号	(7)	项目名称	横向胀缝沥青木板		
定额编号	040186			定额单位	100m2
施工方法	伸缩缝 沥青木板				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				9712.98
(一)	基本直接费				9485.33
1	人工费				2079.98
	工长	工时	8.1	30.05	243.41
	高级工	工时	56.8	13.84	786.11
	中级工	工时	48.7	11.17	543.98
	初级工	工时	48.7	10.40	506.48
2	材料费				7403.30
	板枋材	m3	2.2	1000.00	2200.00
	沥青	t	1.24	3900.00	4836.00
	木柴	t	0.42	700.00	294.00
	其他材料费	%	1	7330.00	73.30
3	机械使用费				2.05
	胶轮车	台时	3.02	0.68	2.05
(二)	其他直接费	%	2.4	9485.33	227.65
二	间接费	%	10	9712.98	971.30
三	利润	%	7	10684.28	747.90
四	材料补差				
五	税金	%	9	11432.18	1028.90
	合计				12461.08

建筑工程单价表

单价编号	(6)	项目名称	横向胀缝		
定额编号	040183			定额单位	100m3
施工方法	伸缩缝 沥青油毛毡 一毡二油				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				6844. 79
(一)	基本直接费				6684. 37
1	人工费				1092. 99
	工长	工时	4. 2	30. 05	126. 21
	高级工	工时	29. 8	13. 84	412. 43
	中级工	工时	25. 7	11. 17	287. 07
	初级工	工时	25. 7	10. 40	267. 28
2	材料费				5590. 35
	沥青	t	1. 22	3900. 00	4758. 00
	木柴	t	0. 42	700. 00	294. 00
	油毛毡	m2	115	4. 20	483. 00
	其他材料费	%	1	5535. 00	55. 35
3	机械使用费				1. 03
	胶轮车	台时	1. 51	0. 68	1. 03
(二)	其他直接费	%	2. 4	6684. 37	160. 42
二	间接费	%	10	6844. 79	684. 48
三	利润	%	7	7529. 27	527. 05
四	材料补差				
五	税金	%	9	8056. 32	725. 07
	合计				8781. 39

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗 挖掘机 液压 1m3		
定额编号	040147+020451			定额单位	100m3
施工方法	液压岩石破碎机拆除混凝土 单斗挖掘机 液压 1m31m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km 自卸汽车 8t				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				5557.76
(一)	基本直接费				5427.50
1	人工费				280.80
	初级工	工时	27	10.40	280.80
2	材料费				220.95
	零星材料费	%	5	3894.02	194.70
	零星材料费	%	2	1312.53	26.25
3	机械使用费				4925.75
	单斗挖掘机 液压 1m3	台时	36.09	113.02	4078.89
	推土机 88kW	台时	1.37	104.10	142.62
	自卸汽车 8t	台时	11.39	61.83	704.24
(二)	其他直接费	%	2.4	5427.50	130.26
二	间接费	%	10	5557.76	555.78
三	利润	%	7	6113.54	427.95
四	材料补差				2442.37
	柴油	kg	513.103	4.76	2442.37
五	税金	%	9	8983.86	808.55
	合计				9792.41

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	C25混凝土主体		
定额编号	040098			定额单位	100m3
施工方法	基础、护坡框格、小体积混凝土 小体积				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				30811. 17
(一)	基本直接费				30089. 03
1	人工费				8289. 56
	工长	工时	21. 1	30. 05	634. 06
	高级工	工时	70. 4	13. 84	974. 34
	中级工	工时	401. 4	11. 17	4483. 64
	初级工	工时	211. 3	10. 40	2197. 52
2	材料费				21599. 52
	水	m3	120	4. 80	576. 00
	商品砼 C25	m3	103	200. 00	20600. 00
	其他材料费	%	2	21176. 00	423. 52
3	机械使用费				199. 95
	振动器 插入式 1. 1kW	台时	32. 04	1. 56	49. 98
	风水(砂)枪 6. 0m3/min	台时	6. 7	19. 67	131. 79
	其他机械费	%	10	181. 77	18. 18
(二)	其他直接费	%	2. 4	30089. 03	722. 14
二	间接费	%	10	30811. 17	3081. 12
三	利润	%	7	33892. 29	2372. 46
四	材料补差				7399. 52
	商品砼 C25	m3	103	71. 84	7399. 52
五	税金	%	9	43664. 27	3929. 78
	合计				47594. 05

建筑工程单价表

单价编号	(4)	项目名称	平面钢模板安拆		
定额编号	050001+050002			定额单位	100m2
施工方法	普通标准钢模板 一般部位 制作普通标准钢模板 一般部位 安装、拆除				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
一	直接费				4464. 16
(一)	基本直接费				4359. 53
1	人工费				2169. 43
	工长	工时	12. 575	30. 05	377. 88
	高级工	工时	42. 71	13. 84	591. 11
	中级工	工时	75. 93	11. 17	848. 14
	初级工	工时	33. 875	10. 40	352. 30
2	材料费				1547. 52
	铁件	kg	123. 18	4. 26	524. 75
	型钢	kg	42. 97	4. 80	206. 26
	电焊条	kg	2. 48	5. 00	12. 40
	卡扣件	kg	29. 14	4. 60	134. 04
	组合钢模板	kg	79. 57	5. 60	445. 59
	预制混凝土柱	m3	0. 28	550. 00	154. 00
	其他材料费	%	2	794. 78	15. 90
	其他材料费	%	8	682. 26	54. 58
3	机械使用费				642. 58
	载重汽车 5t	台时	0. 3	50. 04	15. 01
	电焊机 交流 25kVA	台时	1. 99	14. 70	29. 25
	汽车起重机 5t	台时	8. 07	70. 35	567. 72
	其他机械费	%	5	19. 42	0. 97
	其他机械费	%	5	592. 56	29. 63
(二)	其他直接费	%	2. 4	4359. 53	104. 63
二	间接费	%	7	4464. 16	312. 49
三	利润	%	7	4776. 65	334. 36
四	材料补差				235. 84
	汽油	kg	44. 331	5. 32	235. 84
五	税金	%	9	5346. 85	481. 21
	合计				5828. 06

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	曲面钢模板安拆		
定额编号	050007+050008			定额单位	100m2
施工方法	普通曲面模板 制作普通曲面模板 安装、拆除				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				8866.33
(一)	基本直接费				8658.52
1	人工费				2737.60
	工长	工时	12	30.05	360.60
	高级工	工时	44	13.84	608.96
	中级工	工时	127	11.17	1418.60
	初级工	工时	33.6	10.40	349.44
2	材料费				5015.15
	板枋材	m3	0.33	1000.00	330.00
	铁件	kg	327.14	4.26	1393.61
	型钢	kg	488.06	4.80	2342.69
	电焊条	kg	13.03	5.00	65.15
	卡扣件	kg	44.04	4.60	202.58
	组合钢模板	kg	104.07	5.60	582.79
	其他材料费	%	2	3661.58	73.23
	其他材料费	%	2	1255.24	25.10
3	机械使用费				905.77
	载重汽车 5t	台时	0.33	50.04	16.51
	电焊机 交流 25kVA	台时	8.4	14.70	123.48
	型钢剪断机 13kW	台时	0.8	35.78	28.62
	型材弯曲机	台时	1.26	27.34	34.45
	圆盘锯	台时	0.57	29.04	16.55
	双面刨床 MB204A	台时	0.47	19.69	9.25
	汽车起重机 8t	台时	8.75	69.01	603.84
	其他机械费	%	5	204.02	10.20
	其他机械费	%	10	628.68	62.87
(二)	其他直接费	%	2.4	8658.52	207.81
二	间接费	%	7	8866.33	620.64
三	利润	%	7	9486.97	664.09
四	材料补差				250.70
	汽油	kg	1.716	5.32	9.13

建筑工程单价表

	柴油	kg	50.75	4.76	241.57
五	税金	%	9	10401.76	936.16
	合计				11337.92

建筑工程单价表

单价编号	(9)	项目名称	C30现浇砼桥面铺装		
定额编号	40105			定额单位	100m3
施工方法	桥板及桥面铺装 桥面铺装				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				31851.22
(一)	基本直接费				31104.71
1	人工费				8995.13
	工长	工时	23.3	30.05	700.17
	高级工	工时	69.9	13.84	967.42
	中级工	工时	287.3	11.17	3209.14
	初级工	工时	396	10.40	4118.40
2	材料费				21503.38
	商品砼 C30	m3	103	200.00	20600.00
	水	m3	122	4.80	585.60
	其他材料费	%	1.5	21185.60	317.78
3	机械使用费				606.20
	振动器 1.1kw	台时	45.32	2.02	91.55
	风(砂)水枪 6m3/min	台时	22.66	20.28	459.54
	其他机械费	%	10	551.09	55.11
(二)	其他直接费	%	2.4	31104.71	746.51
二	间接费	%	7	31851.22	2229.59
三	利润	%	7	34080.81	2385.66
四	材料补差				8399.65
	商品砼 C30	m3	103	81.55	8399.65
五	税金	%	9	44866.12	4037.95
	合计				48904.07

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	钢筋制作与安装		
定额编号	040156			定额单位	t
施工方法	钢筋制作与安装				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				3305.43
(一)	基本直接费				3227.96
1	人工费				831.05
	工长	工时	1.8	30.05	54.09
	高级工	工时	5.5	13.84	76.12
	中级工	工时	25.5	11.17	284.84
	初级工	工时	40	10.40	416.00
2	材料费				2122.62
	铁丝	kg	4	6.20	24.80
	电焊条	kg	7.36	5.00	36.80
	钢筋	t	1.02	2000.00	2040.00
	其他材料费	%	1	2101.60	21.02
3	机械使用费				274.29
	风水(砂)枪 6.0m3/min	台时	1.38	19.67	27.14
	载重汽车 5t	台时	0.42	50.04	21.02
	塔式起重机 10t	台时	0.09	108.34	9.75
	电焊机 交流 25kVA	台时	9.17	14.70	134.80
	对焊机 电弧型 150kVA	台时	0.37	95.32	35.27
	钢筋弯曲机 6~40mm	台时	0.97	18.99	18.42
	钢筋切断机 20kW	台时	0.37	29.42	10.89
	钢筋调直机 4~14kW	台时	0.55	21.13	11.62
	其他机械费	%	2	268.91	5.38
(二)	其他直接费	%	2.4	3227.96	77.47
二	间接费	%	4	3305.43	132.22
三	利润	%	7	3437.65	240.64
四	材料补差				1710.94
	汽油	kg	2.184	5.32	11.62
	钢筋	t	1.02	1666.00	1699.32
五	税金	%	9	5389.23	485.03
	合计				5874.26

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	打井-粉质粘土		
定额编号	90273			定额单位	100m
施工方法	打井 地层类别 砂壤土				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				31095.86
(一)	基本直接费				30367.05
1	人工费				5153.70
	工长	工时	20.763	30.05	623.92
	高级工	工时	70.691	13.84	978.37
	中级工	工时	232.793	11.17	2600.29
	初级工	工时	91.454	10.40	951.12
2	材料费				22772.58
	黏土	m3	28.67		
	铁丝	kg	11.9	6.20	73.78
	水	m3	735	4.80	3528.00
	钢筋混凝土井管	m	108	80.00	8640.00
	滤料	m3	78.88	123.20	9718.02
	一套井台、井盖、井盘	m3	0.23	650.00	149.50
	其他材料费	%	3	22109.30	663.28
3	机械使用费				2440.77
	地质钻机 150型	台时	30.415	55.47	1687.13
	泥浆泵 HB80/10型3PN	台时	23.377	18.62	435.28
	其他机械费	%	15	2122.41	318.36
(二)	其他直接费	%	2.4	30367.05	728.81
二	间接费	%	4	31095.86	1243.83
三	利润	%	7	32339.69	2263.78
四	材料补差				
五	税金	%	9	34603.47	3114.31
	合计				37717.78

建筑工程单价表

单价编号	(2)	项目名称	洗井		
定额编号	90276*0.1			定额单位	10m
施工方法	洗井				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				263.27
(一)	基本直接费				257.10
1	人工费				72.72
	工长	工时	0.29	30.05	8.71
	高级工	工时	1	13.84	13.84
	中级工	工时	3.29	11.17	36.75
	初级工	工时	1.29	10.40	13.42
2	材料费				23.37
	零星材料费	%	10	233.73	23.37
3	机械使用费				161.01
	离心水泵 单级 11~17kW	台时	5.253	29.19	153.34
	其他机械费	%	5	153.34	7.67
(二)	其他直接费	%	2.4	257.10	6.17
二	间接费	%	4	263.27	10.53
三	利润	%	7	273.80	19.17
四	材料补差				
五	税金	%	9	292.97	26.37
	合计				319.34

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	地埋管敷设（Φ110 1.0Mpa PE管）		
定额编号	90197			定额单位	100m
施工方法	硬塑管道铺设 管道外径110mm以内				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				481.34
(一)	基本直接费				470.06
1	人工费				433.46
	工长	工时	1.1	30.05	33.06
	高级工	工时	2.6	13.84	35.98
	中级工	工时	20.8	11.17	232.34
	初级工	工时	12.7	10.40	132.08
2	材料费				19.27
	丙酮	kg	0.74	6.90	5.11
	粗纱布	张	11.1	1.00	11.10
	粘结剂	kg	0.5	5.00	2.50
	其他材料费	%	3	18.71	0.56
3	机械使用费				17.33
	试压泵2.5MPa	台时	0.72	16.77	12.07
	木工圆锯盘	台时	0.14	33.97	4.76
	其他机械费	%	3	16.83	0.50
(二)	其他直接费	%	2.4	470.06	11.28
二	间接费	%	4	481.34	19.25
三	利润	%	7	500.59	35.04
四	材料补差				
五	未计价材料费				2981.85
	硬塑管	m	103	28.95	2981.85
六	税金	%	9	3517.48	316.57
	合计				3834.05

建筑工程单价表

单价编号	(5)	项目名称	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）		
定额编号	40208+40408			定额单位	100m
施工方法	混凝土管安装 平段 管道内径1.0m [40408]汽车运预制混凝土构件 一般混凝土构件 运距2km				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				44858.76
(一)	基本直接费				43807.38
1	人工费				6907.48
	工长	工时	21.9	30.05	658.10
	高级工	工时	186	13.84	2574.24
	中级工	工时	191.5	11.17	2139.06
	初级工	工时	147.7	10.40	1536.08
2	材料费				31241.27
	D1000钢筋砼Ⅱ级涵管（平口）	m	100	268.19	26819.00
	橡胶止水圈	个	21	9.00	189.00
	锯材	m ³	1.02	2900.00	2958.00
	铁丝	kg	35	6.20	217.00
	型钢	kg	10	4.80	48.00
	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 卵换碎 粗换中 32.5换42.5	m ³	1.02	98.36	100.33
	其他材料费	%	3	30331.33	909.94
3	机械使用费				1238.39
	电动葫芦 3t	台时	78.75	4.92	387.45
	卷扬机 单筒慢速 3t	台时	42	17.58	738.36
	其他机械费	%	10	1125.81	112.58
4	混凝土管运输	m ³	100	44.20	4420.24
(二)	其他直接费	%	2.4	43807.38	1051.38
二	间接费	%	4	44858.76	1794.35
三	利润	%	7	46653.11	3265.72
四	材料补差				1769.57
	中砂	m ³	1.11	149.32	165.68
	柴油	kg	243.682	4.76	1159.93
	水泥42.5	kg	244.976	0.09	22.78
	汽油	kg	79.17	5.32	421.18
五	税金	%	9	51688.40	4651.96
	合计				56340.36

建筑工程单价表

单价编号	(12)	项目名称	12%石灰土基层 厚180mm		
定额编号	100022+100023*3			定额单位	1000m2
施工方法	路面基层 石灰土 石灰含量12% 压实厚度15cm 增厚3cm				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				14641.15
(一)	基本直接费				14298.00
1	人工费				2245.71
	工长	工时	4.1	30.05	123.21
	中级工	工时	76.8	11.17	857.86
	初级工	工时	121.6	10.40	1264.64
2	材料费				10874.02
	生石灰	t	30.24	356.00	10765.44
	黏土	m3	223.99		
	水	m3	11.35	4.80	54.48
	其他材料费	%	0.5	10819.92	54.10
3	机械使用费				1178.27
	拖拉机 履带式 74kW	台时	1.05	74.29	78.00
	自行式平地机 118kW	台时	1.72	121.55	209.07
	压路机 全液压10t	台时	0.83	141.24	117.23
	压路机 全液压13t	台时	3.86	154.32	595.68
	洒水车 5m3	台时	2.33	71.51	166.62
	其他机械费	%	1	1166.60	11.67
(二)	其他直接费	%	2.4	14298.00	343.15
二	间接费	%	4	14641.15	585.65
三	利润	%	7	15226.80	1065.88
四	材料补差				523.17
	柴油	kg	88.556	4.76	421.53
	汽油	kg	19.106	5.32	101.64
五	税金	%	9	16815.85	1513.43
	合计				18329.28

建筑工程单价表

单价编号	(15)	项目名称	Φ75PVC排水管		
定额编号	90187			定额单位	100m
施工方法	PVC滤水管(排水管)制作与安装 滤水管 管道外径75mm以内				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				2597.86
(一)	基本直接费				2536.97
1	人工费				861.91
	工长	工时	3.7	30.05	111.19
	中级工	工时	29.5	11.17	329.52
	初级工	工时	40.5	10.40	421.20
2	材料费				1665.14
	PVC管	m	105	12.65	1328.25
	土工布	m2	53.4	6.00	320.40
	其他材料费	%	1	1648.65	16.49
3	机械使用费				9.92
	电钻 1.5kw	台时	5.25	1.87	9.82
	其他机械费	%	1	9.82	0.10
(二)	其他直接费	%	2.4	2536.97	60.89
二	间接费	%	4	2597.86	103.91
三	利润	%	7	2701.77	189.12
四	材料补差				
五	税金	%	9	2890.89	260.18
	合计				3151.07

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	C30水泥混凝土路面 180mm厚		
定额编号	100032+100033*3			定额单位	1000m2
施工方法	路面面层 水泥混凝土 压实厚度15cm 增厚3cm				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				58070.87
(一)	基本直接费				56709.83
1	人工费				16904.89
	工长	工时	44.4	30.05	1334.22
	中级工	工时	556.2	11.17	6212.75
	初级工	工时	899.8	10.40	9357.92
2	材料费				37534.70
	板枋材	m3	0.26	1000.00	260.00
	商品砼 C30	m3	183.6	200.00	36720.00
	其他材料费	%	1.5	36980.00	554.70
3	机械使用费				2270.24
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3	台时	24.22	25.96	628.75
	自卸汽车 8t	台时	24.8	61.83	1533.38
	其他机械费	%	5	2162.13	108.11
(二)	其他直接费	%	2.4	56709.83	1361.04
二	间接费	%	4	58070.87	2322.83
三	利润	%	7	60393.70	4227.56
四	材料补差				15881.55
	柴油	kg	190.96	4.76	908.97
	商品砼 C30	m3	183.6	81.55	14972.58
五	税金	%	9	80502.81	7245.25
	合计				87748.06

建筑工程单价表

单价编号	(1)	项目名称	无絮杨种植（裸根胸径30mm）		
定额编号	90008			定额单位	100株
施工方法	栽植乔木 裸根胸径60mm以内				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费				703.59
(一)	基本直接费				687.10
1	人工费				149.68
	甲类工	工日	0.2	56.38	11.28
	乙类工	工日	3.2	43.25	138.40
2	材料费				534.00
	树苗	株	102	5.00	510.00
	水	m3	5	4.80	24.00
3	机械使用费				
4	其他费用				3.42
	其他费用	%	0.5	683.68	3.42
(二)	其他直接费	%	2.4	687.10	16.49
二	间接费	%	4	703.59	28.14
三	利润	%	7	731.73	51.22
四	材料补差				1020.00
	树苗	株	102	10.00	1020.00
五	税金	%	9	1802.95	162.27
	合计				1965.22

建筑工程单价表

单价编号	(3)	项目名称	低压电缆铺设 (YJLV22-0.6/1kV 3×25+1×16mm ²)		
定额编号	A07135*0.341+A07136*0.659			定额单位	100m
施工方法	电缆制作安装(电缆敷设) 一般敷设(截面mm ²)91				
编 号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
一	直接费				1004.08
(一)	基本直接费				980.55
1	人工费				663.99
	工长	工时	3.054	30.05	91.78
	高级工	工时	15.271	13.84	211.35
	中级工	工时	25.565	11.17	285.56
	初级工	工时	7.24	10.40	75.30
2	材料费				283.37
	塑料膨胀管	个	24	0.50	12.00
	电缆吊挂	套	6.871	2.50	17.18
	标志牌	个	6	20.00	120.00
	电缆卡子 1.5×32	个	23	2.10	48.30
	镀锌螺栓 M10×75	套	31	0.99	30.69
	封铅	kg	1.429	10.00	14.29
	镀锌铁丝 8~10#	kg	0.466	5.00	2.33
	冲击钻头 φ6-8	个	0.5	3.24	1.62
	其他材料费	%	15	246.41	36.96
3	机械使用费				33.19
	载重汽车 5t	台时	0.232	60.16	13.95
	汽车起重机 5t	台时	0.232	76.18	17.66
	其他机械费	%	5	31.61	1.58
(二)	其他直接费	%	2.4	980.55	23.53
二	间接费	%	4	1004.08	40.16
三	利润	%	7	1044.24	73.10
四	材料补差				16.03
	汽油	kg	3.013	5.32	16.03
五	未计价材料费				1147.50
	电缆 (YJLV22-0.6/1kV 3×25+1×16mm ²)	m	102	11.25	1147.50
六	税金	%	9	2280.87	205.28

建筑工程单价表

	合计				2486.15
--	----	--	--	--	---------