


博爱县月山镇竹浪岛规划设计项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封-2

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



扫描全能王 创建

# 博爱县月山镇竹浪岛规划设计项目 工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 27792171

(大写): 贰仟柒佰柒拾玖万贰仟壹佰柒拾壹元整

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:        年    月    日

复 核 时 间:        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：博爱县月山镇竹浪岛规划设计项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：  
项目名称：本工程为博爱县月山镇竹浪岛规划设计项目景观工程施工图。地理位置：位于焦作市博爱县月山镇。
- 二、编制依据：  
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及河南省有关补充规定；《市政工程工程量计算规范》（GB50587-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；  
2、《河南省市政工程预算定额》（2016版）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）；省、市等其他有关计价文件规定。
- 三、安全生产、文明施工和环境保护、规费、税金的要求：  
1、安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费）足额计取；  
2、排污费、社保费等规费按规定计取；  
3、价格指数执行2025年1~6月份；  
4、税金按9%计取。  
5、材料价格执行焦作市2025年第3期信息价，焦作市信息价没有的参考郑州市当期信息价或市场询价；
- 四、其他说明：  
1、除非合同另有规定，工程量清单中的投标报价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、自然条件、社会情况等的影响与风险。  
2、投标人应对图纸及招标清单进行核对，如发现有漏项，投标人应告知招标人，在征得招标人同意后，可对招标清单项目进行调整。如投标人未提出异议，视为认可招标清单为图纸范围内所有工作内容。







# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	13641239.64	
1.1	土方工程	426545.74	
1.2	园路铺装	5827061.5	
1.3	景观小品	7387632.4	
2	措施项目	747195.86	
2.1	其中：安全文明施工费	504755.6	
2.2	其他措施费（费率类）	205196.56	
2.3	单价措施费	37243.7	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	599555.04	—
4.1	定额规费	599555.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	14987990.54	
6	增值税	1348919.15	—
7	含税工程造价合计	16336909.69	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		16,336,909.69	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 1 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程					426545.74	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	m3	13759.54	11.76	161812.19	
2	040103001001	回填方	1. 名称: 回填方 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	m3	13759.54	19.24	264733.55	
		分部小计					426545.74	
		园路铺装					5827061.5	
		TY-01 通用详图铺装					3237827.32	
		车行部分					414028.05	
1	011102001001	石材楼地面	1. 600*600*30厚烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	222.75	257.71	57404.9	
2	011102001002	石材楼地面	1. 600*300*30厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	63.32	285.03	18048.1	
本页小计							501998.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 3 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102001007	石材楼地面	1. 300*150*30厚烧面芝麻白PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	9.56	257.56	2462.27	
4	011102001008	石材楼地面	1. 600*1200*30厚烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	96.87	236.5	22909.76	
5	011102001009	石材楼地面	1. 300*300*18厚烧面芝麻灰PC砖及45°斜铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	603.01	230.24	138837.02	
6	011102001010	石材楼地面	1. 300*300*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	26.84	319.96	8587.73	
本页小计							172796.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 4 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011102001011	石材楼地面	1. 40厚自然面石板碎拼, 缝宽5~10mm 长400~600, 宽300~400, 6~8个边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	1353.93	368.36	498733.65	
8	011102001012	石材楼地面	1. 600*200*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	461.72	319.96	147731.93	
9	011103001001	橡胶板楼地面	1. 13厚EPDM面层 (颜色详见图纸要求) 2. 100厚C20混凝土, 表面原浆找平 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	2333.52	226.68	528962.31	
10	010501001001	垫层	1. 150厚C25混凝土 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>3</sup>	25.5	340.53	8683.52	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. HPB3200 $\phi$ 6钢筋 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.377	4585.52	1728.74	
本页小计							1185840.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 5 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011102001013	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	632.39	230.24	145601.47	
13	011102001014	石材楼地面	1. 80厚凿面青石板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	225.77	394.39	89041.43	
14	011102001015	石材楼地面	1. 600*600*18厚烧面芝麻灰PC砖及45°斜铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	1341.87	230.24	308952.15	
15	011102001016	石材楼地面	1. 600*300*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	156.08	319.96	49939.36	
本页小计							593534.41	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 6 页 共 89 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 8 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010401001002	挡墙(游客中心东、南、北侧平台挡墙剖)	1. 240厚砖砌体 2. MU7.5非粘土砖 3. M5水泥砂浆砌筑 4. 外侧20厚1:2.5水泥砂浆, 粘贴600*300*20厚烧面芝麻灰 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 下部素土夯实 6. 含土方开挖回填及余土倒运其他需土位置 7. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	71.1	143.41	10196.45	
		100厚墨绿色透水混凝土					261933.86	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 100厚墨绿色透水混凝土无砂C25透水混凝土 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	1663.12	78.91	131236.8	
2	011102001021	石材楼地面	1. 600*200*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	394.01	331.71	130697.06	
		其他					228979.36	
本页小计							272130.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 9 页 共 89 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 13 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040202011001	碎石	1. 50厚粒径10~20碎石散置, 150高墨绿色隔根带分隔	m2	481.61	33.54	16153.2	
2	050201013004	石汀步(步石、飞石)	1. $\phi$ 750*150厚石磨盘 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	8	135.01	1080.08	
3	050201013005	石汀步(步石、飞石)	1. 长900~1200, 宽600~800, 80厚自然面芝麻灰石板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	16	214.93	3438.88	
		观鸟区围栏及围网					130057.76	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	78.03	33.53	2616.35	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	53.82	11.43	615.16	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	16.14	13.52	218.21	
本页小计							24121.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501001002	垫层	1. 部位: 垫层 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 4. 商品砼泵送方式: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	5.20	339.73	1766.6	
5	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层模板 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	12.24	46.6	570.38	
6	010501003001	独立基础	1. 部位: 独立基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 4. 商品砼泵送方式: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	12.15	340.83	4141.08	
7	010501003002	独立基础	1. 部位: 独立基础 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 4. 商品砼泵送方式: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	1.94	331.03	642.2	
8	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	32.4	59.39	1924.24	
本页小计							9044.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 16 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	040901009002	预埋螺栓	1.名称:预埋螺栓 2.做法:8M20地脚螺栓 3.其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.214	8643.42	1849.69	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 12mm 2.其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.373	4441.61	1656.72	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 16mm 2.其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.304	4305.31	1308.81	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400 直径 8mm 2.其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.079	5961.13	470.93	
18	010607004001	金属网栏	1.Φ150*8镀锌钢管@5000立柱 2.Φ2.6绿色浸塑钢丝网 3.40*40*4角铁,墨绿色浸塑 4.30*30mm镀锌方钢管 5.Φ50*3厚热镀锌钢管立柱@1700立柱 6.其它说明:详见相关设计、要求及规范	m <sup>2</sup>	182.1	157.22	28629.76	
19	010607004002	围栏门	1.成品门轴 2.Φ120竹竿立柱 3.Φ80竹竿门框 4.Φ50竹竿@150 5.高度2.1m 6.其它说明:详见相关设计、要求及规范	m	5.48	129.31	708.62	
本页小计							34624.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 18 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501001003	垫层	1. 部位: 垫层 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 4. 商品砼泵送方式: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	2.59	339.73	879.9	
4	011702001003	基础	1. 基础类型: 垫层模板 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	8.64	46.6	402.62	
5	010501003003	独立基础	1. 部位: 独立基础 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 4. 商品砼泵送方式: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	6.26	331.02	2072.19	
6	011702001004	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	70.2	59.39	4169.18	
7	010507007002	其他构件	1. 部位: 柱脚回填 2. 混凝土强度等级: C25细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 4. 商品砼泵送方式: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	0.51	635.61	324.16	
本页小计							7848.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 19 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径10mm 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	t	1.440	4526.5	6518.16	
9	04B003	标识牌	标识牌4.4*2.56m 1. PVC仿真茅草一层 2. 20厚樟子松防腐木板 3. 150*100褐色樟子松防腐木立柱 4. 50*30褐色樟子松木条, 枪钉固定 5. 100*100褐色樟子松防腐木 6. 孔洞100*100菱形 7. 150*50褐色樟子松防腐木	个	9	5000	45000	
		观鸟区大门					72284.98	
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	27.27	15.84	431.96	
2	010103001003	回填方	1. 名称: 回填方 2. 部位: 基坑 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	m3	8.82	50.42	444.7	
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	17.13	13.52	231.6	
本页小计							52626.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 22 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管 2. 外刷仿木纹漆 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	t	2.719	8408.68	22863.2	
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管 2. 外刷褐色仿木纹漆 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	t	1.994	7595.72	15145.87	
18	04B004	大门屋顶	1. PVC仿真茅草 2. 20厚褐色樟子松防腐木板, 底面刷褐色木油	m2	57.6	280	16128	
		YS-02 浪漫竹岛次入口详图						
		YS-03 休息站详图					30632.28	
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	37.63	11.34	426.72	
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 符合规范要求 4. 填方来源、运距: 自定 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	34.24	11.43	391.36	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	3.39	13.52	45.83	
本页小计							55000.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 26 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	10.06	377.75	3800.17	
5	04B008	入口LOGO	1. 字体“逐浪岛会客厅” 2. 字体: 2.18m高, 2.4m长, 1.2mm厚深咖色拉丝不锈钢LOGO字体, 倾斜角度45° 3. 亚克力板, 内布LED灯带, 专业厂家二次深化设计安装 4. 3300*5厚通长钢板, 7排M10*130化学螺栓固定, 列间距1000 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	12000	12000	
		YS-07 码头详图					56161.64	
		码头一					32914.59	
1	011104002001	竹、木地板	1. 140*30厚褐色塑木地板, 留缝5mm, 外刷木材清漆, 暗藏安装 2. 50*50通长黄褐色樟子松防腐木龙骨@500 3. 10厚橡胶垫 4. 300厚C20混凝土板 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	28.8	279.36	8045.57	
本页小计							23845.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 27 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011104002002	竹、木地板	1. 140*30厚褐色塑木地板, 留缝5mm, 外刷木材清漆, 暗藏安装 2. 50*50通长黄褐色樟子松防腐木龙骨@500 3. 10厚橡胶垫 4. 600*250*20厚烧面芝麻黑石材踢面 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	14.42	251.51	3626.77	
3	010501001006	垫层	1. 200厚C20钢筋混凝土板 2. 内布 $\phi$ 16@200双层双向钢筋 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	11.17	1048.46	11711.3	
4	011107001004	石材台阶面	1. 600*300*20厚烧面芝麻黑石材踏面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 600*250*20厚烧面芝麻黑石材踢面 4. C20混凝土台阶 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	9.6	663.12	6365.95	
5	04B009	码头护栏	1. $\phi$ 120硬木护栏柱 2. 400高 3. 麻绳捆牢 4. 含安装预埋等 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	21.1	150	3165	
		码头二					23247.05	
本页小计							24869.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 28 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011104002003	竹、木地板	1. 140*30厚褐色塑木地板, 留缝5mm, 外刷木材清漆, 暗藏安装 2. 50*50通长黄褐色樟子松防腐木龙骨@500 3. 10厚橡胶垫 4. 150厚C20混凝土板 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	45	369. 57	16630. 65	
2	011104002004	竹、木地板	1. 140*30厚褐色塑木地板, 留缝5mm, 外刷木材清漆, 暗藏安装 2. 50*50通长黄褐色樟子松防腐木龙骨@500 3. 10厚橡胶垫 4. 200厚C20混凝土板 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	10	391. 64	3916. 4	
3	04B010	码头护栏	1. Φ 120硬木护栏柱 2. 400高 3. 麻绳捆牢 4. 含安装预埋等 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	18	150	2700	
		YS-08 网红打卡点详图					130426. 29	
		网红打卡点一					23467. 03	
本页小计							23247. 05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 29 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011104002005	竹、木地板	1. 145*35厚褐色塑木地板 2. 50*50*3厚热镀锌矩形管@600 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石，下部素土夯实 5. M10膨胀螺栓与龙骨焊接@600 6. 20宽排水槽@200 7. 下设排水沟，做相应排水措施 8. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	25.5	239.25	6100.88	
2	011102001022	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	4.76	281.66	1340.7	
3	011108001001	石材零星项目	1. 600*150*18厚烧面芝麻黑PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	3.69	223.7	825.45	
4	04B011	竹结构	1. Φ100防腐竹竿，Φ120防腐竹竿 2. 本构筑为竹结构，需由专业单位深化设计及施工 3. 含所有图纸竹结构内容 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	5000	5000	
本页小计							13267.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 34 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011104002008	竹、木地板	1. 145*35厚褐色塑木地板 2. 50*50*3厚热镀锌矩形管@600 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石，下部素土夯实 5. M10膨胀螺栓与龙骨焊接@600 6. 20宽排水槽@200 7. 下设排水沟，做相应排水措施 8. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	22.5	239.25	5383.13	
2	011102001025	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	4.36	281.72	1228.3	
3	011108001004	石材零星项目	1. 600*150*18厚烧面芝麻黑PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	3.39	223.69	758.31	
4	04B026	2厚PVC板造型构筑物	1. 2厚PVC板造型构筑物 2. 成品定制购买，专业安装 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	3000	3000	
5	04B027	防腐木花箱	1. 防腐木花箱600*400*300 2. 成品定制购买，专业安装 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	2	700	1400	
本页小计							11769.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 35 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	04B028	户外桌椅	1. 户外桌椅, 成品定制购买, 专业安装 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	2000	2000	
7	04B029	2厚PVC板, 外部渐变黄喷漆	1. 2厚PVC板, 外部渐变黄喷漆 2. 成品定制购买, 专业安装 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	2000	2000	
		网红打卡点五					9460.15	
1	011104002009	竹、木地板	1. 145*35厚褐色塑木地板 2. 50*50*3厚热镀锌矩形管@600 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石, 下部素土夯实 5. M10膨胀螺栓与龙骨焊接@600 6. 20宽排水槽@200 7. 下设排水沟, 做相应排水措施 8. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	14.4	239.24	3445.06	
2	011102001026	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	3.6	280.86	1011.1	
3	011108001005	石材零星项目	1. 600*150*18厚烧面芝麻黑PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	2.7	223.7	603.99	
本页小计							9060.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 36 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	04B030	竹制座椅	1. 竹制座椅 2. 成品定制购买, 专业安装 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	3	500	1500	
5	04B031	防腐竹竿围栏	1. $\phi 80$ 防腐竹竿, $\phi 20$ 防腐竹竿 $\phi 50$ 2. 规格: 1500m高 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	6	150	900	
6	04B032	茅草遮阳伞	1. 茅草遮阳伞, 成品定制购买, 专业安装 2. 规格: 尺寸现场核定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	1	2000	2000	
		网红打卡点六					15960.31	
1	011104002010	竹、木地板	1. 145*35厚褐色塑木地板 2. 50*50*3厚热镀锌矩形管 $\phi 600$ 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石, 下部素土夯实 5. M10膨胀螺栓与龙骨焊接 $\phi 600$ 6. 20宽排水槽 $\phi 200$ 7. 下设排水沟, 做相应排水措施 8. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	15.14	239.25	3622.25	
2	011102001027	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	2.98	280.87	836.99	
本页小计							8859.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 38 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011104002011	竹、木地板	1. 145*35厚褐色塑木地板 2. 50*50*3厚热镀锌矩形管@600 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石，下部素土夯实 5. M10膨胀螺栓与龙骨焊接@600 6. 20宽排水槽@200 7. 下设排水沟，做相应排水措施 8. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	15.14	239.25	3622.25	
2	011102001028	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	2.98	280.87	836.99	
3	011108001007	石材零星项目	1. 600*150*18厚烧面芝麻黑PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	2.24	223.69	501.07	
4	04B038	户外露营桌椅	1. 户外露营桌椅，成品定制购买，专业安装 2. 规格：尺寸现场核定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	500	500	
本页小计							5460.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 39 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	04B039	成品PVC板造型	1. 成品PVC板造型，50*50防腐木方立柱 2. 规格：尺寸现场核定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	5000	5000	
6	04B040	防腐木花箱	1. 450*250*200防腐木花箱 2. 成品定制购买，专业安装 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	3	450	1350	
		网红打卡点八					20242.05	
1	011104002012	竹、木地板	1. 145*35厚褐色塑木地板 2. 50*50*3厚热镀锌矩形管@600 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石，下部素土夯实 5. M10膨胀螺栓与龙骨焊接@600 6. 20宽排水槽@200 7. 下设排水沟，做相应排水措施 8. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	16.38	239.25	3918.92	
2	011102001029	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	3.37	281.84	949.8	
本页小计							11218.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 40 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011108001008	石材零星项目	1. 600*150*18厚烧面芝麻黑PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	2.63	223.7	588.33	
4	04B041	竹结构	1. $\phi$ 60防腐竹竿， $\phi$ 80防腐竹竿 2. 本构筑为竹结构，需由专业单位深化设计及施工 3. 含所有图纸竹结构内容 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	5000	5000	
5	04B042	$\phi$ 60防腐竹竿围栏	1. $\phi$ 60防腐竹竿围栏 2. 规格：1500m高 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	9.9	150	1485	
6	04B043	成品字画	1. 成品字画，与防腐竹竿连接 2. 规格：尺寸现场核定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	幅	6	300	1800	
7	04B044	户外露营桌椅	1. 户外露营桌椅，成品定制购买，专业安装 2. 规格：尺寸现场核定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	3000	3000	
8	04B045	竹制座椅	1. 竹制座椅 2. 成品定制购买，专业安装 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	3	500	1500	
本页小计							13373.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 42 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	17.13	512.91	8786.15	
6	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	54.57	573.18	31278.43	
7	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	36.79	322	11846.38	
8	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	7.36	340.53	2506.3	
9	040305001001	垫层	1. 100mm级配碎石、素土夯实, 夯实系数>0.93 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	7.36	245	1803.2	
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	11.58	859.6	9954.17	
本页小计							66174.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 43 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	2.82	4526.5	12764.73	
12	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm以内 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	1.171	4305.28	5041.48	
13	010606013002	零星钢构件	1. 钢板预埋 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	2.11	8057.81	17001.98	
14	010401001003	砖基础	1. 灰砂砖 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	4.84	397.36	1923.22	
15	010404001001	垫层	1. 350深沙池 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	38.64	228.89	8844.31	
16	010501001009	垫层	1. 150厚C25混凝土垫层 2. 素体夯实 3. 底部排水措施150厚碎石颗粒层PE打孔排水管(DN160),外包土工布 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	16.56	366.55	6070.07	
17	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 20厚水泥砂浆找平层 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	20.15	30.21	608.73	
本页小计							52254.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 44 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 水洗石 2. 其他详见图纸设计 及建设方要求标准	m2	20.15	96.57	1945.89	
19	04B048	景观遮阳	1. 景观遮阳，专业 厂家二次深化设计 2. 包含安装、吊装 等所有费用 3. 其他详见图纸设计 及建设方要求标准	项	4	5000	20000	
20	04B050	竹笋售卖亭	1. 竹笋售卖亭，专业 厂家二次深化设计 2. 包含安装、吊装 等所有费用 3. 其他详见图纸设计 及建设方要求标准	项	2	15000	30000	
		YS-10 吊桥详图					246365.75	
1	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设计 及建设方要求标准	m3	415.79	11.42	4748.32	
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯 填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 符合规范要求 4. 填方来源、运距: 自定 5. 其他详见图纸设计 及建设方要求标准	m3	355.48	11.43	4063.14	
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余 土 2. 运距:自定 3. 其他详见图纸设计 及建设方要求标准	m3	60.31	13.52	815.39	
本页小计							61572.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 46 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 以内 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	2.932	4305.28	12623.08	
10	010606013003	零星钢构件	1. 钢板预埋 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.866	8057.81	6978.06	
11	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.591	8643.4	5108.25	
12	010603003003	钢管柱	1. 镀锌钢管立柱 2. 外刷仿木纹漆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	6.073	8126.56	49352.6	
13	010603002001	空腹钢柱	1. H型钢柱 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.218	7491.65	1633.18	
14	010606006001	钢平台	1. 钢平台 2. 400*200*8*13H型钢 3. 300*150*6厚镀锌钢管 4. 50*50*3厚镀锌钢管 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	2.984	9408.81	28075.89	
15	010606008001	钢梯	1. 钢台阶 2. 400*200*8*13H型钢 3. 50*50*3厚镀锌钢管 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	2.283	8905.75	20331.83	
本页小计							124102.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 47 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010606009001	钢护栏	1. 60*60*3厚镀锌 钢管护栏外刷仿木 纹漆 2. 30*30*2厚镀锌 钢管斜撑外刷仿木 纹漆 3. 50*40*2厚镀锌 钢管立柱@900外刷 仿木纹漆 4. 下部横撑-50*40 *2厚镀锌钢管外刷 仿木纹漆 5. 其他详见图纸设 计及建设方要求标 准	t	0.893	9775.54	8729.56	
17	011104002013	竹、木地板	1. 140*30厚褐色铝 合金塑木地板 2. 其他详见图纸设 计及建设方要求标 准	m2	67.09	124.51	8353.38	
18	04B051	吊桥	1. 吊桥钢索专业厂 家二次深化设计 2. LX145X40褐色铝 合金塑木板留缝55 mm 3. 80*50*6厚镀锌 钢管 4. 安全绳网, 网孔 60*60 5. 其他详见图纸设 计及建设方要求标 准	m	13.04	4000	52160	
		YS-11 挡水坝					83647.71	
1	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设 计及建设方要求标 准	m3	227.14	11.42	2593.94	
本页小计							71836.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 50 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安拆费、泵送费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	33.02	472.15	15590.39	
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板安拆费、泵送费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	22.89	680.5	15576.65	
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板安拆费、泵送费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	76.32	617.34	47115.39	
8	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板安拆费、泵送费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	2.75	1511.94	4157.84	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 2. 包含钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.459	5308.12	2436.43	
本页小计							84876.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010606011001	钢板天沟	1. 304定制不锈钢水槽 2. L=2.195m 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	20	256.96	5139.2	
5	011207001001	墙面装饰板	1. 5厚镀锌钢板，按形折弯 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	110	160.1	17611	
6	011207001002	墙面装饰板	1. 8厚褐色仿木纹波纹钢板封边 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	80	98.14	7851.2	
7	011207001003	墙面装饰板	1. 1170*580*25厚PU鹅卵石(闭孔) 2. 10厚胶粘层 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	110	215.64	23720.4	
8	040501004002	塑料管		m	8.8	40.15	353.32	
		YS-14 驿站详图					143507.56	
		铺装					65599.42	
1	011102001030	石材楼地面	1. 300*300*18厚烧面芝麻灰PC砖及45°斜铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	73.08	230.24	16825.94	
本页小计							71501.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 54 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102001031	石材楼地面	1. 300*300*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	10.93	319.96	3497.16	
3	011102001032	石材楼地面	1. 600*150*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	2.87	319.96	918.29	
4	011102001033	石材楼地面	1. 600*600*18厚烧面芝麻灰PC砖及45°斜铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	143.64	230.24	33071.67	
5	011102001034	石材楼地面	1. 600*300*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	21.3	319.96	6815.15	
本页小计							44302.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 55 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011104002014	竹、木地板	1. 140*30厚褐色塑木地板，暗藏安装 2. 50*50*3厚热镀锌矩形管@600 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石，下部素土夯实 5. M10膨胀螺栓与龙骨焊接@600 6. 20宽排水槽@200 7. 下设排水沟，做相应排水措施 8. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	14.04	239.24	3358.93	
7	011102001035	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	3.96	280.88	1112.28	
		码头					15202.9	
1	011104002015	竹、木地板	1. 140*30厚褐色塑木地板，留缝5mm，外刷木材清漆 2. 50*50通长黄褐色樟子松防腐木龙骨@500 3. 10厚橡胶垫 4. 100厚C20混凝土板 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	41.24	212.23	8752.37	
本页小计							13223.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 56 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102001036	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	4.36	280.86	1224.55	
3	011107001005	石材台阶面	1. 600*300*50厚烧面芝麻黑踏面/600*350*50厚烧面芝麻黑踏面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 600*100*20厚烧面芝麻黑踢面/600*190*20厚烧面芝麻黑踢面 4. C20混凝土台阶 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	4.8	723.12	3470.98	
4	04B053	码头护栏	1. φ120硬木护栏柱 2. 400高 3. 麻绳捆牢 4. 含安装预埋等 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	11.7	150	1755	
		门头一					9570.79	
1	011102001037	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实，压实系数≥0.94 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	8.45	230.24	1945.53	
<b>本页小计</b>							<b>8396.06</b>	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 57 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102001038	石材楼地面	1. 600*200*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	2.5	319.96	799.9	
3	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>3</sup>	6.27	11.34	71.1	
4	010103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求 4. 填方来源、运距:自定 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>3</sup>	5.15	11.44	58.92	
5	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>3</sup>	1.12	13.52	15.14	
6	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>3</sup>	0.26	574.07	149.26	
本页小计							1094.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 59 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	04B054	木门	1. 1380*1300*50厚木门, 成品定制, 外观示意 2. 含安装预埋等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	项	1	2000	2000	
		门头二					4483.5	
1	011102001039	石材楼地面	1. 40厚自然面石板碎拼, 缝宽5~10mm 长400~600, 宽300~400, 6~8个边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	2.08	368.36	766.19	
2	011102001040	石材楼地面	1. 600*200*20厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	0.92	319.96	294.36	
3	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	3.75	11.34	42.53	
本页小计							3103.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 61 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.066	4526.67	298.76	
10	010702001002	木柱	1. $\Phi$ 100深褐色樟子松立柱 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	0.21	3883.86	815.61	
11	010702002002	木梁	1. $\Phi$ 80深褐色樟子松 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	0.12	3858.91	463.07	
12	010901001003	瓦屋面	1. PVC仿真茅草顶 2. 丙纶防水卷材 3. 30厚木望板满铺 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	9.5	117.99	1120.91	
13	011406001004	抹灰面油漆	1. 深灰色真石漆 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	0.72	96.59	69.54	
		树池						
		围墙					48650.95	
1	010101004011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	48.47	11.42	553.53	
本页小计							3321.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 62 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求 4. 填方来源、运距:自定 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	37.13	11.44	424.77	
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	5.77	13.52	78.01	
4	010501001015	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	3.67	531.16	1949.36	
5	010401001004	砖基础	1. 砖基础 2. MU7.5非粘土砖 3. M5水泥砂浆砌筑 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	7.67	397.36	3047.75	
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖墙 2. MU7.5非粘土砖 3. M5水泥砂浆砌筑 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	3.7	426.55	1578.24	
7	011204001001	石材墙面	1. 600*300*20厚烧面芝麻灰 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	33.05	284.11	9389.84	
本页小计							16467.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 64 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011206001002	石材零星项目	1. 6000*1200*150厚自然面芝麻黑石板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	21.6	487.09	10521.14	
5	040504001001	砌筑井	1. 5厚钢板井盖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 120厚砖砌体 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 下部素土夯实 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	座	1	2753.27	2753.27	
6	04B056	成品定制十二生肖铜兽首	1. 成品定制十二生肖铜兽首 2. 长:宽:高=600*600*1200 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	12	3000	36000	
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:不锈钢可调直流喷头 2. 材质、型号、规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	12	44.36	532.32	
8	030903004001	不锈钢管管件	1. 材质、压力等级:不锈钢接头 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	12	40.3	483.6	
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	147.6	25.01	3691.48	
本页小计							53981.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 65 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	83.5	13.31	1111.39	
11	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:不锈钢软管 2. 规格:DN20 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	15.12	47.42	716.99	
12	040502005001	阀门	1. 种类:调控阀门 2. 材质及规格:DN15 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	12	59.72	716.64	
		YS-16 休闲亭					86034.99	
1	011102001041	石材楼地面	1. 600*200*18厚烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	81	230.24	18649.44	
2	011102001042	石材楼地面	1. 600*200*20厚烧面芝麻黑石材 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m <sup>2</sup>	13.08	319.96	4185.08	
本页小计							25379.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 66 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010101004012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	56.45	11.42	644.66	
4	010103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求 4. 填方来源、运距:自定 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	51.97	11.44	594.54	
5	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	4.47	13.52	60.43	
6	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	1.73	499.81	864.67	
7	010501003013	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	2.4	578.36	1388.06	
本页小计							3552.36	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 67 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	0.55	1477.57	812.66	
9	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.132	4526.36	597.48	
10	010515001020	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm以内 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.183	4305.3	787.87	
11	010702001003	木柱	1. 木柱 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	1.49	3883.87	5786.97	
12	010702002003	木梁	1. 木梁 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	1.45	3083.21	4470.65	
13	010702003001	木檩	1. 木檩 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	4.17	2607.75	10874.32	
本页小计							23329.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 68 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010901001004	瓦屋面	1. 青瓦屋面 2. 1:3水泥砂浆 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 聚乙烯丙纶防水层 4. 20厚木板满铺 5. 成品脊瓦 6. 250*30厚博风板 7. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	101.95	170.85	17418.16	
15	04B057	美人靠	1. 美人靠 2. 成品木靠背 3. 400*50厚褐色木板座椅 4. 250*150木墩 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	33	500	16500	
16	04B058	Φ320*180荔枝面芝麻灰柱脚石	1. Φ320*180荔枝面芝麻灰柱脚石 2. 定制荔枝面柱墩石 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	12	200	2400	
		YS-17 竹林剧场详图					208002.03	
		建筑					198875.22	
1	011107001006	石材台阶面	1. 600*600*20厚烧面芝麻灰石材 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 砖砌台阶 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 100厚级配碎石 6. 素土夯实，压实系数≥0.94 7. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	108.07	798.4	86283.09	
本页小计							122601.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 71 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010501003015	独立基础	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	1.2	322	386.4	
7	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.404	4526.51	1828.71	
		YS-18 悬竹飞桥					200653.87	
1	010101004014	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	910.17	11.42	10394.14	
2	010103001015	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求 4. 填方来源、运距:自定 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	752.7	11.43	8603.36	
3	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	157.47	13.52	2128.99	
本页小计							23341.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 73 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010606008002	钢梯	1. 钢台阶 2. 4厚花纹钢板 3. 50*50*3厚镀锌钢管 4. 1厚镀锌铁皮外包 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	3.001	7922.99	23776.89	
11	011102001044	石材楼地面	1. 900*300*18厚烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:2.5厚水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	4.86	174.47	847.92	
12	011102001045	石材楼地面	1. 350*600*18厚烧面芝麻黑PC砖 2. 30厚1:2.5厚水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	21	174.47	3663.87	
13	011102001046	石材楼地面	1. 900*150*18厚烧面芝麻黑PC砖收边 2. 30厚1:2.5厚水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	2.34	201.78	472.17	
14	011107001007	石材台阶面	1. 370*600*18厚烧面芝麻黑PC砖踏面(130*600*18厚烧面芝麻黑PC砖踢面) 2. 30厚1:2.5厚水泥砂浆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	27.3	271.42	7409.77	
		YS-19 竹桥一详图					86016.71	
本页小计							36170.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 74 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101004015	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	327.71	11.42	3742.45	
2	010103001016	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求 4. 填方来源、运距:自定 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	297.04	11.43	3395.17	
3	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	30.66	13.52	414.52	
4	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	6.19	419.71	2598	
5	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	20.94	418.23	8757.74	
本页小计							18907.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 79 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010603003006	钢管柱	1. 镀锌钢管立柱 2. 外喷竹竿同色漆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	3.021	8245.6	24909.96	
14	010604001002	钢梁	1. 22a工字钢 2. 外喷竹竿同色漆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.662	8045.37	5326.03	
15	011104002017	平台	1. LX120X40黄褐色樟子松防腐木, 留缝5mm 2. 50*50*3厚镀锌钢管 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	8.32	234.88	1954.2	
16	011107002002	木台阶	1. LX120X40黄褐色樟子松防腐木, 留缝5mm 2. 50*50*3厚镀锌钢管 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	14.88	557.41	8294.26	
17	011406001006	抹灰面油漆	1. 仿烧面芝麻黑真石漆 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	7.24	96.57	699.17	
18	04B061	竹栏杆	1. 竹栏杆 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	39.67	120	4760.4	
		YS-21 竹桥三详图					108866.78	
1	010101004017	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自定 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	263.02	11.42	3003.69	
本页小计							48947.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 80 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001018	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 符合规范要求 4. 填方来源、运距: 自定 5. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	238.76	11.43	2729.03	
3	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自定 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	24.26	13.52	328	
4	010501001022	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	5.12	416.99	2134.99	
5	010501004006	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	22.49	437.71	9844.1	
6	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	1.15	880.38	1012.44	
本页小计							16048.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 81 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010502001011	矩形柱(圆柱)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	0.74	1189.1	879.93	
8	010507007006	其他构件	1. 混凝土种类:预拌混凝土包封 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含模板安拆费等 4. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m3	0.94	1109.76	1043.17	
9	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.064	4526.57	289.7	
10	010515001028	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm以内 2. 包含箍筋及钢筋接头等 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	1.731	4305.28	7452.44	
11	010606013007	零星钢构件	1. 钢板预埋 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.364	8057.81	2933.04	
12	010516001005	螺栓	1. 预埋螺栓 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.262	8643.39	2264.57	
本页小计							14862.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 82 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010603003007	钢管柱	1. 镀锌钢管立柱 2. 外喷竹竿同色漆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	4.25	8245.62	35043.89	
14	010604001003	钢梁	1. 22a工字钢 2. 外喷竹竿同色漆 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	t	0.998	7895.51	7879.72	
15	011104002018	平台	1. LX120X40黄褐色樟子松防腐木,留缝5mm 2. 50*50*3厚镀锌钢管 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	27.23	234.88	6395.78	
16	011107002003	木台阶	1. LX120X40黄褐色樟子松防腐木,留缝5mm 2. 50*50*3厚镀锌钢管 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	26.6	557.41	14827.11	
17	011406001007	抹灰面油漆	1. 仿烧面芝麻黑真石漆 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	26.77	96.57	2585.18	
18	04B062	竹栏杆	1. 竹栏杆 2. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m	68.5	120	8220	
		YS-22 溢流堰详图					278454.74	
本页小计							74951.68	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 84 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040303002003	溢流堰	部位：溢水堰（自然石形式） 1. 自然面深色山石，1:2.5水泥砂浆粘接，确保围堰立面及底面不漏水且牢固大块600~800，中块400~600，小块100~200，数量比例现场配置 2. C30混凝土浇筑三角形平台 3. 200厚C30钢筋混凝土(含侧挡墙)，表面木纹混凝土压膜 4. 内布Φ12@200双层双向钢筋 5. 50*50遇水膨胀橡胶止水胶条围堰混凝土预开槽 6. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	m2	202.8	308.04	62470.51	
4	04B063	Φ100橡胶材质定向轮	1. Φ100橡胶材质定向轮，金属件304不锈钢材质 2. 4M8化学螺栓固定于混凝土上 3. 其他详见图纸设计及建设方要求标准	个	384	54.54	20943.36	
		游乐区溪流					166284.11	
1	040601028001	柔性防水	1. 5kg/m2膨润土防水毯 2. 铺河卵石 3. 300厚粗砂回填 4. 下部素土夯实 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m2	871.5	178.67	155710.91	
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 挖深2米以内 3. 运距：自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m3	120	88.11	10573.2	
本页小计							249697.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 85 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围栏					810221.79	
		金属围网					542677.96	
1	010607004004	金属网栏	1. 材料品种、规格:墨绿色浸塑钢丝网 2. 边框及立柱型钢品种、规格:50*60水泥杆, 间距3m, 地埋50cm 3. HRB400 Φ6 4. 围网高度2m 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m	6774.16	80.11	542677.96	
		竹篱笆					267543.83	
1	011404010002	木栅栏、木栏杆	1. 规格型号甲方自定 2. 包含挖方、回填等 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m	1074.23	158.92	170716.63	
2	050307006001	拆除篱笆	1. 拆除原有篱笆及清运 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m	9090	10.08	91627.2	
3	011404010003	竹门	1. 竹门 2. 规格型号甲方自定 3. 包含挖方、回填等 4. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	个	8	650	5200	
		集装箱					504427.98	
本页小计							810221.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 87 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011702001007	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 3. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	m <sup>2</sup>	103.2	68.4	7058.88	
7	010502001012	矩形柱	1. 部位: 独立基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 预拌混凝土 4. 商品砼泵送方式: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m <sup>3</sup>	5.22	422.77	2206.86	
8	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板及支撑制作、安装、拆除 2. 高度: H≤3.6 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m <sup>2</sup>	69.66	62.95	4385.1	
9	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 12mm 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	t	1.832	4441.61	8137.03	
10	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径 8mm 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	t	0.155	5961.16	923.98	
11	04B064	6000*3000*3000集装箱	1. 成品集装箱, 甲方定制	座	18	21600	388800	
12	04B065	8000*4000*3000集装箱	1. 成品集装箱, 甲方定制	座	1	75000	75000	
		室外配套					71190	
<b>本页小计</b>							<b>486511.85</b>	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 89 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010103001020	回填方	墓坑回填 1. 填方材料品种：黄土 2. 8T自卸车运距：5km 3. 小型挖掘机装车 4. 机动三轮车运距：200m 5. 人工夯填	m3	5400	81. 57	440478	
2	04B068	竹林内原堆放垃圾外运	1. 竹林内其他堆放垃圾清运 2. 人工装车 3. 机动车外运200m 4. 反铲挖掘机装车 5. 自卸车外运：运距：5km	车	48	150	7200	
3	04B069	死亡竹子砍伐、清理	1. 干竹子、损坏竹子砍伐、杂物 2. 人工打捆 3. 人工外运：运距200m 4. 人工装车、卸车 5. 自卸车外运：运距：5km	m2	204087. 72	2. 57	524505. 44	
4	04B070	永久性占地平整	1. 干竹子、损坏竹子砍伐、杂物 2. 人工打捆 3. 人工外运：运距200m 4. 人工装车、卸车 5. 自卸车外运：运距：5km 6. 土方回填平均高度65cm	m2	27346. 8	68. 95	1885561. 86	
		分部小计					7387632. 4	
		措施项目					37243. 7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工所用机械进出场费	项	1	37243. 7	37243. 7	
本页小计							2894989	
合 计							13678483. 34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园路铺装

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		504755.6			
2	01	其他措施费（费率类）			205196.56			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	51299.14			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	102598.28			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	51299.14			
3	02	其他（费率类）						
合 计					709952.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园路铺装

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园路铺装

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





## 总承包服务费计价表

工程名称: 园路铺装

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 园路铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化

标段：室外景观

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	655389.71	
0101	绿地整理	110000	
0102	灌木	545389.71	
1.1	其中：综合工日	3534.59	
1.2	1) 人工费	339482.35	
1.3	2) 材料费	187654.81	
1.4	3) 机械费	34477.62	
1.5	4) 企业管理费	61846.76	
1.6	5) 利润	31928.17	
2	措施项目	19696.32	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明施工措施费	19696.32	
2.2.1	2.1) 安全生产费	12162.21	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	6081.1	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	1453.01	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 绿化

标段：室外景观

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	38102.92	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	28559.52	—
4.3	3)住房公积金	6008.81	—
4.4	4)工伤保险	3534.59	—
5	不含税工程造价合计	713188.95	
6	增值税~销项税额	64187.01	
7	含税工程造价合计	777375.96	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		777,375.96	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			19696.32			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	12162.21			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	6081.1			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	1453.01			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					19696.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





### 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	38102.92		38102.92
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	3534.59	808	28559.52
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	3534.59	170	6008.81
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	3534.59	100	3534.59
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	713188.95	9	64187.01
合 计					102289.93

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1338732.73	
1.1	建筑电气	1086732.73	
1.2	监控系统	252000	
2	措施项目	21299.47	
2.1	其中：安全文明施工费	15927.58	
2.2	其他措施费（费率类）	5371.89	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	14477.81	—
4.1	定额规费	14477.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1374510.01	
6	增值税	123705.9	—
7	含税工程造价合计	1498215.91	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		1,498,215.91	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑电气

标段：室外景观

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		建筑电气					1086732.73	
		电气部分					833786.78	
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1m以内 3.运距自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m <sup>3</sup>	517.95	91.36	47319.91	
2	040801010001	落地式配电箱	1.名称:AP1箱 2.规格:800*1800*400 3.基础形式、材质、规格:落地安装,含基础 4.含倍数电表 5.其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	9719.16	9719.16	
3	040801010002	落地式配电箱	1.名称:AL1箱 2.规格:1000*600*850 3.基础形式、材质、规格:落地安装,含基础 4.其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	2669.16	2669.16	
4	040801010003	落地式配电箱	1.名称:AW1-AW31 2.型号:包含电表 3.规格:600*500*300 4.基础形式、材质、规格:距地1.2m 5.其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	31	2852.37	88423.47	
5	040801010004	落地式配电箱	1.名称:AP2箱 2.规格:800*1800*400 3.基础形式、材质、规格:落地安装,含基础 4.其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	2019.16	2019.16	
本页小计							150150.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑电气

标段：室外景观

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040801010005	落地式配电箱	1. 名称:AL2箱 2. 规格:1000*600*850 3. 基础形式、材质、规格:落地安装, 含基础 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	2149.16	2149.16	
7	040801010006	落地式配电箱	1. 名称:AL3箱 2. 规格:1000*600*850 3. 基础形式、材质、规格:落地安装, 含基础 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	2669.16	2669.16	
8	040801010007	落地式配电箱	1. 名称:AL4箱 2. 规格:1000*600*850 3. 基础形式、材质、规格:落地安装, 含基础 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	3059.16	3059.16	
9	040801010008	落地式配电箱	1. 名称:AL5箱 2. 规格:500*400*200 3. 基础形式、材质、规格:落地安装, 含基础 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	2019.16	2019.16	
10	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZYJV3*16+1*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	234	57.89	13546.26	
本页小计							23442.9	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑电气

标段：室外景观

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	040803001006	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV22-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	564.21	382.7	215923.17	
16	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	1108.68	1108.68	
17	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	5	628.65	3143.25	
18	040804001001	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	431	46.98	20248.38	
19	040501012001	顶管	1. 土壤类别:一二类土 2. 顶管工作方式:导向钻进、扩孔、回拖 3. 管道材质及规格:PE160 4. 包含工作坑的挖填、设备安拆	m	200	561.35	112270	
		变压器及基础					252945.95	
本页小计							352693.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑电气

标段：室外景观

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010101004019	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自定 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	30.31	11.19	339.17	
6	010103001021	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求 4. 填方来源、运距:自定 5. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	16.69	11.31	188.76	
7	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	13.62	12.93	176.11	
8	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	4.32	401.74	1735.52	
9	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结普通砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	2.47	421.03	1039.94	
本页小计							3479.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑电气

标段：室外景观

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010401012001	零星砌砖	1. 砖砌台阶, 宽600mm 2. 表面用1:2.5水泥砂浆粉20厚 3. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m2	0.36	298.67	107.52	
11	010501001023	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 包含混凝土模板安拆费、泵送费等 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	1.3	395.18	513.73	
12	010501004007	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含混凝土模板安拆费、泵送费等 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	3.31	384.07	1271.27	
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含混凝土模板安拆费等 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	0.82	692.64	567.96	
14	010505008001	挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含混凝土模板安拆费、泵送费等 4. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m3	0.9	1319.52	1187.57	
本页小计							3648.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑电气

标段：室外景观

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010515001031	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	t	0.116	4510.61	523.23	
16	010515001032	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	t	0.067	4416.12	295.88	
17	010516002001	预埋铁件	1. 10#接地槽钢 2. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m	11.12	79.46	883.6	
18	010807003001	金属百叶窗	1. 沿箱变基础纵向距地面500mm高度安装200*200mm方形防雨防虫铝合金百叶4个(东、西各2个) 2. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	4	61.13	244.52	
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内外侧壁及挑檐上下面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 3. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m2	31.06	46.46	1443.05	
20	011204003001	块料墙面	1. 箱变基础地面以上部分 2. 外表面粘贴200*400mm仿蘑菇石瓷砖 3. 其他未尽事宜详见招标文件、设计图纸及相关规范	m2	8.82	114.98	1014.12	
		分部小计					1086732.73	
		监控系统					252000	
本页小计							4404.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		15927.58			
2	01	其他措施费（费率类）			5371.89			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1342.97			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2685.95			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1342.97			
3	02	其他（费率类）						
合 计					21299.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。







## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。









## 主要材料价格表

工程名称: 建筑电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	300024.08	
1.1	建筑给水	300024.08	
2	措施项目	15443.08	
2.1	其中：安全文明施工费	11336.07	
2.2	其他措施费（费率类）	4107.01	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11069.36	—
4.1	定额规费	11069.36	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	326536.52	
6	增值税	29388.29	—
7	含税工程造价合计	355924.81	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		355,924.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑给水

标段：室外景观

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		建筑给水					300024.08	
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	248	15.07	3737.36	
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	180	23.39	4210.2	
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE63 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	654	30.89	20202.06	
4	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 回填土应分层夯实达到95%后再垫砂,砂层厚度为300mm。 4. 运距自行考虑 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m <sup>3</sup>	952.16	101.27	96425.24	
本页小计							124574.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		11336.07			
2	01	其他措施费（费率类）			4107.01			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1026.75			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2053.51			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1026.75			
3	02	其他（费率类）						
合 计					15443.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3







## 主要材料价格表

工程名称: 建筑给水

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1992205.6	
1.1	景观电气	1992205.6	
2	措施项目	110312.7	
2.1	其中：安全文明施工费	82091.09	
2.2	其他措施费（费率类）	28221.61	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	76070.28	—
4.1	定额规费	76070.28	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2178588.58	
6	增值税	196072.97	—
7	含税工程造价合计	2374661.55	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		2,374,661.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		景观电气					1992205.6	
1	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:LED灯带 2. 型号:柔性LED灯带, 9W/m 3. 安装形式:混凝土外侧 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m2	5123.01	31.51	161426.05	
2	030109011001	潜水泵	1. 名称:管道泵 2. 型号:5kW/台, 专业选型 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	15	3428.52	51427.8	
3	030109011002	潜水泵	1. 名称:管道泵 2. 型号:11kW/台, 专业选型 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	6	4928.52	29571.12	
4	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:JHS-4*6 3. 敷设方式、部位:埋地	m	2687.83	12.26	32952.8	
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:平台吊灯 2. 型号:24W/盏, 参考尺寸: 3000K 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	5	501.81	2509.05	
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:15W/盏, 直径150*高度600, 镀锌钢灯体 3. 安装形式:包含基础 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	220	419.05	92191	
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:泛光灯 2. 型号:20W/盏, 参考尺寸: 134*110*30mm, 不锈钢灯体 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	12	243.03	2916.36	
本页小计							372994.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:灭蚊灯 2. 型号:灯杆样式与路灯一致, 高度3. 5m 3. 含基础 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	45	1273. 35	57300. 75	
9	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖土回填 2. 土壤类别:一二类土 3. 挖土深度:1m以内 4. 运距自行考虑 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m3	6195. 4	91. 36	566011. 74	
10	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m3	184	25. 34	4662. 56	
11	040803001007	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV3*2. 5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	3804. 91	21. 06	80131. 4	
12	040803001008	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	7198. 29	24. 67	177581. 81	
13	040803001009	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	956. 53	28. 86	27605. 46	
本页小计							913293. 72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	040803001010	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	400.64	45.37	18177.04	
15	040803001011	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	1720.57	64.45	110890.74	
16	040803005003	电缆终端头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	42	628.65	26403.3	
17	040804001002	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	10236.34	17.47	178828.86	
18	040804001003	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	3525.72	18.55	65402.11	
本页小计							399702.05	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
19	040804001004	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	10236.34	17.47	178828.86	
20	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:路灯 2. 型号:LED, 不低于IP65, 3000K, 40W/盏, 镀锌钢材 3. 灯杆材质、高度:高度3.5m 4. 包含基础 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	83	1266.37	105108.71	
21	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:高杆射灯 2. 灯杆材质、高度:高度7m, LED, 不低于IP65, 4000K, 1000W/盏, 镀锌钢材 3. 包含基础 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	11	2025.28	22278.08	
		分部小计					1992205.6	
		措施项目						
本页小计							306215.65	
合 计							1992205.6	









### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：景观电气

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 景观电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

景观给水工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 643,314.60

(大写): 陆拾肆万叁仟叁佰壹拾肆元陆角

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	548884.36	
1.1	景观给水	480134.36	
1.2	雾森	68750	
2	措施项目	24089.31	
2.1	其中：安全文明施工费	17699.63	
2.2	其他措施费（费率类）	6389.68	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	17223.21	—
4.1	定额规费	17223.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	590196.88	
6	增值税	53117.72	—
7	含税工程造价合计	643314.6	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		643,314.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给水

标段：室外景观

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		景观给水					480134.36	
1	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:取水口 2. 材质、型号、规格:De32 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	36	61.84	2226.24	
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	728	15.07	10970.96	
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	1039	23.39	24302.21	
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR63 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、试压 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	743	30.89	22951.27	
本页小计							60450.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08











## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





## 总承包服务费计价表

工程名称：景观给水

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 景观给水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：污水管网

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	166958.6	
1.1	污水	166958.6	
2	措施项目	5609.46	
2.1	其中：安全文明施工费	4216.82	
2.2	其他措施费（费率类）	1392.64	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3753.41	—
4.1	定额规费	3753.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	176321.47	
6	增值税	15868.93	—
7	含税工程造价合计	192190.4	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		192,190.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网

标段：室外景观

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		污水					166958.6	
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m以内 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m3	553.61	75.94	42041.14	
2	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m3	114	3.36	383.04	
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN100 2. 环刚度SN8级 3. 连接形式:橡胶圈密封接口 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	144	54.95	7912.8	
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2. 环刚度SN8级 3. 连接形式:橡胶圈密封接口 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	322	151.33	48728.26	
5	040504003001	塑料检查井	1. $\phi$ 700污水检查井 2. HDPE成品材质 3. 污水管井均为HDPE成品检查井筒及井盖,处于硬质铺装上的井均须使用不锈钢双层井盖,具体做法见景观图中所示 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	座	36	1219.26	43893.36	
本页小计							142958.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4216.82			
2	01	其他措施费（费率类）			1392.64			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	348.16			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	696.32			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	348.16			
3	02	其他（费率类）						
合 计					5609.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。







### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水管网

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管网

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：污水管网

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 主要材料价格表

工程名称： 污水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]



消防

工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 86,002.86

(大写): 捌万陆仟零贰元捌角陆分

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:        年    月    日

复 核 时 间:        年    月    日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	72769.31	
1.1	消防	72769.31	
2	措施项目	3615.03	
2.1	其中：安全文明施工费	2680.95	
2.2	其他措施费（费率类）	934.08	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2517.37	—
4.1	定额规费	2517.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	78901.71	
6	增值税	7101.15	—
7	含税工程造价合计	86002.86	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		86,002.86	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消防					72769.31	
1	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 包含管件 5. 管道标识设计要求:桥板下部外包保温棉 6. 防腐层采用普通级环氧煤沥青防腐层, 结构为一底漆三面漆, 干膜厚度≥0.3mm。 7. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	105.8	377.75	39965.95	
2	030901011001	室外消防栓	1. 安装方式:室外地上式消防栓 2. 型号、规格:SS150/65型, DN150 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	8	1296.76	10374.08	
3	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 回填土应分层夯实达到95%后再垫砂, 砂层厚度为300mm。 4. 运距自行考虑 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m3	221.48	101.27	22429.28	
		分部小计					72769.31	
		措施项目						
本页小计							72769.31	
合 计							72769.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2680.95			
2	01	其他措施费（费率类）			934.08			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	233.52			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	467.04			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	233.52			
3	02	其他（费率类）						
合 计					3615.03			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 消防

标段：室外景观

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 消防

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	东侧卫生间	378441.67		7260.78	9023.91
1	东侧卫生间-建筑装饰	328880.29		6398.86	7903.07
2	东侧卫生间-安装	49561.38		861.92	1120.84
合 计		378441.67		7260.78	9023.91

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	266759.8	
1.1	土石方工程	4331.22	
1.2	A.4砌筑工程	24262.2	
1.3	A.5混凝土、模板及钢筋工程	38831.19	
1.4	金属结构工程	58039.1	
1.5	门窗工程	7350.83	
1.6	屋面工程	23221.57	
1.7	装饰工程	99515.21	
1.8	其他工程	11208.48	
2	措施项目	27062.17	
2.1	其中：安全文明施工费	6398.86	
2.2	其他措施费（费率类）	2932.48	
2.3	单价措施费	17730.83	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	7903.07	—
4.1	定额规费	7903.07	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	301725.04	
6	增值税	27155.25	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单位工程招标控制价汇总表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖砌体 2. 墙体类型: 120mm实心砖墙 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 其他说明: 未尽事宜参见相关设计及规范要求	m3	4.02	486.9	1957.34	
3	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖砌体 2. 墙体类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 4. 其他说明: 未尽事宜参见相关设计及规范要求	m3	22.66	403.85	9151.24	
		分部小计					24262.2	
	A.5	混凝土、模板及钢筋工程					38831.19	
		混凝土					19469.39	
1	010501001024	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运距: 自行考虑 4. 输送方式: 泵送 5. 其他: 未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	8.61	344.73	2968.13	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运距: 自行考虑 4. 输送方式: 泵送 5. 其他: 未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	19.25	352.08	6777.54	
本页小计							20854.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010502001013	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 输送方式:泵送 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	5.28	422.58	2231.22	
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	1.96	493.76	967.77	
5	010503004002	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	11.43	434.96	4971.59	
6	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C20混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m2	19.48	79.73	1553.14	
		钢筋					19361.8	
1	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 ≤10mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	0.566	4526.52	2562.01	
本页小计							12285.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计					38831.19	
		金属结构工程					58039.1	
1	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 100*100*5 热镀锌矩形钢柱 2. 单根柱质量:3t 以内 3. 含制作、安装 4. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	0.18	9279.17	1670.25	
2	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及规范要求	t	1.199	8057.81	9661.31	
3	010604001004	钢梁	1. 类型:镀锌方管 钢梁 2. 钢构件之间无缝焊接,焊缝打磨光滑 3. 含制作、安装 4. 其他说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	4.273	8538	36482.87	
4	011405001001	金属面油漆	1. 防火要求:钢柱 防火涂料耐火极限大于2.5小时 2. 其他:符合国家 标准、图纸设计及 国家规范要求	m2	5.97	95.61	570.79	
5	011405001002	金属面油漆	1. 防火要求:钢梁 防火涂料耐火极限大于1.5小时 2. 其他:符合国家 标准、图纸设计及 国家规范要求	m2	116.96	82.54	9653.88	
		分部小计					58039.1	
		门窗工程					7350.83	
本页小计							58039.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 成品木质门带套 3. 五金材料、品种、规格:五金材料配备齐 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	樘	2	1751.95	3503.9	
2	010807001001	金属(断桥)窗	1. 名称:断热铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:断热铝合金,65系列 3. 玻璃品种、厚度:单层6厚透明钢化玻璃 4. 五金材料、品种、规格:五金材料配备齐 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	2.4	374.59	899.02	
3	010807001002	金属(断桥)窗	1. 名称:断热铝合金固定窗 2. 框、扇材质:断热铝合金,65系列 3. 玻璃品种、厚度:单层6厚透明钢化玻璃 4. 五金材料、品种、规格:五金材料配备齐 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	5.64	391.7	2209.19	
4	010807001003	金属(断桥)窗	1. 名称:断热铝合金平开窗 2. 框、扇材质:断热铝合金,65系列 3. 玻璃品种、厚度:单层6厚透明钢化玻璃 4. 五金材料、品种、规格:五金材料配备齐 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	1.92	384.75	738.72	
		分部小计					7350.83	
本页小计							7350.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		屋面工程					23221.57	
1	010901001005	瓦屋面	1、300*300*10厚深灰色水泥瓦 2、20厚M5混合砂浆 3、聚乙烯丙纶防水卷材 4、25厚木望板满铺（刷氟化钠防腐剂）内布钢架结构 5、10厚深褐色樟子松防腐木	m2	130.87	177.44	23221.57	
		分部小计					23221.57	
		装饰工程					99515.21	
1	011102003001	块料楼地面	地201-F1（防滑地面地砖） 1、8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5mm厚合成高分子防水涂料 4、最薄处20mm厚1:3水泥防水砂浆找坡层抹平 5、素水泥浆一道 6、60mm厚C15混凝土垫层 7、150mm厚3:7灰土 8、素土夯实 9、其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	45.85	218.86	10034.73	
本页小计							33256.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003002	块料楼地面	地201（防滑地面地砖） 1、8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60mm厚C15混凝土垫层 5、150mm厚3：7灰土 6、素土夯实 7、其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	24.91	157.88	3932.79	
3	011204003002	块料墙面	1. 部位:卫生间、盥洗间 1.9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3.4`5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4.5`7厚面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 9.12YJ1 内墙8A	m2	124.94	151.05	18872.19	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:管理用间 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 4.6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 5.12YJ1 内墙3C	m2	155.43	27.6	4289.87	
5	011406001008	抹灰面油漆	1、部位:管理用间 2、满刮2遍内墙成品耐水腻子,打磨平整 3、其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	160.79	24.87	3998.85	
本页小计							31093.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011207001004	墙面装饰板	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 1厚褐色仿木纹长城铝板 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	43.67	183.64	8019.56	
7	011204001003	石材墙面	1、300*600*30厚深灰色老石板 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、部位:外立面	m2	121.44	287.99	34973.51	
8	011207001005	墙面装饰板	1. 2厚深灰色铝板包边 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	6.45	117.59	758.46	
9	010804005001	金属格栅门	1. 矩形管格栅 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1	2188.26	2188.26	
10	011204001004	石材墙面	1、300*600*30厚深灰色老石板 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、部位:台阶挡墙	m2	7.63	284.11	2167.76	
11	011204001005	石材墙面	1、300*500*50厚烧面芝麻黑 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、部位:台阶挡墙	m2	3	345.31	1035.93	
12	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间 2. 配件品种、规格:成品隔断 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	44.5	170.63	7593.04	
13	011505001001	洗漱台	1. 成品大理石洗手盆 2. 双孔	m2	2.8	589.38	1650.26	
本页小计							58386.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011702001008	基础	1. 基础类型:基础垫层 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	13.39	46.61	624.11	
4	011702001009	基础	1. 基础类型:钢筋混凝土带形基础 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	22.85	57.55	1315.02	
5	011702002004	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	68.86	62.95	4334.74	
6	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱模板 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	18.88	49.97	943.43	
7	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁模板 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	86.06	62.81	5405.43	
本页小计							12622.73	
合 计							284490.63	

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6398.86			
2	01	其他措施费（费率类）			2932.48			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	733.12			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1466.24			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	733.12			
3	02	其他（费率类）						
合 计					9331.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12





## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称: 东侧卫生间-建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

东侧卫生间-安装工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 49,561.38

(大写): 肆万玖仟伍佰陆拾壹元叁角捌分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	42661.67	
1.1	强电	16007.39	
1.2	防雷接地	4234.82	
1.3	弱电	859.52	
1.4	给排水	21559.94	
2	措施项目	1686.65	
2.1	其中：安全文明施工费	861.92	
2.2	其他措施费（费率类）	415.39	
2.3	单价措施费	409.34	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1120.84	—
4.1	定额规费	1120.84	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	45469.16	
6	增值税	4092.22	—
7	含税工程造价合计	49561.38	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		49,561.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电					16007.39	
1	030401003001	整流变压器	1. 名称:24V电源转化器 2. 距地2.0米暗装 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	102.43	102.43	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALH 2. 规格:380*240*120 3. 接线端子材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:底边距地1.6m 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	907.13	907.13	
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H+1.3m 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	27	27	
4	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H+1.3m 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	4	25.19	100.76	
5	030404035001	插座	1. 名称:单相双联五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H+0.3m 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	2	22.09	44.18	
6	030404035002	插座	1. 名称:IP54防水密闭安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 H+1.3m 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	2	22.09	44.18	
本页小计							1225.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	35	13.3	465.5	
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	135	5.41	730.35	
9	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A 单相三孔安全型(带开关) 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	13	23.87	310.31	
10	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	40.08	11.95	478.96	
11	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	49.63	10.91	541.46	
12	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC32 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	4.6	28.57	131.42	
本页小计							2658	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(LED型) 2. 规格:30W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	1	51.01	51.01	
20	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	系统	1	1327.28	1327.28	
21	030904003001	按钮	1. 名称:求救呼叫按钮 2. 安装方式:距地0.5米暗装 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	2	42.84	85.68	
22	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警显示屏 2. 安装方式:距地2.4米暗装 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	215.18	215.18	
23	030701003001	空调器	1、名称:空调 2、1.5P 3、挂式 4、其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	3	3000	9000	
		分部小计					16007.39	
		防雷接地					4234.82	
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	0.6	36.35	21.81	
本页小计							10700.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	21.45	11.95	256.33	
2	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	2	8.03	16.06	
3	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插孔 2. 安装方式:距地0.3m 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	23.43	23.43	
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线缆 2. 规格:UTP6 3. 线缆对数:4对双绞线缆 4. 敷设方式:管内、桥架内敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	21.98	4.65	102.21	
5	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪形红外一体网络摄像机 2. 类别:DS-2CD2220-I5, 200W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	461.49	461.49	
		分部小计					859.52	
		给排水					21559.94	
		给水					2919.66	
本页小计							859.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	18.13	64.34	1166.48	
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	10.63	54.96	584.22	
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	1.41	51.38	72.45	
本页小计							1823.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	4.53	30.14	136.53	
5	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	8.95	25.93	232.07	
6	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	5.16	23.61	121.83	
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	173.03	173.03	
本页小计							663.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	2	120. 83	241. 66	
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	3	42. 16	126. 48	
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	64. 91	64. 91	
		排水					18640. 28	
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	53. 64	59. 09	3169. 59	
2	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	8. 51	43. 67	371. 63	
本页小计							3974. 27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:成套安装, 含配套五金等附件 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	组	5	802.73	4013.65	
9	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	3	49.91	149.73	
10	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	3	22.93	68.79	
		分部小计					21559.94	
		措施项目					409.34	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	409.34	409.34	
本页小计							4641.51	
合 计							43071.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 东侧卫生间-安装

标段：东侧卫生间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 主要材料价格表

工程名称: 东侧卫生间-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4096985.85	
1.1	土石方工程	20595.93	
1.2	A.4砌筑工程	108256.5	
1.3	A.5混凝土、模板及钢筋工程	160681.13	
1.4	金属结构工程	1976847.97	
1.5	门窗工程	170558.37	
1.6	屋面工程	436052.67	
1.7	装饰工程	1223993.28	
2	措施项目	191651.01	
2.1	其中：安全文明施工费	68209.27	
2.2	其他措施费（费率类）	31382.73	
2.3	单价措施费	92059.01	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	84571.06	—
4.1	定额规费	84571.06	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4373207.92	
6	增值税	393588.71	—
7	含税工程造价合计	4766796.63	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：游客中心-建筑装饰		标段：游客中心	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=1+2+3+4+6		4,766,796.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块; 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用水泥砂浆砌筑 3. 砌筑高度:3.6m以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	114.56	340.59	39017.99	
3	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块; 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用水泥砂浆砌筑 3. 砌筑高度:3.6m以上 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	130.1	402.41	52353.54	
		分部小计					108256.5	
	A.5	混凝土、模板及钢筋工程					160681.13	
		混凝土					106971.85	
1	010501001025	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 输送方式:泵送 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	28.14	344.73	9700.7	
2	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 输送方式:泵送 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	44.87	352.08	15797.83	
本页小计							116870.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010503004003	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	12.60	434.96	5480.5	
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	2.91	463.32	1348.26	
9	010512001001	平板	钢筋桁架楼承板HB1-70-600 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距:自行考虑 4. 输送方式:泵送 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m3	55.79	358.91	20023.59	
		钢筋					53709.28	
1	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	0.086	4585.59	394.36	
2	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 12mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	0.451	4107.71	1852.58	
本页小计							29099.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 ≤10mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	0.941	4526.5	4259.44	
4	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 12mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	1.536	4441.61	6822.31	
5	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 14mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	3.576	4305.28	15395.68	
6	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 直径 22mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	2.165	3852.7	8341.1	
7	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	0.153	5880.98	899.79	
8	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	1.283	5961.21	7648.23	
本页小计							43366.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 构件类型:屋面钢檩条 3. 含隅撑、除锈等 4. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	t	22.333	7552.16	168662.39	
7	010605001001	钢板楼板	1、钢筋桁架楼承板HB1-70-600及钢筋 2、其他:符合国家标准、图纸设计及国家规范要求	t	12.42	4828.46	59969.47	
8	010606011002	钢板天沟	1、成品不锈钢檐沟 2、其他:符合国家标准、图纸设计及国家规范要求	m	194.99	108.11	21080.37	
9	010606011003	成品挡雪板	1、成品挡雪板 2、包含挡雪杆、屋面夹具等 3、其他:符合国家标准、图纸设计及国家规范要求	m	140.8	300	42240	
10	011405001003	金属面油漆	1. 防火要求:钢柱防火涂料耐火极限大于2.5小时 2. 油漆为刷防锈漆2道后,再做同室内外部位相同颜色的调和漆 3. 其他:符合国家标准、图纸设计及国家规范要求	m2	615.97	115.09	70891.99	
11	011405001004	金属面油漆	1. 防火要求:钢梁防火涂料耐火极限大于1.5小时 2. 油漆为刷防锈漆2道后,再做同室内外部位相同颜色的调和漆 3. 其他:符合国家标准、图纸设计及国家规范要求	m2	2235.39	102.02	228054.49	
本页小计							590898.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010807001004	金属(断桥)窗	1. 名称:断热铝合金上悬窗 2. 框、扇材质:断热铝合金,65系列 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金中空玻璃(5+9A+5+9A+5) 4. 五金材料、品种、规格:五金材料配备齐 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	170.11	593.42	100946.68	
8	010807001005	金属(断桥)窗	1. 名称:断热铝合金上悬窗(消防救援窗) 2. 框、扇材质:断热铝合金,65系列 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金中空玻璃(5+9A+5+9A+5) 4. 五金材料、品种、规格:五金材料配备齐 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	54.6	581.08	31726.97	
9	010807001006	金属(断桥)窗	1. 名称:断热铝合金平开窗 2. 框、扇材质:断热铝合金,65系列 3. 玻璃品种、厚度:单层6厚透明钢化玻璃 4. 五金材料、品种、规格:五金材料配备齐 5. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	6.48	382.88	2481.06	
		分部小计					170558.37	
		屋面工程					436052.67	
本页小计							135154.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003004	块料楼地面	地2（卫生间、医务室、茶水间） 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚DSM15干拌砂浆 3、1.5mm聚合物水泥防水涂料沿四周墙上翻完成面以上300高 4、1.5mm聚合物水泥防水涂料沿四周墙上翻完成面以上300高 5、40厚C25细石混凝土随打随抹平（内配双向Φ6@200钢筋网片），上撒1:1水泥砂浆压实赶光； 6、0.4厚塑料膜浮铺 7、30厚挤塑聚苯板 8、0.4厚塑料膜浮铺 9、20厚1:3水泥砂浆找平 10、素水泥浆一道 11、60厚C15混凝土垫层 12、150厚3:7灰土 13、素土夯实	m2	98.62	298.61	29448.92	
本页小计							29448.92	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003005	块料楼地面	地3（配电间） 1、10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚DSM15干拌砂浆 3、水泥浆一道（掺建筑胶） 4、150厚C25细石混凝土随打随抹平（内配双向Φ6@200钢筋网片），上撒1:1水泥砂浆压实赶光； 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层 6、60厚C15素混凝土垫层 7、150厚3:7灰土 8、素土夯实	m2	13.44	279.53	3756.88	
4	011204003003	块料墙面	内墙1（卫生间） 1、4~5厚面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 3、素水泥砂浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、1.5mm聚合物水泥防水涂料 5、15厚DPM15抹面砂浆抹平 6、2厚配套专用界面砂浆 7、基础墙体	m2	342.22	212.73	72800.46	
5	011406001009	抹灰面油漆	内墙2（除卫生间外的其余房间） 1、无机矿物涂料 2、满刮柔性腻子两遍，刷底涂一遍 3、15厚DPM15抹面砂浆抹平 4、2厚配套专用界面砂浆 5、基础墙体	m2	1797.5	55.57	99887.08	
本页小计							176444.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011105003001	块料踢脚线	踢脚1（除卫生间外的房间） 1、10厚地砖踢脚80高，稀水泥浆擦缝 2、9厚1：2水泥砂浆粘贴层 3、素水泥浆一道 4、基础墙体	m2	22.59	138.42	3126.91	
7	011407002001	天棚喷刷涂料	顶1（除卫生间外的房间） 1、现浇钢筋混凝土板底面清理 2、白色柔性腻子两遍刮平，四周沿墙（梁）下翻100平 3、刷底涂一遍 4、无机矿物涂料两遍	m2	451.8	28.49	12871.78	
8	011302001001	吊顶天棚	顶2（卫生间） 1、现浇钢筋混凝土板底面清理 2、1.5mm聚合物水泥防水涂料 3、满刮柔性腻子两遍刮平 4、配套金属龙骨 5、铝扣板	m2	70.91	178.14	12631.91	
9	011302001002	吊顶天棚	1. 游客中心造型吊顶（竹子造型）（除卫生间外） 2. 详见图纸节点及设计要求	项	1	300000	300000	
10	011001003001	保温隔热墙面	1. 内墙与窗交接处 2. 1.5mm镀锌钢板+200厚防火岩棉+1.5mm镀锌钢板	m2	2.88	265.53	764.73	
本页小计							329395.33	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011406001010	抹灰面油漆	外墙1（真石漆墙面） 1、•喷涂面层真石漆两遍 2、喷涂底层真石漆一遍 3、刮两遍柔性耐水腻子，打磨平整 4、6厚干粉类防水聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、6厚聚合物防水砂浆 6、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 7、基层墙体清理干净	m2	588.22	157.54	92668.18	
12	011001003002	保温隔热墙面	外墙保温 1、80厚防火岩棉保温板	m2	557.54	84.19	46939.29	
13	011001006001	其他保温隔热	1. 窗(门)洞口室外部分的侧面,涂料外墙处外粉20厚无机保温砂浆,防止内侧门窗结露 2. 其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	m2	67.45	34.64	2336.47	
14	011209001001	带骨架幕墙	1.干挂铝单板	m2	407.96	619	252527.24	
15	011207002001	外墙面竹子造型	1.外立面竹子造型	项	1	100000	100000	
16	011503008001	玻璃栏板	玻璃栏板 1.8+0.76+8双层钢化夹层玻璃 2.扶手:82X37X3铝合金 3.铝合金双边立柱:59X47X3	m	47.5	288.52	13704.7	
17	011210005002	成品隔断	1.部位:卫生间 2.配件品种、规格:成品隔断 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	133.42	170.63	22765.45	
18	011505001002	洗漱台	1.成品大理石洗手盆 2.双孔	m2	1.83	583.28	1067.4	
本页小计							532008.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	011505005001	卫生间扶手	卫生间安全抓手	个	3	106.74	320.22	
20	011505010001	镜面玻璃	洗手盆上方镜子	m <sup>2</sup>	1.83	151.06	276.44	
		分部小计					1223993.28	
		措施项目					92059.01	
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度:6.05m 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸说明 及相关规范	m <sup>2</sup>	846.75	39.65	33573.64	
2	011703001002	垂直运输	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度:6.05m 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸说明 及相关规范	m <sup>2</sup>	846.75	25.99	22007.03	
3	011702001010	基础	1. 基础类型:基础 垫层 2. 其他:未尽事宜 参见施工图纸说明 及相关规范	m <sup>2</sup>	29.92	46.61	1394.57	
4	011702001011	基础	1. 基础类型:无筋 带形基础 2. 其他:未尽事宜 参见施工图纸说明 及相关规范	m <sup>2</sup>	144.15	57.05	8223.76	
5	011702001012	基础	1. 基础类型:钢筋 混凝土独立基础 2. 其他:未尽事宜 参见施工图纸说明 及相关规范	m <sup>2</sup>	84.96	59.39	5045.77	
6	011702001013	基础	1. 基础类型:柱顶 二次灌浆 2. 其他:未尽事宜 参见施工图纸说明 及相关规范	m <sup>2</sup>	4	59.4	237.6	
7	011702002005	矩形柱	1. 构件类型:矩形 柱模板 2. 支模高度:3.6m 以内 3. 其他:未尽事宜 参见施工图纸说明 及相关规范	m <sup>2</sup>	103.46	62.95	6512.81	
<b>本页小计</b>							<b>77591.84</b>	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 游客中心-建筑装饰

标段：游客中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3







## 主要材料价格表

工程名称: 游客中心-建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

游客中心-安装工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 382,336.92

(大写): 叁拾捌万贰仟叁佰叁拾陆元玖角贰分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	338947.17	
1.1	强电	188279.98	
1.2	防雷接地	16037.82	
1.3	弱电	12961.9	
1.4	火灾自动报警	2661.22	
1.5	给排水	31014.33	
1.6	雨水	6284.54	
1.7	冷凝水	696.34	
1.8	消火栓	16011.04	
1.9	光伏系统	65000	
2	措施项目	7073.24	
2.1	其中：安全文明施工费	3651.95	
2.2	其他措施费（费率类）	1758.25	
2.3	单价措施费	1663.04	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	4747.41	—
4.1	定额规费	4747.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	350767.82	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
6	增值税	31569.1	—
7	含税工程造价合计	382336.92	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		382,336.92	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电					188279.98	
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:600*800*200 3. 接线端子材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> 、6mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:底边距地1.0m 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	1994.2	1994.2	
2	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱1APKT 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	761.08	761.08	
3	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1KTAP 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	1061.08	1061.08	
4	030404017005	配电箱	1. 名称:1EPS应急照明集中电源 2. 规格:AC220V输入,DC24V/36V输出,应急时间为60min 3. 安装方式:底边距地1.0m 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	1111.08	1111.08	
5	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:墙上暗装,距地1.3米 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	11	25.19	277.09	
本页小计							5204.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	9.58	98.55	944.11	
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	7.83	30.22	236.62	
13	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	14.32	15.8	226.26	
14	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	518.44	11.95	6195.36	
15	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	4.5	54.18	243.81	
16	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	237.54	13.3	3159.28	
本页小计							11005.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	6.52	39.85	259.82	
18	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	5.1	24.4	124.44	
19	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	156.58	15.08	2361.23	
20	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	432.61	3.94	1704.48	
21	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	1106.72	3.48	3851.39	
22	030411004008	配线	1. 名称:RVV-2*1.0 2. 配线形式:管内敷设 3. 配线部位:暗敷 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	9.47	4.08	38.64	
本页小计							8340	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	846.41	5.41	4579.08	
24	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NH-BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	9.1	4.84	44.04	
25	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NH-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	316.49	3.99	1262.8	
26	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	170	8.03	1365.1	
27	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 类型:吸顶安装 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	10	79.12	791.2	
28	030412001004	普通灯具	1. 名称:天棚灯(LED光源) 2. 规格:250V/LED节能型/功率型号1x15W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	6	96.64	579.84	
本页小计							8622.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030412004003	装饰灯	1. 名称:壁挂型消防应急照明灯具-断电自亮 2. 规格:1x5W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3. 安装形式:距地2.4米壁装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	14	138.67	1941.38	
30	030412004004	装饰灯	1. 名称:残疾人求助信号灯(自带电池) 2. 安装形式:墙上安装,距地2.3米 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	1	106.17	106.17	
31	030412004005	装饰灯	1. 名称:射灯(LED光源) 2. 规格:250V/LED节能型/功率型号1x20W 3. 安装形式:距地4.5m吊装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	14	178.7	2501.8	
32	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3. 安装形式:门框上方0.1米安装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	4	116.45	465.8	
本页小计							5015.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示 2. 规格:1x1W/功率型号以最终甲供材为准 A型灯具 电压等级为DC36V 3. 安装形式:地面暗装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	6	121.1	726.6	
34	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管T8灯(LED光源) 2. 规格:250V/LED节能型/功率型号1x22W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	套	44	51.01	2244.44	
35	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 类别:接地网 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	系统	1	1327.28	1327.28	
36	030904003002	按钮	1. 名称:残疾人求助按钮 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	2	42.84	85.68	
37	030904003003	按钮	1. 名称:手动应急按钮(玻璃面板并设置明显标志) 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	42.84	42.84	
38	030701003002	空调器	1、名称:空调 2、1.5P 3、挂式 4、其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	9	2000	18000	
本页小计							22426.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030701003003	空调器	1、名称:空调 2、3P 3、柜式 4、其他未尽事宜 详见图纸说明及建设方要求	台	5	5000	25000	
40	030701003004	空调器	1、名称:空调 2、9P 3、柜式 4、其他未尽事宜 详见图纸说明及建设方要求	台	4	25000	100000	
		分部小计					188279.98	
		防雷接地					16037.82	
1	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他未尽事宜 详见图纸说明及建设方要求	m	0.6	36.35	21.81	
2	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内单根10mm及以上钢筋电气贯通作为引下线 3. 其他未尽事宜 详见图纸说明及建设方要求	m	63.37	15.51	982.87	
3	030409004002	均压环	1. 名称:接地网 2. 安装形式:有地梁时,利用地梁内两根边角主筋及承台钢筋作连接线 3. 其他未尽事宜 详见图纸说明及建设方要求	m	175.2	5.54	970.61	
本页小计							126975.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:铝镁合金 3. 规格:0.6mm 4. 安装形式:屋面利用铝镁合金做接闪器,铝镁合金厚度为0.6mm,满足防雷要求 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	365.65	38.14	13945.89	
5	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	1	116.64	116.64	
		分部小计					16037.82	
		弱电					12961.9	
		视频监控系统					5370.28	
1	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	102.72	20.1	2064.67	
2	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	5.96	15.08	89.88	
3	030411004012	配线	1. 名称:RVV-2*1.0 2. 配线形式:管内敷设 3. 配线部位:暗敷 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	121.28	4.08	494.82	
4	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	6	8.99	53.94	
本页小计							16765.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:网络机柜 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	386.26	386.26	
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽四对双绞线缆 2. 规格:Cat5e 3. 线缆对数:4对双绞线缆 4. 敷设方式:管内、桥架内敷设 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	121.28	4.88	591.85	
7	030502007001	光缆	1. 名称:6芯单模光纤 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	8.78	7.03	61.72	
8	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:彩色半球摄像机 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	台	6	271.19	1627.14	
		综合布线系统					7591.62	
1	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	255.68	15.08	3855.65	
2	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	14	8.99	125.86	
3	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电机柜 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	445.98	445.98	
本页小计							7094.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	9.64	54.95	529.72	
3	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	6.97	51.39	358.19	
4	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	3.07	34.93	107.24	
本页小计							995.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑钢塑复合管DN80 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	1.8	135.42	243.76	
9	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑钢塑复合管DN65 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	9.5	112.03	1064.29	
10	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑钢塑复合管DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	6.1	96.51	588.71	
11	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑钢塑复合管DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	7.9	61.26	483.95	
本页小计							2380.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑钢塑复合管DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	7.85	47.68	374.29	
13	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑钢塑复合管DN15 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	7.3	43.45	317.19	
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	173.03	173.03	
15	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	120.83	120.83	
16	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	2	49.67	99.34	
本页小计							1084.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:其他 未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	1	64.91	64.91	
		排水					24045.96	
1	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	88.78	59.09	5246.01	
2	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	23.19	28.68	665.09	
3	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:台式 4. 组装形式:成套安装, 含感应式水嘴、五金等附件 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	组	7	586.51	4105.57	
本页小计							10081.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031004006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:成套安装, 含配套五金等附件 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	组	16	355.55	5688.8	
5	031004006004	大便器	1. 名称:低水箱坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:成套安装, 含配套五金等附件 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	组	4	551.45	2205.8	
6	031004007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:成套安装, 含配套五金等附件 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	组	6	802.73	4816.38	
7	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:不锈钢 3. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	组	2	132.94	265.88	
8	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	8	111.49	891.92	
9	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	个	7	22.93	160.51	
本页小计							14029.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					31014.33	
		雨水					6284.54	
1	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水斗 6. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	83.03	75.69	6284.54	
		分部小计					6284.54	
		冷凝水					696.34	
1	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	4.24	28.69	121.65	
2	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管De32 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	21.81	26.35	574.69	
		分部小计					696.34	
		消火栓					16011.04	
1	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及建设方要求	m	59.06	126.08	7446.28	
本页小计							14427.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 21 页 共 21 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称: 游客中心-安装

标段：游客中心

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合  价(元)	
						暂  定	实  际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 规费、税金项目计价表

工程名称：游客中心-安装

标段：游客中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 游客中心-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]