

### (3) 第二轮报价表

说明：第二轮报价表（附已标价工程量清单）加盖公章。

项目名称	博爱县金城乡中心幼儿园改造提升项目
供应商名称	河南宗彦建设工程有限公司
响应内容	博爱县金城乡中心幼儿园改造提升项目的主要施工内容为:教学楼外墙刷真石漆,教学楼内墙为面砖+乳胶漆,教学楼外走廊地面、楼面铺设 PVC 地板,教学楼更换门窗,教学楼电路改造,室外排水管网,新建围墙,沙坑修缮等(具体详见工程量清单)。
第二轮谈判报价 (元)	大写: 人民币 肆拾玖万壹仟伍佰叁拾伍元陆角玖分 小写: ¥ 491535.69元
工期 (合同履行期限)	90 日历天
质量标准	合格
缺陷责任期	一年
谈判有效期	60日历天(从谈判截止之日算起)
项目经理	潘琪
注册证书名称 及编号	中华人民共和国一级建造师注册证书 豫2412021202301897

谈判供应商(单位电子签章): 河南宗彦建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

高橙

2025 年 12 月 29 日

注: 投标供应商在系统进行第二轮报价时, 须提交第二轮报价表和已标价工程量清单电子版(PDF格式)。

博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工  
程

---

工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

投标总价 (小写)： 491535.69

(大写)： 肆拾玖万壹仟伍佰叁拾伍元陆角玖分

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_

高橙

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)



时 间：            年    月    日

# 总 说 明

项目名称：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据

- 1、文件、工程量清单、图纸
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及其及其配套相关补充解释文件等；
- 3、增值税税率建办标函(2019)193号，按9%计取；
- 4、省市有关工程造价方面的法规、文件；
- 5、国家现行施工及验收规范，编制说明等相关文件。









幼儿园建筑装饰工程

## 投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 幼儿园建筑装饰

投 标 总 价 (小写)： 363,722.92

(大写)： 叁拾陆万叁仟柒佰贰拾贰元玖角贰分

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： 高橙 (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)



时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	313761.38	
1.1	教学楼外墙面层整修	26429.62	
1.2	教学楼内墙面层整修	44043.5	
1.3	教学楼内增加盥洗室	4549.57	
1.4	教学楼外走廊地面，楼面铺PVC地板	25568.3	
1.5	校园增设铁艺大门	2000	
1.6	校园内地面硬化	82738.99	
1.7	新建升旗台	6919.02	
1.8	戏水池，沙坑修缮	2000	
1.9	设悬浮地板、橡胶跑道	36673.77	
1.10	绿化		
1.11	新建围墙	31848.56	
1.12	教学楼更换门窗	43580.05	
1.13	其他维修及更换	7410	
2	措施项目	1323.16	
2.1	其中：安全文明施工费	655.97	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	667.19	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	18606.21	—
4.1	定额规费	18606.21	—



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园建筑装饰      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		教学楼外墙面层整修					26429.62	
1	011608001001	铲除油漆面	1. 部位:外墙基层墙面最外层粉刷层铲除,修复平整,清理干净,湿润 2. 含垃圾下楼、清理、装车、外运等,运距自行考虑 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	730.1	1.47	1073.25	
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙墙面 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 涂饰主层涂料 5. 喷涂面层涂料二遍 6. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	730.1	34.73	25356.37	
		分部小计					26429.62	
		教学楼内墙面层整修					44043.5	
1	011204003001	块料墙面	部位:厨房、卫生间 1. 保留并清理基层,修复平整,清理干净,湿润 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆(I型) 3. 素水泥浆结合层一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘结层 5. 4~5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 6. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	178.69		11783.53	
本页小计							38213.15	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	部位：除卫生间、厨房外的其余房间 1. 基层墙面最外层粉刷层铲除，修复平整，清理干净，湿润 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	524.97	9.94	5218.2	
3	011406001002	抹灰面油漆	部位：除卫生间、厨房外的其余房间 1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍 4. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	561.06	8.91	4999.04	
4	011204003002	块料墙面	部位：墙裙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 4. 4~5厚釉面砖，非水泥擦缝或填缝剂填缝 5. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	325.45	67.73	22042.73	
		分部小计					44043.5	
		教学楼内增加盥洗室					4549.57	
1	011210004001	轻钢龙骨隔墙	1. 轻钢龙骨隔墙 2. 选用图集：SG5/6省标12YJ3-4 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	19.58	49.1	961.38	
2	031004003001	洗漱台	1. 卫生间洗漱台 2. 选用图集：1、3/16-11J935 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	组	2	505.17	1010.34	
本页小计							34231.69	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园建筑装饰      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031004015001	小便槽	1. 小便槽 2. 选用图集：2/14-11J935 3. 贴5厚白色釉面砖，白水泥擦缝8厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 30厚最薄处1:2:4干硬性细石混凝土找坡层i=2% 5. 1.5厚聚氨酯防水涂层 6. 30厚1:3水泥砂浆找平层 7. 四周抹小八字 8. 钢筋混凝土楼板或混凝土垫层 9. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m	2.8	53.99	151.17	
4	011605001001	平面块料拆除	1. 男女盥洗室原楼面面层铲除并凿毛，将浮渣，垃圾等清除，冲洗干净，充分湿润 2. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	32.96	5.2	171.39	
5	011102003001	块料楼地面	部位：卫生间 1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 4. 现浇钢筋混凝土楼面 5. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	32.92	69.78	2255.29	
		分部小计					4549.57	
		教学楼外走廊地面，楼面铺PVC地板					25568.3	
本页小计							2577.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 名称：橡胶板地面 2. 做法： 1)、3厚橡胶板，专用胶粘剂粘贴。 2)、素水泥浆一道 3)、30厚C20细石混凝土 4)、既有地面面层打磨或喷砂处理 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m <sup>2</sup>	310.36	44.47	13801.71	
2	011103001002	橡胶板楼地面	1. 名称：橡胶板楼面 2. 做法： 1)、3厚橡胶板，专用胶粘剂粘贴。 2)、20厚1：2水泥砂浆抹平压光 3)、素水泥浆一道 4)、钢筋混凝土楼面 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m <sup>2</sup>	296.72	37.87	11236.79	
3	011106008001	橡胶板楼梯面层	1. 名称：橡胶板楼面 2. 做法： 1)、3厚橡胶板，专用胶粘剂粘贴。 2)、20厚1：2水泥砂浆抹平压光 3)、素水泥浆一道 4)、钢筋混凝土楼面 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m <sup>2</sup>	13.99	37.87	529.8	
		分部小计					25568.3	
		校园增设铁艺大门					2000	
1	010804006001	成品铁艺大门	1. 铁艺大门 2. 选用图集：12J003第F19页5 3. 有关大门的材料、制作、施工和基础尺寸等均见国标 4. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	樘	1	2000	2000	
		分部小计					2000	
本页小计							27568.3	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园建筑装饰      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		校园内地面硬化					82738.99	
1	040203009001	弹性面层	塑胶场地 1. 9厚塑胶面层(PVC地面)11J935第46页 2. 120厚 C20混凝土垫层分仓跳格浇筑,表面拍浆抹平。 3. 300厚3:7灰土分两步实。 4. 素土夯实。 5. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	673.88	122.78	82738.99	
		分部小计					82738.99	
		新建升旗台					6919.02	
1	011506002001	金属旗杆	1. 锥形旗杆12J003第E21~22页 2. 旗杆高8米 3. 有关旗杆的材料、制作、施工和基础尺寸等均见国标。 4. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	根	1	6919.02	6919.02	
		分部小计					6919.02	
		戏水池, 沙坑修缮					2000	
1	01B003	园内水池、沙池维修	1. 原有水池瓷砖拆除, 重新铺设 2. 沙池上边修复, 具体情况甲方自定	项	1	2000	2000	
		分部小计					2000	
		设悬浮地板、橡胶跑道					36673.77	
1	01B002	铺设悬浮地板	1. 铺设悬浮地板 2. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	339.82	52.5	17840.55	
本页小计							109498.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040203009002	弹性面层	塑胶跑道 1. 9厚塑胶面层(PVC地面)11J935第46页 2. 120厚 C20混凝土垫层分仓跳格浇筑,表面拍浆抹平。 3. 300厚3:7灰土分两步实。 4. 素土夯实。 5. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	153.39	122.78	18833.22	
		分部小计					36673.77	
		绿化						
		分部小计						
		新建围墙					31848.56	
1	010401003002	砖垛铁栅围墙	围墙1 砖垛铁栅围墙(五) 12YJ9-1第21页 1. C25混凝土压顶 2. 铁围栏 3. 砖垛采用MU15烧结砖砂浆M10 4. 伸缩缝间距15m 5. 混凝土基础 6. 真石漆外墙面 7. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m	184	173.09	31848.56	
		分部小计					31848.56	
		教学楼更换门窗					43580.05	
1	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门 2. 拆除门窗单个面积: 2.5m <sup>2</sup> 以内 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	樘	20	21.56	431.2	
2	010801001001	木质门	1. 门类型:木质门 2. 五金含在报价中 3. 未尽事宜满足图纸及建设方要求	m2	53.6	184.55	9891.88	
本页小计							61004.86	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园建筑装饰      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	施工位置：宿舍楼、综合楼 施工步骤：1. 将原楼层窗户拆除，建渣外运。 2. 修复窗框 3. 安装铝合金窗推拉（5mm普通钢化玻璃）	m2	147.96	224.77	33256.97	
		分部小计					43580.05	
		其他维修及更换					7410	
1	B0012	遮阳网	1. 遮阳网 2. 满足建设单位使用及要求	m2	220	22.5	4950	
2	B0013	户外收纳柜	1. 规格:150*70*150 2. 其他:满足建设单位要求及使用	套	6	410	2460	
		分部小计					7410	
		措施项目					667.19	
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	813.65	0.82	667.19	
本页小计							41334.16	
合 计							314428.57	

综合单价分析表

工程名称：幼儿园建筑装饰				标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程				第 1 页 共 28 页				
项目编码		011608001001		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	730.1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	10.62			1.65	1.06			0.16	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m 以内	10m3	0.0005	126.24		217.77	23.52	0.06		0.11	0.01	
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0005	31.95			4.37	0.02				
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.0005	0.68		75.73	0.73			0.04		
人工单价				小计				1.14		0.15	0.17	
97.1元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
1.47												
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		730.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm) (仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	501.78	1451.93		84.44	5.02	14.52					0.85	
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	381.93	985.7		66.56	3.82	9.86					0.67	
人工单价				小计				8.84	24.38					1.52	
138.43元/工日				未计价材料费				34.73							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	聚合物抗裂砂浆			kg	6.18	1.78		11.01							
	其他材料费					-		13.36		-					
	材料费小计							24.37		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。






综合单价分析表

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		524.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-42 换	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	21.99			4.04	2.2						0.41	
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0005	31.95			4.37	0.02							
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.0005	0.68		75.73	0.73				0.04				
12-1 + 12-3 * -14	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6) mm 实际厚度(mm):6 换为【水泥石灰膏砂浆】	100m2	0.01	325.53	314.62	22.72	64.33	3.26	3.15	0.23				0.64	
人工单价				小计					5.48	3.15	0.27			1.05	
126.35元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 9.94															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	其他材料费							3.13	-						
	材料费小计							3.14	-						



综合单价分析表

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		325.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-1 + 12-3 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6) mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	369.74	274.32	33.51	73.25	3.7	2.74	0.34	0.74				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	50.52	84.08		9.74	0.51	0.84		0.1				
12-67	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.64m2	100m2	0.01	1469.74	4073.89	48.84	285.45	14.7	40.74	0.49	2.85				
人工单价				小计				18.91	44.32	0.83	3.69				
155.89元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 67.73															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	面砖 800mm*800mm			m2	875	40	31.5	-							
	其他材料费					-	12.8	-							
	材料费小计					-	44.31	-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。









## 综合单价分析表

工程名称: 幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 11 页 共 28 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

项目编码			0111103001001		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位		m2		工程量		310.36	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
11-45	橡塑面层 橡胶板	100m2	0.01	677.23	1842.29		102.84	6.77	18.42		1.03					
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	50.52	84.08		9.74	0.51	0.84		0.1					
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	471.25	660.47		71.59	4.71	6.6		0.72					
10-276 换	隔离层 基层打磨 混凝土墙面、楼地面	100m2	0.01	331.46	38.5	38.9	68.92	3.31	0.39	0.39	0.69					
人工单价				小计				15.3	26.25	0.39	2.54					
148.26元/工日				未计价材料费			44.47									
清单项目综合单价																
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	橡胶板 δ 3			m2		0.7875	16									
	氯丁橡胶胶粘剂			kg		0.085	13.3									
	其他材料费					-	8.2	-								
	材料费小计					-	26.24	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



## 综合单价分析表

工程名称: 幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园提升工程

第14页 共28页

项目编码		011106008001		项目名称		橡胶板楼梯面层		计量单位		m2		工程量		13.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-45	橡塑面层 橡胶板	100m2	0.01	677.23	1842.29		102.84	6.77	18.42		1.03				
11-1 H8001010751 80010117	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	333.94	569.07	64.37	53.13	3.34	5.69	0.64	0.53				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	50.52	84.08		9.74	0.51	0.84		0.1				
人工单价				小计					10.62	24.95	0.64	1.66			
155.9元/工日				未计价材料费				37.87							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	橡胶板 δ3			m2	0.01	16	12.6								
	氯丁橡胶胶粘剂			kg	0.4085	13.3	5.43								
	其他材料费					-	6.91	-							
	材料费小计						24.95	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

项目编码			040203009001		项目名称		弹性面层		计量单位		m2		工程量		673.88	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
11-HA3 换	塑胶地面 厚度9mm	100m2	0.01	563.06	4793.13	132.8	131.67	5.63	47.93	1.33	1.32	1.36				
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm):1 2 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	433.52	77.76		136.36	4.34	0.78		1.36					
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	202	635.8	9.43	43.33	6.06	19.07	0.28	1.3					
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	16.79		15.34	2.31	0.17		0.15	0.02					
人工单价				小计				16.2	67.78	1.76	4					
138.44元/工日				未计价材料费			33.05									
清单项目综合单价																
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	生石灰			t	0.0558	338.06	18.85									
	预聚体 (甲组分)			kg	1.2375	11.57	14.66									
	色浆 (乙组分)			kg	5.0775	3.22	16.35									
	红胶粒			kg	1.4775	4.27	6.31									
	黑胶粒			kg	2.1225	4.27	9.06									
	预拌混凝土 C20			m3	0.1224	270	33.05									
	其他材料费				-	-	2.54	-								
材料费小计				-	-	100.83	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称: 幼儿园建筑装饰

标段:博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 17 页 共 28 页

[illegible]







综合单价分析表

工程名称：幼儿园建筑装饰				标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程				第 20 页 共 28 页							
项目编码		040203009002		项目名称		弹性面层		计量单位		m2		工程量		153.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-HA3 换	塑胶地面 厚度9mm	100m2	0.01	563.06	4793.13	132.8	131.67	5.63	47.93	1.33	1.32	1.36			
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):1 2 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	433.52	77.76		136.36	4.34	0.78		1.36				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	202	635.8	9.43	43.33	6.06	19.07	0.28	1.3				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	16.79		15.34	2.31	0.17		0.15	0.02				
人工单价				小计				16.2	67.78	1.76	4				
138.44元/工日				未计价材料费			33.05								
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	生石灰			t	0.0558	338.06	18.85								
	预聚体(甲组分)			kg	1.2375	11.57	14.66								
	色浆(乙组分)			kg	5.0775	3.22	16.35								
	红胶粒			kg	1.4775	4.27	6.31								
	黑胶粒			kg	2.1225	4.27	9.06								
	预拌混凝土 C20			m3	0.1224	270	33.05								
	其他材料费					-	2.54	-							
材料费小计					-	100.83	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010401003002	项目名称	砖垛铁栅围墙	计量单位	m	工程量	184
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.05	21.77		20.24	3.13	1.09
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.0193	22.42		20.48	3.06	0.43
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.0308	1.34		26.68	0.39	0.04
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.0308	0.68		51.07	0.5	0.02
5-3 H802105 57 80210555	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0091	130.74	1984.51		38.02	1.19
5-183	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式)复合模板 木支撑	100m2	0.0023	684.79	2332.4	0.8	199	1.58
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.0044	107.19	2053.76			0.47
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0014	690.92	1955.92		300.79	0.97
4-1	砖基础	10m3	0.0143	387.26	2017.22	43.44	55.64	5.55
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.0068	441.11	2019.03	43.18	94.22	3.01
4-27	清水砖方柱 普通砖	10m3	0.0085	630.38	2028.77	40.51	134.84	5.36
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.0003	582.55	2092.67		169.21	0.15
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t		350.07	2508.41	17.88	101.73	0.02
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t		613.45	2513.44	41.67	178.21	0.02

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：幼儿园建筑装饰					标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程					第 22 页 共 28 页	
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.0082	1049.89	2333.73		251.49	8.65	19.23		2.07
补子目7	铁围栏	m	0.7672		23.25				17.84		
人工单价		小计						28.55	132.89	5.07	6.57
130.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价 173.09											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C15	m3	0.0689	261	17.98						
	预拌混凝土 C20	m3	0.0353	270	9.53						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.159	267.15	42.48						
	真石漆	kg	2.5711	5.25	13.5						
	其他材料费			-	49.32	-					
	材料费小计			-	132.81	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





综合单价分析表

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		147.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.0392	56.71			8.94	2.22						0.35	
补子目9	旧窗外运	项	0.0068		250					1.69					
补子目10	修复窗框	项	0.0068		400					2.7					
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	552.15	21109.7		119.55	5.52		211.1				1.2	
人工单价				小计				7.74		215.49				1.55	
117.06元/工日				未计价材料费			224.77								
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4272	17.33	24.73								
	铝合金窗推拉（5mm普通钢化玻璃）			m2	157	220	157.45								
	其他材料费					-	33.32	-							
	材料费小计					-	215.5	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。















## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3









## 规费、税金项目计价表

工程名称: 幼儿园建筑装饰

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 幼儿园建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

幼儿园教学楼安装工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 幼儿园教学楼安装

投 标 总 价 (小写)： 77,150.49

(大写)： 柒万柒仟壹佰伍拾元肆角玖分

投 标 人： \_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： 高橙 (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)



时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	66702.58	
1.1	强电	48356.21	
1.2	弱电	4961.22	
1.3	给排水	13385.15	
2	措施项目	1487.49	
2.1	其中：安全文明施工费	867.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	620.47	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2590.2	—
4.1	定额规费	2590.2	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	77780.27	
6	增值税	370.22	—
7	含税工程造价合计	77150.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		77,150.49	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电					48356.21	
		配电箱					3751.56	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 1 2. 规格:非标 3. 接线端子材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 2 4. 安装方式:墙上暗装距地1.8米 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1087.89	1087.89	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱2AL 1 2. 规格:非标 3. 接线端子材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 2 4. 安装方式:墙上暗装距地1.8米 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	1087.89	1087.89	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱1ALE1 2. 安装方式:挂墙明装,距地1.5米 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	787.89	787.89	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1AP 1 2. 安装方式:墙上暗装距地1.5米 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1	787.89	787.89	
		电气设备					14188.14	
本页小计							3751.56	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:单面单向疏散指示灯 2. 型号:LED光源 1X2W 3. 安装形式:底距地0.5m挂装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	4	101.08	404.32	
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:双面单向疏散指示灯 2. 型号:LED光源 1X2W 3. 安装形式:底距地2.5m 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1	103.1	103.1	
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:LED光源 1X5W 3. 安装形式:壁装,距地2.5m 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	8	101.08	808.64	
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:红外感应开关吸顶灯 2. 规格:LED光源 1X18W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	33	95.35	3155.13	
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED光源 1X30W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	10	63.7	637	
本页小计							5108.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED光源 1 X50W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	46	96.62	4444.52	
7	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:LED光源 1 X40W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	17	121.74	2069.58	
8	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座-安全型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装距地1.8米 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	46	15.9	731.4	
9	030404035002	插座	1. 名称:壁装空调插座-安全型 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙上暗装距地2.3米 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	16	18.9	302.4	
10	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	16	19.67	314.72	
本页小计							7862.62	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	19.67	78.68	
12	030404019001	控制开关	1. 名称:暗装单联开关(紫外线消毒灯专用) 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:距地1.8米暗装,要贴明显标识 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5	19.67	98.35	
13	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	206	5.05	1040.3	
		桥架电缆					9084.01	
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:梁下敷设 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	90.148		4388.77	
2	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 除轻锈,刷防锈漆两道,银粉漆两道 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	52.19	7.84	409.17	
本页小计							6015.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内、桥架内 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	34.49	103.05	3554.19	
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:35mm² 以内 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	182.97	731.88	
		配管配线					21332.5	
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	13.42	59.7	801.17	
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.60	28.82	163.12	
3	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	904.11	8.36	7775.35	
本页小计							13025.71	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架内 3. 规格:WDZ-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2139.33	3.75	8022.49	
5	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架内 3. 规格:WDZN-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	9.42	4.14	39	
6	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架内 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1463.2	2.63	3848.22	
7	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内、桥架内 3. 规格:WDZN-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.87	2.38	683.15	
		分部小计					48356.21	
		弱电					4961.22	
1	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	17.59	23.93	420.93	
本页小计							13013.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	171.21	14.75	2525.35	
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:CAT6UTP 2. 线缆对数:4对双绞线缆 3. 敷设方式:管内、桥架内敷设 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	196.81	5.94	1169.05	
4	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称 :电话网络弱电箱 2. 安装方式:墙上暗装距地1.8米 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	363.49	363.49	
5	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:单口信息+单口电话插座 2. 安装方式:墙上暗装,距地0.5米 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8	55.25	442	
6	030411006002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8	5.05	40.4	
		分部小计					4961.22	
		给排水					13385.15	
		给水					2971.92	
本页小计							4540.29	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	16.85	78.93	1329.97	
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0.24	60.75	14.58	
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.57	47.33	216.3	
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	12.89	37.98	489.56	
本页小计							2050.41	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.73	26.31	71.83	
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.33	22.32	74.33	
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	48.22	48.22	
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	63.55	63.55	
本页小计							257.93	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	177	177	
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	24.24	24.24	
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	71.13	71.13	
12	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	40.92	93.84	
13	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	164.46	164.46	
本页小计							530.67	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装      标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程      第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN50 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	20.72	20.72	
15	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1	112.19	112.19	
		排水					2293.07	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	38.6	36.67	1415.46	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.13	22.1	201.77	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.2	13.61	29.94	
本页小计							1780.08	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8	30.26	242.08	
5	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De110 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	11.62	23.24	
6	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2	190.29	380.58	
		卫生器具					8120.16	
1	031004006001	大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	12	449.6	5395.2	
2	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	2		184	
3	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	9	268.75	2417.85	
4	031004015002	小便槽冲洗管	1. 名称:小便槽冲洗管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.6	47.35	123.11	
本页小计							8766.06	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













综合单价分析表

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	7.75	23.07		1.58
	人工单价		小计			7.75	1.58
	134.55元/工日		未计价材料费			70.7	
	清单项目综合单价			103.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）
	铜接线端子 20A		个	1.015	20	20.3	
	双面单向疏散指示灯 LED光源 1X2W		套	1.01	70	70.7	
	其他材料费				-	2.77	-
	材料费小计				-	93.78	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	5.45	22.34		1.16	5.45	22.34		1.16				
人工单价				小计				5.45	22.34		1.16				
131.64元/工日				未计价材料费			66.66								
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
		铜接线端子 20A		个	1.015	20	20.3								
		红外感应开关吸顶灯 LED光源 1X18W		套	1.01	66	66.66								
		其他材料费				-	2.04	-							
		材料费小计				-	89	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。























综合单价分析表

项目编码		030413001001		项目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		52.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.001	1698.36	296.95	307.91	349	1.7	0.3	0.31	0.35				
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.001	988.27	142.4	278.82	203.12	0.99	0.14	0.28	0.21				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	10.98	2.03	8.03	2.65	0.11	0.02	0.08	0.03				
12-2-51 + 12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	14.32	0.89	8.03	3.58	0.14	0.01	0.08	0.03				
12-2-54 + 12-2-55	金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	13.6	1.67		3.15	0.14	0.02		0.03				
人工单价				小计				3.08				0.75		0.65	
132.61元/工日				未计价材料费				2.87							
清单项目综合单价															
7.84															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	槽钢 综合			kg	0.75	3.339	2.5								
	酚醛防锈漆 (各种颜色)			kg	0.017	16.3	0.28								
	银粉漆			kg	0.09	14.1	0.09								
	其他材料费					-	0.48	-							
	材料费小计					-	3.35	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称: 幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第21页 共60页

[illegible]

综合单价分析表

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.42		
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				暂估合价(元)	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-12-42	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤100	10m	0.1	88.9	87.68	1.61	19.44	0.16	1.94
	人工单价		小计	8.89	8.77	0.16	1.94		
	126.63元/工日		未计价材料费	39.94					
	清单项目综合单价			59.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.4722	2.58	1.22			
	SC100 公称直径DN≤100		m	1.03	38.772	39.94			
	其他材料费				-	7.55	-		
	材料费小计				-	48.71	-		




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





综合单价分析表

工程名称：幼儿园教学楼安装			标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程			第 24 页 共 60 页					
项目编码		030411001003	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	904.11		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	17.73	11.62		3.9	1.77	1.16		0.4
人工单价			小计					1.77	1.16		0.4
126.28元/工日			未计价材料费			5.28					
清单项目综合单价										8.6	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.1277	2.58	0.33				
	SC20 公称直径DN≤20			m	1.03	5.131	5.28				
	其他材料费					-	0.83	-			
	材料费小计					-	6.44	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。










综合单价分析表

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.59
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-12-38	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40	10m	0.1	34.86	32.68		7.64
	人工单价		小计				0.77
	126.44元/工日		未计价材料费			16.4	0.77
	清单项目综合单价			23.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.2177	2.58	0.56	
	SC40 公称直径DN≤40		m	1.03	15.925	16.4	
	其他材料费				-	2.71	-
	材料费小计				-	19.67	-



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	171.21
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	21.13	19.61		4.65
	人工单价		小计				2.11
	126.23元/工日		未计价材料费				10.21
	清单项目综合单价			14.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.1502	2.58	0.39	
	SC25 公称直径DN≤25		m	1.03	9.917	10.21	
	其他材料费				-	1.57	-
	材料费小计				-	12.16	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。











# 综合单价分析表

工程名称: 幼儿园教学楼安装

标段:博爱县金城乡中心幼儿园提升工程

第35页 共60页

[illegible]























# 综合单价分析表

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	5.66	6.61	1.31	1.16	5.66	6.61	1.31	1.16				
人工单价				小计				5.66	6.61	1.31	1.16				
134.76元/工日				未计价材料费				32.18							
清单项目综合单价															
								46.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	截止阀 公称直径32mm以内			个	1.01	31.86	32.18								
	其他材料费					-	6.61	-							
	材料费小计					-	38.79	-							









综合单价分析表

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	38.6
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	75.51	6.34	0.05	15.54
	人工单价		小计			7.55	0.63
	134.6元/工日		未计价材料费			26.94	1.56
			清单项目综合单价			36.67	1.56
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内		个	1.156	10.67	12.33	
	PVC-U塑料管De110 公称外径110mm以内		m	0.95	15.37	14.6	
	其他材料费				-	0.63	-
	材料费小计				-	27.58	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.13
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	67.77	3.88	0.03	13.96
人工单价			小计			6.78	1.4
134.62元/工日			未计价材料费			0.39	1.4
						13.53	
			清单项目综合单价			22.1	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	PVC-U塑料管De75 公称外径75mm以内		m	0.98	6.66	6.53	
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内		个	0.885	7.91	7	
	其他材料费				-	0.39	-
	材料费小计				-	13.91	-



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	60.97	1.19		12.55	6.1	0.12		1.25
人工单价				小计				6.1	0.12		1.25
134.6元/工日				未计价材料费			22.79				
清单项目综合单价									30.26		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	地漏 公称直径50mm以内		个	1.01	22.56		22.79				
	其他材料费				-		0.12	-			
	材料费小计				-		22.91	-			
							</				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

























## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





### 规费、税金项目计价表

工程名称: 幼儿园教学楼安装

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 幼儿园教学楼安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外管网工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日



# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 室外管网

投 标 总 价 (小写)： 50,662.28

(大写)： 伍万零陆佰陆拾贰元贰角捌分

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

高橙

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)



时 间：            年    月    日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					44169.67	
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	176.68	4.52	798.59	
2	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm中砂垫层 2. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	37.86	121.39	4595.83	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	138.82	4.59	637.18	
4	040501004001	塑料管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管De300 3. 连接形式:承插橡胶圈密封连接 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	177.45	82.03	14556.22	
5	040501004002	塑料管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管De200 3. 连接形式:承插橡胶圈密封连接 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	16.25	54.51	885.79	
本页小计							21473.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	040504003001	塑料检查井	1. 名称:雨水检查井 2. 检查井材质、规格:直径1000的收口式排水检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	11	503.67	5540.37	
7	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	10	429.7	4297	
8	040501004003	塑料管	1. 名称:室外排水管 2. 材质及规格 : HDPE双壁波纹管De200 3. 连接形式:承插橡胶圈密封连接 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	97.58	54.51	5319.09	
9	040504003002	塑料检查井	1. 名称:污水检查井 2. 检查井材质、规格:直径500的收口式排水检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700 4. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	8	412.42	3299.36	
10	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格 : HFRP-2B型,有效容积4m³ 3. 其他未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	1	4240.24	4240.24	
本页小计							22696.06	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











综合单价分析表

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		177.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	86.63	2.58		13.69	8.66	0.26			1.37			
人工单价				小计				8.66	0.26			1.37			
173.96元/工日				未计价材料费				71.74							
清单项目综合单价 82.03															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	砂布			张	0.1217	1.31	0.16								
	润滑油			kg	0.0106	8.89	0.09								
	HDPE双壁波纹管De300 管外径300mm以内			m		70.53	70.53								
	橡胶圈 管外径300mm以内			个		5.89	1.21								
	其他材料费						0	-							
	材料费小计						71.99	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		16.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	72.54	2.43		11.46	7.25	0.24			1.14			
人工单价				小计				7.25	0.24			1.14			
173.96元/工日				未计价材料费			45.88								
清单项目综合单价															
54.51															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	砂布			张	0.1104	1.31	0.14								
	润滑油			kg	0.0106	8.89	0.09								
	HDPE双壁波纹管De200 管外径200mm以内			m		45.19	45.19								
	橡胶圈 管外径200mm以内			个		3.37	0.69								
	其他材料费						0	-							
	材料费小计						46.11	-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	98.12			17.32	9.81						1.74	
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	242.02	134.19	2.28	42.8	24.2	13.42	0.23			4.28		
人工单价				小计				34.01	13.42	0.23			6.02		
155.74元/工日				未计价材料费			450								
清单项目综合单价															
503.67															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水			m3	0.0052	4.8	0.02								
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.369	16.38	6.04								
	塑料检查井 井筒直径1000mm以内			套		280	280								
	铸铁井盖、井座 φ700			套		170	170								
	其他材料费						7.35	-							
	材料费小计						463.41	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外管网			标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程			第 7 页 共 10 页									
项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位		座		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m	座	1	83.07	240.81	1.14	14.68	83.07	240.81	1.14	14.68	83.07	240.81	1.14	14.68
人工单价				小计				83.07							
155.74元/工日				未计价材料费				90							
清单项目综合单价															
429.7															
材料费明细															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
预拌混凝土 C15				m3	0.1005	261	26.23								
塑料薄膜				m2	2.8613	0.26	0.74								
水				m3	0.186	4.8	0.89								
电				kW·h	0.003	0.78	0.06								
标准砖 240*115*53				千块	0.371	435.7	161.64								
煤焦沥青漆 L01-17				kg	0.003	16.38	4.26								
预拌水泥砂浆 1:2				m3	0.003	371	1.11								
预拌水泥砂浆 1:3				m3	0.0023	346.5	0.8								
预拌混合砂浆 M10				m3	0.0023	337.75	44.08								
铸铁平算 单平算 (680*380)				套	1	90	90								
其他材料费						-	1.01	-							
材料费小计						-	330.82	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	97.58	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	72.54	2.43		11.46	7.25	0.24	1.14
人工单价			小计					7.25	0.24	1.14
173.96元/工日			未计价材料费			45.88				
清单项目综合单价										
54.51										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布		张	0.1104	1.31	0.14				
	润滑油		kg	0.0106	8.89	0.09				
	HDPE双壁波纹管De200 管外径200mm以内		m		45.19	45.19				
	橡胶圈 管外径200mm以内		个		3.37	0.69				
	其他材料费					0	-			
	材料费小计					46.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外管网			标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程			第 9 页 共 10 页				
项目编码		040504003002	项目名称		塑料检查井	计量单位	座	工程量	8	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借5-3-392	塑料检查井井筒直径500mm以内	10套	0.1	87.36			15.43	8.74		1.55
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	242.02	134.19	2.28	42.8	24.2	13.42	4.28
人工单价				小计				32.94	13.42	5.83
155.74元/工日				未计价材料费			360			
清单项目综合单价										
412.42										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水		m3	0.0052	4.8	0.02				
	煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.369	16.38	6.04				
	塑料检查井 井筒直径500mm以内		套		190	190				
	铸铁井盖、井座 φ700		套		170	170				
	其他材料费					7.35	-			
	材料费小计					373.41	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。











## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3







### 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外管网

标段：博爱县金城乡中心幼儿园办园提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 室外管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]