

BACB2025-01 号宗地平整设计项目

编制单位：中联远景（河南）规划设计有限公司

编制日期：二〇二五年十一月



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称: BACB2025-01号宗地平整设计项目

编制范围：BACB2025-01号宗地平整设计项目

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		22106948.77		86.85	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程	km		21780245.09		85.57	
LJ01	场地清理	km		2032775.71		7.99	
LJ0101	清理与掘除	km		2032775.71		7.99	
LJ010101	清除表土	m ³	116378	2032775.71	17.47	7.99	
LJ03	路基填方	m ³	807116	16251921.97	20.14	63.85	
LJ0301	利用土方填筑	m ³	807116	16251921.97	20.14	63.85	
LJ06	排水工程	km	0.443	48118.28	108619.14	0.19	
LJ0601	边沟	m ³ /m	22.8/443	35142.91	1541.36/79.33	0.14	
LJ060105	砖砌边沟	m ³	22.8	35142.91	1541.36	0.14	
LJ0607	其他排水工程	km		12975.37		0.05	
LJ060702	排水管	m	18	12975.37	720.85	0.05	
LJ07	路基防护与加固工程	km	0.443	3447429.13	7782007.07	13.54	
LJ0701	一般边坡防护与加固	km	0.443	3447429.13	7782007.07	13.54	
LJ070103	挡土墙	m ³	7153	3447429.13	481.96	13.54	
110	专项费用	元		326703.68		1.28	
11002	安全生产费	元		326703.68		1.28	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里		3346500		13.15	
301	建设项目管理费	公路公里		3346500		13.15	
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里		3346500		13.15	
4	第四部分 预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					


编制: 连永辉


复核: 沈国豪

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称: BACB2025-01号宗地平整设计项目
 编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路基工程									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	108.85	12326.066	12326.066											
1051001	机械工	工日	108.85	3450.242	3450.242											
1511031	普C15-32.5-4(商) (普C15-32.5-4(商))	m3	257.28	37.536	37.536											
1511032	普C20-32.5-4(商) (普C20-32.5-4(商))	m3	262.14	171.36	171.36											
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.56	1932.45	1932.45											
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	3653	0.014	0.014											
2009030	铁钉 (混合格格)	kg	4.56	83.757	83.757											
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	6.91	129901.768	129901.768											
3005002	电	kW·h	0.78	2365.424	2365.424											
3005004	水	m3	4.8	5480.68	5480.68											
4003001	原木 (混合格格)	m3	1841	21.459	21.459											
4003002	锯材 (中板 δ =19~35mm, 中方混合格格)	m3	2088	14.374	14.374											
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) (Φ50mm)	m	6.41	1287.54	1287.54											
5007001	土工布 (宽4~5m)	m2	5.22	1872.596	1872.596											
5501003	黏土 (堆方)	m3	30	337.794	337.794											
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆方)	m3	113.38	2803.745	2803.745											
5503007	砂砾 (堆方)	m3	90	380.18	380.18											
5505005	片石 (码方)	m3	95	8225.95	8225.95											
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	98.77	3462.052	3462.052											
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m3	98.77	78.683	78.683											
5507003	青 (红) 砖	千块	391.26	12.107	12.107											

编制: 

复核: 

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称: BACB2025-01号宗地平整设计项目

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路基工程									辅助生产	%	数量
5509002	42.5级水泥	t	323	687.424	687.424											
5511006	Φ400mm以内混凝土排水管	m	90	6.06	6.06											
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	270	6.06	6.06											
7801001	其他材料费	元	1	2738.17	2738.17											
5511012001	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	550	6.06	6.06											
8001006	功率135kW以内履带式推土机(T180带松土器)	台班	1553.75	139.654	139.654											
8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机(WY60液压)	台班	817.74	0.755	0.755											
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1160.45	10.067	10.067											
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机(WY200A液压)	台班	1328.29	1399.9	1399.9											
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机(ZL20)	台班	561.81	71.758	71.758											
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	920.91	1186.461	1186.461											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	568.46	78.555	78.555											
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机(CA25PD)	台班	1044.41	1331.741	1331.741											
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)(HW-280)	台班	28.67	3.034	3.034											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机(UJ325)	台班	138.86	107.523	107.523											
8007017	装载质量15t以内自卸汽车(SH361,T815)	台班	883.37	10391.564	10391.564											
8007042	容量8000L以内洒水汽车(YG5130GSSCA)	台班	881.92	227.607	227.607											
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机(QY8)	台班	703.4	0.182	0.182											

编制: 连永辉

复核: 沈国家

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：BACB2025-01号宗地平整设计项目

编制范围：BACB2025-01号宗地平整设计项目

第 1 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km		17939531.51		1341692.2	1906093.93	14052712.6	17300498.73		214545.38	506907.94	575279.11	1384645.08	1798368.86	21780245.08	
2	LJ01	场地清理	km		1687249.52		153279.94		1454667.9	1607947.83		19353.71	43383.16	64398.15	129848.99	167843.87	2032775.71	
3	LJ0101	清理与掘除	km		1687249.52		153279.94		1454667.9	1607947.83		19353.71	43383.16	64398.15	129848.99	167843.87	2032775.71	
4	LJ010101	清除表土	m3	116378	1687249.52		153279.94		1454667.9	1607947.83		19353.71	43383.16	64398.15	129848.99	167843.87	2032775.71	17.47
5	LJ03	路基填方	m3	807116	14013116.64		508590.13		12530281.68	13038871.81		159074.46	358123.95	275800.56	1078149.38	1341901.81	16251921.97	20.14
6	LJ0301	利用土方填筑	m3	807116	14013116.64		508590.13		12530281.68	13038871.81		159074.46	358123.95	275800.56	1078149.38	1341901.81	16251921.97	20.14
7	LJ06	排水工程	km	0.443	35132.01		8240.52	27403.87	994.95	36639.34		518.04	1393.65	2845.53	2748.64	3973.07	48118.28	108619.14
8	LJ0601	边沟	m3/m	22.8	26630.71		6592.3	19368.31	571.05	26531.65		386.97	983.18	2261.73	2077.67	2901.71	35142.91	1541.36
9	LJ060105	砖砌边沟	m3	22.8	26630.71		6592.3	19368.31	571.05	26531.65		386.97	983.18	2261.73	2077.67	2901.71	35142.91	1541.36

编制：连永辉

复核：沈国豪

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: BACB2025-01号宗地平整设计项目

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

第 2 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	LJ0607	其他排水工程	km		8501.3		1648.22	8035.57	423.9	10107.69		131.07	410.47	583.8	670.98	1071.36	12975.37	
11	LJ060702	排水管	m	18	8501.3		1648.22	8035.57	423.9	10107.69		131.07	410.47	583.8	670.98	1071.36	12975.37	720.85
12	LJ07	路基防护与加固工程	km	0.443	2204033.35		671581.62	1878690.06	66768.07	2617039.74		35599.17	104007.17	232234.87	173898.07	284650.11	3447429.12	7782007.05
13	LJ0701	一般边坡防护与加固	km	0.443	2204033.35		671581.62	1878690.06	66768.07	2617039.74		35599.17	104007.17	232234.87	173898.07	284650.11	3447429.12	7782007.05
14	LJ070103	挡土墙	m3	7153	2204033.35		671581.62	1878690.06	66768.07	2617039.74		35599.17	104007.17	232234.87	173898.07	284650.11	3447429.12	481.96
15	110	专项费用	元							326703.68							326703.68	
16	11002	安全生产费	元							326703.68							326703.68	
合计					17939531.51		1341692.2	1906093.93	14052712.6	17627202.41		214545.38	506907.94	575279.11	1384645.08	1798368.85	22106948.76	

编制: 连永辉

复核: 沈国家

表A.0.2-8综合费率计算表

建设项目名称: BACB2025-01号宗地平整设计项目
 编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方	0.835	0.245						0.521	0.224	1.304	0.521	2.747	0.122	0.192	0.13	0.271	3.462	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
02	石方	0.164	0.212						0.47	0.176	0.552	0.47	2.792	0.108	0.204	0.118	0.259	3.481	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
03	运输	0.166	0.249						0.154	0.157	0.572	0.154	1.374	0.118	0.132	0.13	0.264	2.018	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
04	路面	0.566	0.23						0.818	0.321	1.117	0.818	2.427	0.066	0.159	0.086	0.404	3.142	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
04-1	路面（隧道路面）	0.566							0.818	0.321	0.887	0.818	2.427	0.066	0.159	0.086	0.404	3.142	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
05	隧道	0.203							1.195	0.257	0.46	1.195	3.569	0.096	0.266	0.091	0.513	4.535	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
06	构造物 I	0.652	0.164						1.201	0.262	1.078	1.201	3.587	0.114	0.274	0.13	0.466	4.571	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)		0.164						1.201	0.262	0.426	1.201	3.587	0.114	0.274	0.13	0.466	4.571	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
07	构造物 II	0.868	0.177						1.537	0.333	1.378	1.537	4.726	0.126	0.348	0.153	0.545	5.898	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)	1.616	0.366						2.729	0.622	2.604	2.729	5.976	0.225	0.551	0.264	1.094	8.11	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)	1.616							2.729	0.622	2.238	2.729	5.976	0.225	0.551	0.264	1.094	8.11	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)	1.616	0.366						2.729	0.622	2.604	2.729	5.976	0.225	0.551	0.264	1.094	8.11	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)	1.616							2.729	0.622	2.238	2.729	5.976	0.225	0.551	0.264	1.094	8.11	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥	1.019	0.254						1.677	0.389	1.662	1.677	4.143	0.101	0.208	0.12	0.637	5.209	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构 (一般)	0.04							0.564	0.351	0.391	0.564	2.242	0.104	0.164	0.082	0.653	3.245	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.04							0.564	0.351	0.391	0.564	2.242	0.104	0.164	0.082	0.653	3.245	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.04							0.564	0.351	0.391	0.564	2.242	0.104	0.164	0.082	0.653	3.245	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5	

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称: BACB2025-01号宗地平整设计项目
 编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	清除表土	7125.46	4175.39						4970.77	3082.09	14382.94	4970.77	32058.31	2016.81	2615.03	2193.43	4499.59	43383.16	30757.33	1345.63	14033.03	1922.33	16339.83	64398.15
2	利用土方填筑	58166.18	34683.97						40728.06	25496.25	118346.4	40728.06	264175.13	16744.17	21627.75	18217.05	37359.85	358123.95	131725.64	576382	60099.82	8232.85	69979.25	27580.56
3	砖砌边沟	73.25	16.04						269.4	28.29	117.58	269.4	775.81	22.3	59.6	26.78	98.69	983.18	1080.23	47.26	492.85	67.51	573.87	2261.73
4	II级钢筋混凝土承插口管 (1200)	11.34	2.81						62.29	4.15	18.29	62.29	191.27	5.92	14.41	6.83	23.82	242.25	202.04	8.84	92.18	12.63	107.33	423.02
5	II级钢筋混凝土承插口管 (800)	2.77	0.62						34.27	1.08	4.47	34.27	103.14	3.14	7.8	3.63	13	130.71	53.56	2.34	24.44	3.35	28.46	112.15
6	II级钢筋混凝土承插口管 (400)	1.19	0.27						9.83	0.47	1.93	9.83	29.66	0.89	2.24	1.03	3.7	37.51	23.23	1.02	10.6	1.45	12.34	48.64
7	浆砌片石挡土墙	5076.834	1235.31						27278.34	2008.72	8320.83	27278.34	81984.66	2511.83	6211.89	2903.9	10394.88	104007.17	110918.15	4852.67	50606.4	6932.39	58925.27	232234.87
8	合计:	70457	40114.4						73352.95	30621.04	141192.44	73352.95	379317.99	21305.06	30538.72	23352.65	52393.52	506907.94	274760.17	12020.76	125359.33	17172.51	145966.34	575279.11

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: BACB2025-01号宗地平整设计项目

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	108.85		19	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	98.77	
2	机械工	工日	1051001	108.85		20	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	98.77	
3	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m ³	1511031	257.28		21	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	391.26	
4	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m ³	1511032	262.14		22	42.5级水泥	t	5509002	323	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.56		23	Φ400mm以内混凝土排水管	m	5511006	90	
6	钢管无缝钢管	t	2003008	3653		24	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010	270	
7	铁钉混合规格	kg	2009030	4.56		25	其他材料费	元	7801001	1	
8	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	6.91		26	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	5511012001	550	
9	电	kW·h	3005002	0.78		27	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006	1553.75	
10	水	m ³	3005004	4.8		28	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	817.74	
11	原木混合规格	m ³	4003001	1841		29	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1160.45	
12	锯材中板δ=19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	2088		30	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1328.29	
13	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	6.41		31	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	561.81	
14	土工布宽4~5m	m ²	5007001	5.22		32	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	920.91	
15	黏土堆方	m ³	5501003	30		33	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	568.46	
16	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	113.38		34	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1044.41	
17	砂砾堆方	m ³	5503007	90		35	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	28.67	
18	片石码方	m ³	5505005	95		36	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	138.86	

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ010101

工程名称: 清除表土

单位: m3

数量: 116378

单价: 17.47

第 1 页共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			填前夯(压)实及填前挖松			
	工 程 细 目			功率135kW以内推土机清除表土			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量15t以内自卸汽车运土5km			填前12~15t光轮压路机压实			
	定 额 单 位			100m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m2			
	工 程 数 量			1163.78			116.378			116.378			290.946			
	定 额 表 号			1~1~1~12			1~1~9~8			1~1~11~9改			1~1~5~4			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	108.85	0.4	465.512	50670.98	3.1	360.772	39270.01				2	581.892	63338.94	
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	1553.75	0.12	139.654	216986.78										
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1328.29				1.3	151.291	200958.85							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	568.46										0.27	78.555	44655.61	
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	883.37							9.65	1123.048	992066.65				
9999001	定额基价	元	1	235	273003	273003	2281	265466	265466	8943	1040818	1040818	371	107963	107963	
	直接费	元				267657.76			240228.86			992066.65			107994.56	
	措施费	I	元		273002.77	1.304%	3559.96	265466.02	1.304%	3461.68	1040818.15	0.572%	5953.48	107962.58	1.304%	1407.83
		II	元		273002.77	0.521%	1422.34	265466.02	0.521%	1383.08	1040818.15	0.154%	1602.86	107962.58	0.521%	562.49
	企业管理费	元			273002.77	3.462%	9451.36	265466.02	3.462%	9190.43	1040818.15	2.018%	21003.71	107962.58	3.462%	3737.66
	规费	元			81073.57	33.5%	27159.65	39270.01	33.5%	13155.45		33.5%		71889.7	33.5%	24083.05
	利润	元			287436.43	7.42%	21327.78	279501.2	7.42%	20738.99	1069378.19	7.42%	79347.86	113670.57	7.42%	8434.36
	税金	元			330578.84	9%	29752.1	288158.49	9%	25934.26	1099974.56	9%	98997.71	146219.94	9%	13159.8
	金额合计	元				360330.94			314092.76			1198972.2			159379.74	

编制: 连永辉

复核: 沈国泉

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ010101

工程名称: 清除表土

单位: m3

数量: 116378

单价: 17.47

第2页共20页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85										1408.176	153279.94
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	1553.75										139.654	216986.78
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1328.29										151.291	200958.85
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	568.46										78.555	44655.61
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	883.37										1123.048	992066.65
9999001	定额基价	元	1										1687250	1687250
	直接费	元												1607947.83
	措施费	I	元											14382.94
		II	元											4970.77
	企业管理费	元												43383.16
	规费	元												64398.15
	利润	元												129848.99
	税金	元												167843.87
	金额合计	元												2032775.71

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目
分项编号: LJ0301 工程名称: 利用土方填筑 单位: m3 数量: 807116 单价: 20.14 第3页共20页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			填方路基			洒水汽车洒水		
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量15t以内自卸汽车运土5km			二级公路填方路基, 自身质量15t以内 振动压路机碾压土方			8000L以内洒水车洒水第一个1km		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3压实方			1000m3水		
	工 程 数 量			960.468			960.468			807.116			24.2135		
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~11~9改			1~1~18~9			1~1~22~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.1	2977.451	324095.53				2.1	1694.944	184494.61			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘 机WY200A液压	台班	1328.29	1.3	1248.608	1658514.12									
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	920.91							1.47	1186.461	1092623.36			
8001089	机械自身质量15t以内振动压 路机CA25PD	台班	1044.41							1.65	1331.741	1390884.04			
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 SH361, T815	台班	883.37				9.65	9268.517	8187529.5						
8007042	容量8000L以内洒水汽车 YG5130GSSCA	台班	881.92										9.4	227.607	200730.91
9999001	定额基价	元	1	2281	2190892	2190892	8943	8589876	8589876	3750	3026508	3026508	8501	205841	205841
	直接费	元				1982609.5			8187529.1			2668002			200731.08
	措施费	I 元		2190891.95	1.304%	28569.23	8589875.8	0.572%	49134.09	3026508.48	1.304%	39465.67	205840.68	0.572%	1177.41
		II 元		2190891.86	0.521%	11414.55	8589875.44	0.154%	13228.41	3026508.48	0.521%	15768.11	205840.85	0.154%	316.99
	企业管理费	元		2190891.86	3.462%	75848.68	8589875.44	2.018%	173343.69	3026508.48	3.462%	104777.72	205840.85	2.018%	4153.87
	规费	元		324095.52	33.5%	108572		33.5%		474414.71	33.5%	158928.93	24775.01	33.5%	8299.63
	利润	元		2306724.31	7.42%	171158.94	8825581.63	7.42%	654858.16	3186519.99	7.42%	236439.78	211489.12	7.42%	15692.49
	税金	元		2378172.97	9%	214035.57	9078093.49	9%	817028.41	3223382.22	9%	290104.4	230371.47	9%	20733.43
	金额合计	元				2592208.5			9895121.9			3513486.6			251104.9

编制: 连永辉 复核: 沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ0301

工程名称: 利用土方填筑

单位: m3

数量: 807116

单价: 20.14

第4页共20页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85										4672.395	508590.14
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1328.29										1248.608	1658514.12
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	920.91										1186.461	1092623.36
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	1044.41										1331.741	1390884.04
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	883.37										9268.517	8187529.5
8007042	容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA	台班	881.92										227.607	200730.91
9999001	定额基价	元	1										14013117	14013117
	直接费	元												13038871.81
	措施费	I	元											118346.4
		II	元											40728.06
	企业管理费	元												358123.95
	规费	元												275800.56
	利润	元												1078149.38
	税金	元												1341901.81
	金额合计	元												16251921.97

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ060105

工程名称: 砖砌边沟

单位: m3

数量: 22.8

单价: 1541.36

第5页共20页

21-2表

代 号	工 程 项 目			水泥砂浆勾缝及抹面			基础垫层			浆砌青(红)砖			开挖沟槽		
	工 程 细 目			水泥砂浆抹面(厚2cm)			基础混凝土垫层			浆砌青(红)砖墩、台、墙			机械开挖沟槽土方		
	定 额 单 位			100m2			10m3实体			10m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			5.02			3.68			2.28			0.1103		
	定 额 表 号			4~11~6~17改			4~11~5~6改			4~5~7~2改			1~3~1~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	2.9	14.558	1584.64	5.1	18.768	2042.9	8.7	19.836	2159.15	67.1	7.401	805.61
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	257.28				10.2	37.536	9657.26						
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.56							0.5	1.14	5.2			
2003008	钢管无缝钢管	t	3653							0.01	0.014	49.97			
2009030	铁钉混合格格	kg	4.56							0.2	0.456	2.08			
3005004	水	m3	4.8	15	75.3	361.44	12	44.16	211.97	8	18.24	87.55			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格格	m3	2088							0.03	0.068	142.82			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	113.38	2.78	13.956	1582.29				2.64	6.019	682.46			
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块	391.26							5.31	12.107	4736.91			
5509002	42.5级水泥	t	323	0.84	4.202	1357.16				0.64	1.468	474.27			
7801001	其他材料费	元	1				2	7.36	7.36	4.2	9.576	9.58			
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	817.74										4.56	0.503	411.3
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	561.81							0.1	0.228	128.09			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	138.86							0.1	0.228	31.66			
9999001	定额基价	元	1	900	4516	4516	3426	12608	12608	3641	8302	8302	10927	1205	1205

编制:

连永辉

复核:

沈国豪

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ060105

工程名称: 砖砌边沟

单位: m3

数量: 22.8

单价: 1541.36

第6页共20页

21-2表

代 号	工 程 项 目			水泥砂浆勾缝及抹面			基础垫层			浆砌青(红)砖			开挖沟槽		
	工 程 细 目			水泥砂浆抹面(厚2cm)			基础混凝土垫层			浆砌青(红)砖墩、台、墙			机械开挖沟槽土方		
	定 额 单 位			100m2			10m3实体			10m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			5.02			3.68			2.28			0.1103		
	定 额 表 号			4~11~6~17改			4~11~5~6改			4~5~7~2改			1~3~1~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				4885.53			11919.49			8509.73			1216.91
	措施费	I	元	1547.22	1.378%	21.32	1994.66	2.604%	51.94	2273.02	1.378%	31.32	1205.29	1.078%	12.99
		II	元	4515.7	1.537%	69.41	2122.14	2.729%	57.91	8301.9	1.537%	127.6	1205.29	1.201%	14.48
	企业管理费	元		4515.7	5.898%	266.34	2122.14	8.11%	172.11	8301.9	5.898%	489.65	1205.29	4.571%	55.09
	规费	元		1584.64	33.5%	530.85	2042.9	33.5%	684.37	2208.79	33.5%	739.94	915.11	33.5%	306.56
	利润	元		4872.76	7.42%	361.56	12889.78	7.42%	956.42	8950.47	7.42%	664.13	1287.86	7.42%	95.56
	税金	元		6135	9%	552.15	13842.23	9%	1245.8	10562.37	9%	950.61	1701.59	9%	153.14
	金额合计	元				6687.15			15088.04			11512.98			1854.74

编制:

连永辉

复核:

沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ060105

工程名称: 砖砌边沟

单位: m3

数量: 22.8

单价: 1541.36

第7页共20页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85										60.563	6592.3
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	257.28										37.536	9657.26
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.56										1.14	5.2
2003008	钢管无缝钢管	t	3653										0.014	49.97
2009030	铁钉混合规格	kg	4.56										0.456	2.08
3005004	水	m3	4.8										137.7	660.96
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	2088										0.068	142.82
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	113.38										19.975	2264.74
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块	391.26										12.107	4736.91
5509002	42.5级水泥	t	323										5.67	1831.43
7801001	其他材料费	元	1										16.936	16.94
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	817.74										0.503	411.3
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	561.81										0.228	128.09
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	138.86										0.228	31.66
9999001	定额基价	元	1										26631	26631

编制:

连永辉

复核:

沈国家

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ060105

工程名称: 砖砌边沟

单位: m3

数量: 22.8

单价:

1541.36

第 8 页共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元												26531.65
	措施费	I	元											117.58
		II	元											269.4
	企业管理费	元												983.18
	规费	元												2261.73
	利润	元												2077.67
	税金	元												2901.71
	金额合计	元												35142.91

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目
分项编号: LJ06070201 工程名称: II级钢筋混凝土承插口管(1200) 单位: m 数量: 6 单价: 1356.98 第9页共20页 21-2表

代 号	工程 项 目			基础垫层			开挖沟槽			夯实填土			排水管铺设		
	工程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			机械开挖沟槽土方			夯土机夯实填土			铺设混凝土排水管(Φ1000mm以内)		
	定 额 单 位			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3压实方			100m		
	工 程 数 量			1.224			0.0553			0.0431			0.06		
	定 额 表 号			4~11~5~1			1~3~1~3			1~1~7~2			1~3~5~18改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	2.9	3.55	386.37	67.1	3.712	404.05	48.8	2.102	228.84	25.9	1.554	169.15
3005004	水	m3	4.8										4	0.24	1.15
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	113.38										1.91	0.115	12.99
5503007	砂砾堆方	m3	90	12.75	15.606	1404.54									
5509002	42.5级水泥	t	323										0.55	0.033	10.74
7801001	其他材料费	元	1										273.7	16.422	16.42
5511012001	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	550										101	6.06	3333
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	817.74				4.56	0.252	206.28						
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m)HW-280	台班	28.67							70.42	3.034	86.98			
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8	台班	703.4										1.49	0.089	62.88
8099001	小型机具使用费	元	1										23	1.38	1.38
9999001	定额基价	元	1	902	1104	1104	10927	605	605	7291	314	314	50538	3032	3032

编制: 连永辉 复核: 沈国豪

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目
分项编号: LJ06070201 工程名称: II级钢筋混凝土承插口管 (1200) 单位: m 数量: 6 单价: 1356.98 第 10 页共 20 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			开挖沟槽			夯实填土			排水管铺设			
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			机械开挖沟槽土方			夯土机夯实填土			铺设混凝土排水管(Φ1000mm以内)			
	定 额 单 位			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3压实方			100m			
	工 程 数 量			1.224			0.0553			0.0431			0.06			
	定 额 表 号			4~11~5~1			1~3~1~3			1~1~7~2			1~3~5~18改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接费		元			1790.91			610.11			315.96			3607.72	
	措施费	I	元		377.25	1.378%	5.2	604.5	1.078%	6.52	314.08	1.304%	4.1	230.31	1.078%	2.48
		II	元		1104.49	1.537%	16.98	604.28	1.201%	7.26	314.23	0.521%	1.64	3032.25	1.201%	36.42
	企业管理费		元		1104.49	5.896%	65.14	604.28	4.571%	27.62	314.23	3.462%	10.88	3032.25	4.571%	138.6
	规费		元		386.37	33.5%	129.44	458.8	33.5%	153.7	228.94	33.5%	76.7	188.61	33.5%	63.19
	利润		元		1191.81	7.42%	88.43	645.67	7.42%	47.91	330.84	7.42%	24.55	3209.76	7.42%	238.16
	税金		元		2096.1	9%	188.65	853.11	9%	76.78	433.81	9%	39.04	4086.58	9%	367.79
	金额合计		元			2284.75			929.89			472.86			4454.37	

编制: 连永辉 复核: 沈同豪

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目
分项编号: LJ06070201 工程名称: II级钢筋混凝土承插口管 (1200) 单位: m 数量: 6 单价: 1356.98 第 11 页共 20 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85										10.918	1188.41
3005004	水	m3	4.8										0.24	1.15
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	113.38										0.115	12.99
5503007	砂砾堆方	m3	90										15.606	1404.54
5509002	42.5级水泥	t	323										0.033	10.74
7801001	其他材料费	元	1										16.422	16.42
5511012001	Φ1200mm以内混凝土排水管	m	550										6.06	3333
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	817.74										0.252	206.28
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m)HW-280	台班	28.67										3.034	86.98
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	703.4										0.089	62.88
8099001	小型机具使用费	元	1										1.38	1.38
9999001	定额基价	元	1										5055	5055

编制: 连永辉 复核: 沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ06070201

工程名称: II级钢筋混凝土承插口管 (1200)

单位: m

数量: 6

单价: 1356.98

第 12 页共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元												6324.7
	措施费	I	元											18.29
		II	元											62.29
	企业管理费	元												242.25
	规费	元												423.02
	利润	元												399.05
	税金	元												672.26
	金额合计	元												8141.86

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ06070202

工程名称: II级钢筋混凝土承插口管(800)

单位: m

数量: 6

单价: 593.45

第13页共20页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			排水管铺设						合 计	
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)							
	定 额 单 位			10m3实体			100m							
	工 程 数 量			0.643			0.06							
	定 额 表 号			4~11~5~1			1~3~5~16改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	2.9	1.865	202.97	18.1	1.086	118.21				2.951	321.18
3005004	水	m3	4.8				3	0.18	0.86				0.18	0.86
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	113.38				1.52	0.091	10.34				0.091	10.34
5503007	砂砾堆方	m3	90	12.75	8.198	737.84							8.198	737.84
5509002	42.5级水泥	t	323				0.44	0.027	8.57				0.027	8.57
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	270				101	6.06	1636.2				6.06	1636.2
7801001	其他材料费	元	1				216.4	12.984	12.98				12.984	12.98
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	703.4				1.04	0.062	43.89				0.062	43.89
8099001	小型机具使用费	元	1				16	0.96	0.96				0.96	0.96
9999001	定额基价	元	1	902	580	580	35182	2111	2111				2691	2691

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目
 分项编号: LJ06070202 工程名称: II级钢筋混凝土承插口管(800) 单位: m 数量: 6 单价: 593.45 第14页共20页 21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			排水管铺设			合 计				
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)							
	定 额 单 位			10m3实体			100m							
	工 程 数 量			0.643			0.06							
	定 额 表 号			4~11~5~1			1~3~5~16改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			940.82			1832.02					2772.83
	措施费	I	元		198.18	1.378%	2.73	160.89	1.078%	1.73				4.47
II		元		580.22	1.537%	8.92	2110.92	1.201%	25.35				34.27	
	企业管理费		元		580.22	5.898%	34.22	2110.92	4.571%	96.49				130.71
	规费		元		202.97	33.5%	68	131.79	33.5%	44.15				112.15
	利润		元		626.09	7.42%	46.46	2234.5	7.42%	165.8				212.26
	税金		元		1101.13	9%	99.1	2165.54	9%	194.9				294
	金额合计		元			1200.24			2360.44					3560.68

编制: 连永辉 复核: 沈国家

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目
分项编号: LJ06070203 工程名称: II级钢筋混凝土承插口管(400) 单位: m 数量: 6 单价: 212.14 第16页共20页 21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			排水管铺设			合 计				
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			铺设混凝土排水管(Φ400mm以内)							
	定 额 单 位			10m3实体			100m							
	工 程 数 量			0.251			0.06							
	定 额 表 号			4~11~5~1			1~3~5~12改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				367.26			642.9					1010.15
	措施费	I	元		77.36	1.378%	1.07	79.89	1.078%	0.86				1.93
II		元		226.49	1.537%	3.48	528.42	1.201%	6.35				9.83	
	企业管理费	元		226.49	5.898%	13.36	528.42	4.571%	24.15					37.51
	规费	元		79.23	33.5%	26.54	65.96	33.5%	22.1					48.64
	利润	元		244.39	7.42%	18.13	559.77	7.42%	41.54					59.67
	税金	元		429.83	9%	38.69	737.89	9%	66.41					105.1
	金额合计	元				468.52			804.3					1272.83

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ07010302

工程名称: 浆砌片石挡土墙

单位: m3

数量: 7153

单价: 481.96

第 17 页共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			石砌挡土墙			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			防水层		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			浆砌片石挡土墙墙身			挡土墙砂砾泄水层			胶泥(防水层)		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			100m3			10m3		
	工 程 数 量			5.843			715.3			2.77			20.1		
	定 额 表 号			1~1~9~5,定额*0.87			1~4~16~7改			1~4~26~2			4~11~4~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	2.7	15.759	1715.32	6.8	4864.04	529450.75	34	94.18	10251.49	4.6	92.46	10064.27
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.56				2.7	1931.31	8806.77						
2009030	铁钉混合规格	kg	4.56				0.1	71.53	326.18						
3005004	水	m3	4.8				7	5007.1	24034.08	12	33.24	159.55	5	100.5	482.4
4003001	原木混合规格	m3	1841				0.03	21.459	39506.02						
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	2088				0.02	14.306	29870.93						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.41				1.8	1287.54	8253.13						
5501003	黏土堆方	m3	30				0.18	128.754	3862.62				10.4	209.04	6271.2
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	113.38				3.89	2783.518	315562.88						
5503007	砂砾堆方	m3	90							127.5	353.175	31785.75			
5505005	片石码方	m3	95				11.5	8225.95	781465.25						
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	98.77				0.11	78.683	7771.52						
5509002	42.5级水泥	t	323				0.95	681.681	220182.93						
7801001	其他材料费	元	1				3.5	2503.55	2503.55				1.5	30.15	30.15
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1160.45	1.72	10.067	11682.82									

编制:

连永辉

复核:

沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ07010302

工程名称: 浆砌片石挡土墙

单位: m³

数量: 7153

单价: 481.96

第 18 页共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			石砌挡土墙			挡土墙防渗层、泄水层及填内心			防水层		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			浆砌片石挡土墙墙身			挡土墙砂砾泄水层			胶泥(防水层)		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			100m3			10m3		
	工 程 数 量			5.843			715.3			2.77			20.1		
	定 额 表 号			1~1~9~5,定额*0.87			1~4~16~7改			1~4~26~2			4~11~4~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	561.81				0.1	71.53	40186.27						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	138.86				0.15	107.295	14898.98						
9999001	定额基价	元	1	2346	13706	13706	2344	1676674	1676674	9588	26558	26558	625	12565	12565
	直接费	元				13398.14			2026681.8			42196.8			16848.02
	措施费	I	元	13705.57	1.304%	178.72	573595.14	1.078%	6183.36	10009.45	1.078%	107.9	9826.65	1.378%	135.41
II		元	13705.57	0.521%	71.41	1676648.85	1.201%	20136.55	26557.82	1.201%	318.96	12565.48	1.537%	193.13	
	企业管理费	元		13705.57	3.462%	474.49	1676648.85	4.571%	76639.62	26557.82	4.571%	1213.96	12565.48	5.898%	741.11
	规费	元		3907.01	33.5%	1308.85	548915.85	33.5%	183886.81	10251.49	33.5%	3434.25	10064.27	33.5%	3371.53
	利润	元		14430.19	7.42%	1070.72	1779608.38	7.42%	132046.94	28198.64	7.42%	2092.34	13635.13	7.42%	1011.73
	税金	元		16502.32	9%	1485.21	2445575.14	9%	220101.76	49364.2	9%	4442.78	22300.93	9%	2007.08
	金额合计	元				17987.53			2665676.9			53806.98			24308.02

编制:

连永辉

复核:

沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目

分项编号: LJ07010302

工程名称: 浆砌片石挡土墙

单位: m3

数量: 7153

单价: 481.96

第 19 页共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			土工合成材料处理地基			基础垫层			基础垫层			合 计	
	工 程 细 目			土工布处理软土路基			基础混凝土垫层			基础垫层填碎(砾)石				
	定 额 单 位			1000m2处理面积			10m3实体			10m3实体				
	工 程 数 量			1.731			16.8			278.3				
	定 额 表 号			1~2~9~1			4~11~5~6改			4~11~5~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	25.2	43.621	4748.17	5.1	85.68	9326.27	3.5	974.05	106025.34	6169.79	671581.62
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	262.14				10.2	171.36	44920.31				171.36	44920.31
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.56										1931.31	8806.77
2009030	铁钉混合规格	kg	4.56	6.8	11.771	53.67							83.301	379.85
3005004	水	m3	4.8				12	201.6	967.68				5342.44	25643.71
4003001	原木混合规格	m3	1841										21.459	39506.02
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	2088										14.306	29870.93
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.41										1287.54	8253.13
5007001	土工布宽4~5m	m2	5.22	1081.8	1872.596	9774.95							1872.596	9774.95
5501003	黏土堆方	m3	30										337.794	10133.82
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	113.38										2783.518	315595.32
5503007	砂砾堆方	m3	90										353.175	31785.75
5505005	片石码方	m3	95										8225.95	781465.25
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	98.77							12.44	3462.052	341946.88	3462.052	341946.88
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	98.77										78.683	7771.52

编制:

连永辉

复核:

沈国豪

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: BACB2025-01号宗地平整设计项目
分项编号: LJ07010302 工程名称: 浆砌片石挡土墙 单位: m3 数量: 7153 单价: 481.96 第 20 页共 20 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			土工合成材料处理地基			基础垫层			基础垫层			合 计	
	工 程 细 目			土工布处理软土路基			基础混凝土垫层			基础垫层填碎(砾)石				
	定 额 单 位			1000m2处理面积			10m3实体			10m3实体				
	工 程 数 量			1.731			16.8			278.3				
	定 额 表 号			1~2~9~1			4~11~5~6改			4~11~5~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5509002	42.5级水泥	t	323										681.681	220182.93
7801001	其他材料费	元	1	68.2	118.054	118.05	2	33.6	33.6				2685.354	2685.35
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1160.45										10.067	11682.82
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	561.81										71.53	40186.27
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	138.86										107.295	14898.98
9999001	定额基价	元	1	7398	12805	12805	3516	59072	59072	1447	402678	402678	2204058	2204058
	直接费	元				14694.85			55247.86			447972.22		2617039.74
	措施费	I	元	4636.06	1.117%	51.78	9106.07	2.604%	237.12	103522.03	1.378%	1426.53		8320.83
		II	元	12805.42	0.818%	104.75	9688.02	2.729%	264.39	402677.95	1.537%	6189.16		27278.34
	企业管理费	元		12805.42	3.142%	402.35	9688.02	8.11%	785.7	402677.95	5.898%	23749.95		104007.17
	规费	元		4748.17	33.5%	1590.64	9326.27	33.5%	3124.3	106025.34	33.5%	35518.49		232234.87
	利润	元		13364.3	7.42%	991.63	60359.47	7.42%	4478.67	434043.58	7.42%	32206.03		173898.07
	税金	元		17835.99	9%	1605.24	64138.03	9%	5772.42	547062.38	9%	49235.61		284650.11
	金额合计	元				19441.23			69910.46			596298		3447429.12

编制: 连永辉

复核: 沈国豪

