

博爱县孝敬镇吴庄村污水管网
项目 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	管道及地面	
1.2	化粪池（525m³）	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道及地面					
1	010102002001	挖沟槽土方		m3	1762		
2	010102007003	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	1390.81		
3	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距: 自行考虑	m3	371.19		
4	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2. 材质及规格:DN800双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈	m	110		
5	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2. 材质及规格:DN300双壁波纹管 3. 连接形式:胶圈	m	2500		
6	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:Φ110PVC管 2. 连接形式:粘接 3. 含配件弯头等	m	420		
7	01B002	供水管道修复	1. 维修村内供水管道	项	1		
8	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ315 2. 含铸铁井盖, Φ400（承压40吨）	座	93		
9	040504003003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ800 2. 含铸铁井盖, Φ1000（承压40吨）	座	2		
10	040504003002	暗井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 Φ315 2. 含铸铁井盖, Φ400（承压40吨）	座	52		
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:15cm	m2	1474		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 包含切缝、破除、外运等	m2	1250		
		化粪池（525m³）					
13	010103001002	平整场地	1. 场地平整	m2	131.04		
14	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土	m3	471.74		
15	010102007002	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	28.08		
16	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:自行考虑	m3	443.66		
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	13.1		
18	010502003001	池底	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	61.62		
19	010502010001	池壁及隔墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	112.2		
20	010502013001	池顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含泵送及模板安拆费等	m3	20		
21	010506004001	钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	20.267		
22	011601005001	施工降水		项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水
管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水
管网项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 博爱县孝敬镇吴庄村污水管网项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]