


2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村工程

招 标 控 制 价

招 标 人：



(单位盖章)

造 价 咨 询 人：



(单位盖章)

年 月 日

封-2

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2025年度财政奖补重点村项目—
博爱县月山镇黄岭村 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 4251781.87

(大写): 肆佰贰拾伍万壹仟柒佰捌拾壹元捌角柒分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

总 说 明

项目名称：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、本工程依据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》中工程量计价办法及配套文件。
- 2、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额(2008)》“·E. 园林绿化工程”、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》《河南省市政工程预算定额(HAA1-31-2016)》

二、有关说明

- 1、人工费、机械类、管理类指数调整执行豫建消技[2024]31 号文(2024年7月-12月价格指数)
- 2、增值税税率建办标函(2019)193号,按9%计取
- 3、材料价格参照《焦作标准造价信息》2024年第6期价格及市场价进行调整
- 4、除绿化外的措施项目:夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按豫建设标[2017]199号文件规定计取;绿化的措施项目执行豫建标定[2016]47号文施工现场扬尘污染防治费增加。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-道路工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		道路工程					1255516.76		
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:0.2m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m3	338.79	24.85	8418.93		
2	040203006001	沥青混凝土	加铺沥青 1. 5cm中粒式温拌改性沥青混凝土(ACMP2-16C) 2. 喷洒PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m ²) 3. 原水泥混凝土面层均质微裂化处理 4. 含沥青混凝土二次倒运,二次倒运距离根据现场实际情况确定 5. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m2	10119.2	77.27	781910.58		
3	040203007004	水泥混凝土	扩宽混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 素土夯实≥93% 4. 含混凝土养生,切缝等 5. 含混凝土二次倒运,二次倒运距离根据现场实际情况确定 6. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m2	1296.6	99.39	128869.07		
本页小计								919198.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-道路工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	040203007003	水泥混凝土	新建混凝土硬化 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 素土夯实≥91% 4. 含混凝土养生,切缝等 5. 含混凝土二次倒运,二次倒运距离根据现场实际情况确定 6. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m ²	702.7	85.67	60200.31		
5	040901009001	预埋铁件	新旧沥青、混凝土路面 1. 钻孔植筋 2. 16拉杆L=40cm@60cm 3. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	t	0.767	5804.5	4452.05		
6	040901008001	植筋	1. 位置:新旧路面交界处	个	1213	11.36	13779.68		
7	040402018001	施工缝	1. 部位:水泥路 2. 材料品种、规格:填缝料(聚氯乙烯胶泥) 3. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m	1122.43	18.99	21314.95		
本页小计							99746.99		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-道路工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	040205012001	隔离护栏	1. 本设计波形梁护栏代号为Gr-B-2E, 护栏立柱间距为2米, 所有护栏基础1.5m范围内路基压实度必须达到《公路工程技术标准》JTG B01-2014的规定; 2. 护栏螺栓采用防盗螺母; 拼接螺栓抗拉力不应低于133KN; 3. 所有钢构件均应进行热浸镀锌防腐处理 4. 立柱锚固外展圆头式护栏以土路肩500mm 的路段设置B外展端头处理 5. 其他说明: 未尽事项详见图纸设计说明及相关规范, 满足图纸施工及规范要求	m	510.6	463.32	236571.19	
		分部小计					1255516.76	
		措施项目					16404.98	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足本工程所有机械需求	项	1	16404.98	16404.98	
本页小计							252976.17	
合 计							1271921.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 1 页 共 11 页

项目编号		010101002001	项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	338.79	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		3528.13	290.74	0.45		3.35	0.27
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1473.61	2.89			0.73
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内)运距5km	1000m3	0.001			16409.23	739.2			16.41	0.74
人工单价		小计						3.34			1.74
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							24.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 2 页 共 11 页

项目编号		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	10119.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	水泥混凝土微裂化	m2	1		10				10		
2-3-19 换	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.5kg/m2	1000m2	0.001	15.89	1746.22	24.17	9.87	0.02	1.75	0.02	0.01
2-3-37 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	127.43	102	268.06	85.75	1.27	1.02	2.68	0.86
2-4-80 + 2-4-81 * 6	机动翻斗车运输混凝土 沥青混凝土 运距200m 实际运距(m):1400	10m3	0.005	314.61		425.98	329.31	1.57		2.13	1.64
人工单价		小计						2.86	12.77	4.83	2.51
133.61元/工日		未计价材料费							54.29		
清单项目综合单价									77.27		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	乳化沥青			kg	0.51	3.345	1.71				
	柴油			t	0.0001	7503.547	0.75				
	其他材料费			元	0.6851	1	0.69				
	水泥混凝土微裂化			m2	1	10	10				
	中粒式温拌改性沥青混凝土			m3	0.0505	1075	54.29				
	材料费小计						-	67.44	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 3 页 共 11 页

项目编号		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1296.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.8		149.16	41.73	0.41			1.49	0.42			
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5774.79		789.93	16.54	57.75			7.9			
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	47.65		72.84	1.52	0.48			0.73			
2-4-78 + 2- 4-79 * 4	机动翻斗车运输混凝土 水泥 混凝土(熟料) 运距200m 实 际运距(m):1000	10m3	0.018	135.68		349.4	191.2	2.44			6.29	3.44			
人工单价		小计						20.91	58.23	7.78	12.49				
152.59元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								99.39							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	0.734	1	0.73								
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3								
	铁件 综合			kg	0.065	4.26	0.28								
	电			kW·h	0.0648	0.69	0.04								
	水			m3	0.0661	4.248	0.28								
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21								
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	307	56.37								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 5 页 共 11 页

项目编号		040203007003	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	702.7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.8		149.16	41.73	0.41		1.49	0.42
2-3-49 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 实际厚度(cm):15 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1518.02	4806.93		723.91	15.18	48.07		7.24
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	47.65		72.84	1.52	0.48		0.73
2-4-78 + 2-4-79 * 4	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m 实际运距(m):1000	10m3	0.015	135.68		349.4	191.2	2.04		5.24	2.87
人工单价		小计						19.15	48.55	6.73	11.26
153.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							85.67				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.6122	1	0.61				
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3				
	铁件 综合			kg	0.047	4.26	0.2				
	电			kW·h	0.0539	0.69	0.04				
	水			m3	0.0631	4.248	0.27				
	钢模板			kg	0.0397	4.3	0.17				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 7 页 共 11 页

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.767				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-55	道路传力杆制作安装 不带套筒	t	1	1324.93	3783.28	25.64	670.63	1324.93	3783.28	25.64	670.63
人工单价		小计						1324.93	3783.28	25.64	670.63
163.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5804.5				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	钢筋 HPB300 φ22			kg	1025	3.691	3783.28				
	材料费小计					-	3783.28	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 8 页 共 11 页

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	个	工程量	1213				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-166	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤ φ 18mm	10个	0.1	55.4	33.81		24.39	5.54	3.38		2.44
人工单价		小计					5.54	3.38		2.44	
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.0663	1	0.07				
	电			kW·h	0.055	0.69	0.04				
	棉纱头			kg	0.014	12	0.17				
	合金钢钻头 φ 22~φ 26			个	0.038	15	0.57				
	丙酮			kg	0.109	9.46	1.03				
	结构胶			L	0.0969	15.56	1.51				
	材料费小计					-	3.39	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 9 页 共 11 页

项目编号		040402018001	项目名称		施工缝		计量单位	m	工程量	1122.43	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【聚氯乙烯胶泥】	100m	0.01	652.34	186.47		311.88	6.52	1.86		3.12
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	239.82	376.81	18.28	114.59	2.4	3.77	0.18	1.14
人工单价		小计						8.92	5.63	0.18	4.26
158.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.2224	1	0.22				
	水			m3	0.105	4.248	0.45				
	金刚石锯片			片	0.0044	742.04	3.26				
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.58	2.93	1.7				
	材料费小计						-	5.63	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-道路工程

第 11 页 共 11 页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	165.74	2614.85	728.22	1092.64	165.74	2614.85	728.22	
借17-131	进出场费 履带式 推土机 90kW以内	台次	1	546.32	182.93	2479.69	436.94	546.32	182.93	2479.69	436.94	
借17-138	进出场费 压路机	台次	1	455.26	146.06	2169.91	364.11	455.26	146.06	2169.91	364.11	
借17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	728.42	178.06	3557.53	558.3	728.42	178.06	3557.53	558.3	
人工单价		小计				2822.64	672.79	10821.98	2087.57			
91.05元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						16404.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	枕木			m3	0.32	1507.92	482.53					
	其他材料费					-	190.27	-				
	材料费小计					-	672.8	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-道路工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博
爱县月山镇黄岭村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		16317.54			
2	01	其他措施费（费率类）			5531.36			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1382.84			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2765.68			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1382.84			
3	02	其他（费率类）						
合 计					21848.9			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-护坡工程 标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		护坡工程					1023289.77		
1	040305003006	浆砌护坡	1. 部位:护坡(高1.4米) 2. 材料品种、规格:MU30浆砌片石 3. 砂浆强度等级:砂浆采用M7.5水泥砂浆 4. 墙顶采用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于外露30mm,面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔材料品种、规格:采用Φ10cm的PVC管,入口处应填适量碎石或卵石 6. 沉降收缩缝要求:每隔10m设置变形缝一道,缝宽20cm,内填沥青麻筋 7. 含土方石挖填、脚手架等 8. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m	241	466.8	112498.8		
本页小计								112498.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-护坡工程 标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040305003001	浆砌护坡	1. 部位:护坡(高2米) 2. 材料品种、规格:MU30浆砌片石 3. 砂浆强度等级:砂浆采用M7.5水泥砂浆 4. 墙顶采用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于外露30mm,面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔材料品种、规格:采用Φ10cm的PVC管,入口处应填适量碎石或卵石 6. 沉降收缩缝要求:每隔10m设置变形缝一道,缝宽20cm,内填沥青麻筋 7. 含土方石挖填、脚手架等 8. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m	312.1	989.62	308860.4	
本页小计							308860.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-护坡工程 标段：2025年度财政奖补重点村项目一博爱
县月山镇黄岭村 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040305003003	浆砌护坡	1. 部位:护坡(高2.5米) 2. 材料品种、规格:MU30浆砌片石 3. 砂浆强度等级:砂浆采用M7.5水泥砂浆 4. 墙顶采用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于外露30mm,面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔材料品种、规格:采用Φ10cm的PVC管,入口处应填适量碎石或卵石 6. 沉降收缩缝要求:每隔10m设置变形缝一道,缝宽20cm,内填沥青麻筋 7. 含土方石挖填、脚手架等 8. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m	164	882.33	144702.12	
本页小计							144702.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-护坡工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040305003005	浆砌护坡	1. 部位:护坡(高3米) 2. 材料品种、规格:MU30浆砌片石 3. 砂浆强度等级:砂浆采用M7.5水泥砂浆 4. 墙顶采用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于外露30mm,面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔材料品种、规格:采用Φ10cm的PVC管,入口处应填适量碎石或卵石 6. 沉降收缩缝要求:每隔10m设置变形缝一道,缝宽20cm,内填沥青麻筋 7. 含土方石挖填、脚手架等 8. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m	25	1750.65	43766.25	
本页小计							43766.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-护坡工程 标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040305003002	浆砌护坡	1. 部位:护坡(高3.5米) 2. 材料品种、规格:MU30浆砌片石 3. 砂浆强度等级:砂浆采用M7.5水泥砂浆 4. 墙顶采用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于外露30mm,面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔材料品种、规格:采用Φ10cm的PVC管,入口处应填适量碎石或卵石 6. 沉降收缩缝要求:每隔10m设置变形缝一道,缝宽20cm,内填沥青麻筋 7. 含土方石挖填、脚手架等 8. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m	77.1	2531.02	195141.64	
本页小计							195141.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-护坡工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	040305003004	浆砌护坡	1. 部位:护坡(高度5m-8m渐变) 2. 材料品种、规格:MU30浆砌片石 3. 砂浆强度等级:砂浆采用M7.5水泥砂浆 4. 墙顶采用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于外露30mm,面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 挡墙下方设置C25混凝土扩展基础 6. 100mm厚C15混凝土垫层,每边宽出100mm 7. 泄水孔材料品种、规格:采用Φ10cm的PVC管,入口处应填适量碎石或卵石 8. 沉降收缩缝要求:每隔10m设置变形缝一道,缝宽20cm,内填沥青麻筋 9. 含土方石挖填、钢筋、模板、脚手架等 10. 其他说明:未尽事项详见图纸设计说明及相关规范,满足图纸施工及规范要求	m	36	6064.46	218320.56		
		分部小计					1023289.77		
		措施项目							
本页小计							218320.56		
合 计							1023289.77		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村—护坡工程

第 1 页 共 13 页

项目编号		040305003006	项目名称		浆砌护坡		计量单位	m	工程量	241	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0054	55.12		18.11	11.53	0.3		0.1	0.07
借1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.0582	71.45		28.36	15.66	4.16		1.65	0.91
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.052	73.61		24.18	15.3	3.83		1.26	0.8
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.0206	101.38	326.3		38.49	2.09	6.72		0.79
3-5-26	碎石滤层	m3	0.0027	65.44	201.96		26.75	0.17	0.54		0.08
借9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.0014	661.41	233.41	1.29	184.75	0.93	0.33		0.26
3-5-7	浆砌片石 护坡、台阶	10m3	0.065	1712.16	3837.13	35.98	704.65	111.29	249.41	2.34	45.8
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.004	1395.73	1302.2	118.36	339.28	5.58	5.21	0.47	1.35
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m以内	100m2	0.014	865.51	249.46		340.88	12.12	3.49		4.77
人工单价		小计						140.47	265.7	5.82	54.83
152.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							466.8				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					元	0.1119	1	0.11		
	水					m3	1.1243	4.248	4.78		
	聚苯乙烯泡沫板					m3	0.0008	300	0.24		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-护坡工程

第 3 页 共 13 页

项目编号		040305003001	项目名称		浆砌护坡		计量单位	m	工程量	312.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0102	55.12		18.11	11.53	0.56		0.18	0.12
借1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1944	71.45		28.36	15.66	13.89		5.51	3.05
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.0466	73.61		24.18	15.3	3.43		1.13	0.71
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.0304	101.38	326.3		38.49	3.08	9.92		1.17
3-5-26	碎石滤层	m3	0.0039	65.44	201.96		26.75	0.26	0.79		0.11
借9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.003	661.41	233.41	1.29	184.75	1.95	0.69		0.55
3-5-7	浆砌片石 护坡、台阶	10m3	0.141	1712.16	3837.13	35.98	704.65	241.41	541.04	5.07	99.35
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.004	1395.73	1302.2	118.36	339.28	5.6	5.22	0.47	1.36
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m以内	100m2	0.0295	865.51	249.46		340.88	25.55	7.36		10.07
人工单价		小计						295.73	565.02	12.36	116.49
152.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							989.62				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.236	1	0.24		
	水					m3	2.4371	4.248	10.35		
	聚苯乙烯泡沫板					m3	0.0018	300	0.54		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-护坡工程

第 5 页 共 13 页

项目编号		040305003003	项目名称		浆砌护坡		计量单位	m	工程量	164	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0062	55.12		18.11	11.53	0.34		0.11	0.07
借1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.0534	71.45		28.36	15.66	3.81		1.51	0.83
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	-0.0414	73.61		24.18	15.3	-3.05		-1	-0.64
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.0439	101.38	326.3		38.49	4.45	14.34		1.7
3-5-26	碎石滤层	m3	0.0075	65.44	201.96		26.75	0.49	1.51		0.2
借9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.007	661.41	233.41	1.29	184.75	4.63	1.63	0.01	1.29
3-5-7	浆砌片石 护坡、台阶	10m3	0.127	1712.16	3837.13	35.98	704.65	217.44	487.32	4.57	89.49
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.0047	1395.73	1302.2	118.36	339.28	6.57	6.13	0.56	1.6
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m以内	100m2	0.025	865.51	249.46		340.88	21.64	6.24		8.52
人工单价		小计						256.32	517.17	5.76	103.06
159.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							882.33				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					元	0.1998	1	0.2		
	水					m3	2.1956	4.248	9.33		
	聚苯乙烯泡沫板					m3	0.0042	300	1.26		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-护坡工程

第 7 页 共 13 页

项目编号		040305003005		项目名称		浆砌护坡		计量单位		m		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0194	55.12		18.11	11.53	1.07			0.35	0.23			
借1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1263	71.45		28.36	15.66	9.02			3.58	1.98			
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1004	73.61		24.18	15.3	7.39			2.43	1.54			
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.0293	101.38	326.3		38.49	2.97	9.57			1.13			
3-5-26	碎石滤层	m3	0.0027	65.44	201.96		26.75	0.17	0.54			0.08			
借9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.003	661.41	233.41	1.29	184.75	1.98	0.7			0.55			
3-5-7	浆砌片石 护坡、台阶	10m3	0.262	1712.16	3837.13	35.98	704.65	448.59	1005.33	9.43		184.62			
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.0044	1395.73	1302.2	118.36	339.28	6.07	5.66	0.51		1.47			
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m以内	100m2	0.03	865.51	249.46		340.88	25.97	7.48			10.23			
人工单价		小计						503.23	1029.28	16.3	201.83				
155.81元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1750.65							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					元	0.2398	1	0.24						
	水					m3	4.5273	4.248	19.23						
	聚苯乙烯泡沫板					m3	0.0018	300	0.54						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-护坡工程

第 9 页 共 13 页

项目编号		040305003002		项目名称		浆砌护坡		计量单位		m		工程量		77.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0151	55.12		18.11	11.53	0.83		0.27		0.18			
借1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.3624	71.45		28.36	15.66	25.89		10.28		5.67			
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1824	73.61		24.18	15.3	13.42		4.41		2.79			
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.0186	101.38	326.3		38.49	1.88	6.06			0.71			
3-5-26	碎石滤层	m3	0.0017	65.44	201.96		26.75	0.11	0.34			0.05			
借9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.0022	661.41	233.41	1.29	184.75	1.47	0.52			0.41			
3-5-7	浆砌片石 护坡、台阶	10m3	0.38	1712.16	3837.13	35.98	704.65	650.62	1458.11	13.67		267.77			
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.0046	1395.73	1302.2	118.36	339.28	6.46	6.03	0.55		1.57			
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m以内	100m2	0.035	865.51	249.46		340.88	30.29	8.73			11.93			
人工单价		小计						730.97	1479.79	29.18	291.08				
153.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2531.02							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					元	0.2797	1	0.28						
	水					m3	6.5656	4.248	27.89						
	聚苯乙烯泡沫板					m3	0.0013	300	0.39						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-护坡工程

第 11 页 共 13 页

项目编号		040305003004	项目名称		浆砌护坡		计量单位	m	工程量	36	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0152	55.12		18.11	11.53	0.84		0.28	0.18
借1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1553	71.45		28.36	15.66	11.1		4.41	2.43
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.0194	73.61		24.18	15.3	1.43		0.47	0.3
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.0442	101.38	326.3		38.49	4.48	14.42		1.7
3-5-26	碎石滤层	m3	0.0027	65.44	201.96		26.75	0.17	0.54		0.08
借9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.0065	661.41	233.41	1.29	184.75	4.3	1.52	0.01	1.2
3-5-7	浆砌片石 护坡、台阶	10m3	0.83	1712.16	3837.13	35.98	704.65	1421.09	3184.82	29.86	584.86
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.021	464.99	2929.49		205.16	9.76	61.52		4.31
借5-3 H8021 0557 802105 59	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.116	429.16	3109.86		189.63	49.78	360.74		22
借5-182	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑	100m2	0.0101	2247.91	2675.48	0.92	992.51	22.79	27.13	0.01	10.07
9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	0.0103	1290.16	3494.34	41.19	653.26	13.25	35.89	0.42	6.71
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0037	2149.33	3832.44	33.66	1088.21	7.85	13.99	0.12	3.97
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.0133	1395.73	1302.2	118.36	339.28	18.51	17.27	1.57	4.5
11-4-4	钢管脚手架 单排 8m以内	100m2	0.065	895.05	319.83		351.97	58.18	20.79		22.88
人工单价		小计					1623.53	3738.63	37.15	665.19	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-护坡工程

第 12 页 共 13 页

157.25元/工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				6064.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费	元	0.6407	1	0.64		
	水	m3	14.5419	4.248	61.77		
	预拌混凝土 C25	m3	1.1716	307	359.68		
	板方材	m3	0.0021	2390	5.02		
	复合模板	m2	0.2502	37.12	9.29		
	木支撑	m3	0.0043	1800	7.74		
	钢筋 HRB400 φ16	kg	10.5268	3.362	35.39		
	聚苯乙烯泡沫板	m3	0.0039	300	1.17		
	石油沥青 30#	kg	0.1235	2.811	0.35		
	PVC塑料管 φ150	m	0.4508	31.99	14.42		
	碎石 50~80	m3	0.003	180	0.54		
	脚手钢管 φ48	t	0.0023	4550	10.47		
	竹脚手板	m2	0.3322	20.94	6.96		
	扣件	个	0.2854	5.67	1.62		
	安全网	m2	0.0897	9.44	0.85		
	预拌砂浆(干拌)	m3	3.1457	446.9	1405.81		
	预拌混凝土 C15	m3	0.2121	287	60.87		
	片石	m3	9.545	180	1718.1		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0406	425	17.26		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-护坡工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博
爱县月山镇黄岭村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		36731.65			
2	01	其他措施费（费率类）			12450.04			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3112.51			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	6225.02			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3112.51			
3	02	其他（费率类）						
合 计					49181.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-照明工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目					429931.2		
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:LED 100W 3. 灯杆材质、高度:6米金属杆 4. 光源数量:1个 5. 附件配置:含灯头灯杆、太阳能板、蓄电池等满足使用要求 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	108	2277.56	245976.48		
2	040805001002	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:LED 100W 3. 灯杆材质、高度:固定在电力水泥杆,抱箍安装 4. 光源数量:1个 5. 附件配置:含灯头灯臂、太阳能板、蓄电池等满足使用要求 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	67	657.56	44056.52		
3	040805001003	常规照明灯	1. 名称:太阳能投光灯 2. 型号:LED 3*100W 3. 灯杆材质、高度:9米金属杆 4. 光源数量:1个 5. 附件配置:含灯头灯杆、太阳能板、蓄电池等满足使用要求 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	5	3167.56	15837.8		
本页小计								305870.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-照明工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博爱
县月山镇黄岭村

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	040805001004	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:LED 50W 3. 灯杆材质、高度:自建房墙上安装 4. 光源数量:1个 5. 附件配置:含灯头灯臂、太阳能板、蓄电池等满足使用要求 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	153	279.45	42755.85		
5	040805001008	常规照明灯	1. 名称:太阳能灯 2. 型号:LED 50W 3. 灯杆材质、高度:4.5米金属杆 4. 光源数量:1个 5. 附件配置:含灯头灯杆、太阳能板、蓄电池等满足使用要求 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	18	1767.56	31816.08		
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:D20 长度2.5	根	131	91.49	11985.19		
7	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:D10热镀锌圆钢	m	131	47.79	6260.49		
8	040805001005	6m灯杆基础	1. 名称:6m灯杆基础 2. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C20基础0.4*0.4*1m 3. 备注:含土方、基础、配管、钢筋、螺栓、铁件等全部施工内容 4. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	108	223.53	24141.24		
本页小计								116958.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-照明工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱
县月山镇黄岭村

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
9	040805001006	9m灯杆基础	1. 名称:9m灯杆基础 2. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:C20基础0.4*0.4*1.5m 3. 备注:含土方、基础、配管、钢筋、螺栓、铁件等全部施工内容 4. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	5	371.03	1855.15		
10	040805001009	4.5m灯杆基础	1. 名称:4.5m灯杆基础 2. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:C20基础0.4*0.4*0.8m 3. 备注:含土方、基础、配管、钢筋、螺栓、铁件等全部施工内容 4. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	套	18	162.18	2919.24		
11	041001010001	现状旧灯头拆除	1拆除: 灯头、灯臂、电缆等 2. 旧灯堆放至甲方规定处	根	43	54.12	2327.16		
		措施项目							
本页小计							7101.55		
合 计							429931.2		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-照明工程

第 2 页 共 14 页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-5-2	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍 臂长3m以下	10套	0.1	939.23	268.12	181.93	286.39	93.92	26.81	18.19	28.64	
人工单价		小计				93.92	26.81	18.19	28.64			
160.83元/工日		未计价材料费				490						
清单项目综合单价						657.56						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11					
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47					
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78					
	太阳能路灯 LED 100W 固定在电力水泥杆，抱箍安装			套	1	490	490					
	其他材料费					-	0.45	-				
	材料费小计					-	516.81	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-照明工程

第 4 页 共 14 页

项目编码	040805001004	项目名称	常规照明灯		计量单位	套	工程量	153			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-95	照明灯具 悬吊式	10套	0.1	341.77	154.3	193.94	104.46	34.18	15.43	19.39	10.45
人工单价		小计				34.18	15.43	19.39	10.45		
160.83元/工日		未计价材料费				200					
清单项目综合单价						279.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌悬吊铁件			kg	1.1	5.42	5.96				
	蝶式绝缘子 ED-3			个	2.06	3	6.18				
	六角螺栓带螺母 M12*75			套	2.04	1.5	3.06				
	太阳能路灯 LED 50W 灯臂			套	1	200	200				
	其他材料费					-	0.23	-			
	材料费小计					-	215.43	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-照明工程

第 8 页 共 14 页

项目编号		040805001005	项目名称		6m灯杆基础		计量单位	套	工程量	108	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0016	4104.29			1045.31	6.57		1.67	
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m3	0.0002			16409.23	739.2		2.63	0.12	
8-2-78 换	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土C20】	m3	0.16	50.65	303.91		15.69	8.1	48.63	2.51	
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0049	2473.75	2085.34	369.73	745.39	12.22	10.3	1.83	
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0037	1649.87	3764.93	41.85	835.19	6.04	13.77	0.15	
9-1-31	箍筋直径6.5mm	t	0.0017	4718.18	3851.32	77.89	2418.72	7.97	6.51	0.13	
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0035	6258.75	4174.65	365.56	3167.91	22.11	14.75	1.29	
人工单价		小计						63.01	93.96	6.03	26.32
156.69元/工日		未计价材料费							34.21		
清单项目综合单价							223.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条 L-60 φ3.2			kg	0.2602	39	10.15				
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg	0.8584	3.691	3.17				
	钢筋 HPB300 φ6.5			kg	1.7238	3.691	6.36				
	钢筋 HRB400 φ12			kg	3.75	3.615	13.56				
	中厚钢板 δ15以内			kg	2.3774	3.691	8.77				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-照明工程

第 10 页 共 14 页

项目编号		040805001006		项目名称		9m灯杆基础		计量单位		套		工程量		5		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0024	4104.29			1045.31	9.85							2.51	
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m3	0.0002			16409.23	739.2					3.94			0.18	
8-2-78 换	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土C20】	m3	0.24	50.65	303.91		15.69	12.16	72.94						3.77	
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0114	2473.75	2085.34	369.73	745.39	28.1	23.69		4.2				8.47	
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0054	1649.87	3764.93	41.85	835.19	8.97	20.46		0.23				4.54	
9-1-31	箍筋直径6.5mm	t	0.0029	4718.18	3851.32	77.89	2418.72	13.74	11.22		0.23				7.04	
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.004	6258.75	4174.65	365.56	3167.91	25.16	16.78		1.47				12.74	
人工单价		小计								97.98	145.09	10.07	39.25			
156.86元/工日						未计价材料费								78.68		
清单项目综合单价								371.03								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	电焊条 L-60 φ3.2				kg	0.5984	39	23.34								
	钢筋 HPB300 φ10以内				kg	0.9769	3.691	3.61								
	钢筋 HPB300 φ6.5				kg	2.9702	3.691	10.96								
	钢筋 HRB400 φ12				kg	5.5699	3.615	20.14								
	中厚钢板 δ15以内				kg	2.7055	3.691	9.99								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-照明工程

第 12 页 共 14 页

项目编号		040805001009		项目名称		4.5m灯杆基础		计量单位		套		工程量		18		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0013	4104.29			1045.31	5.25						1.34		
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m3	0.0001			16409.23	739.2					2.1		0.09		
8-2-78 换	混凝土基础 预拌 换为【预拌混凝土C20】	m3	0.128	50.65	303.91		15.69	6.48	38.9					2.01		
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0027	2473.75	2085.34	369.73	745.39	6.73	5.67		1.01			2.03		
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0029	1649.87	3764.93	41.85	835.19	4.86	11.1		0.12			2.46		
9-1-31	箍筋直径6.5mm	t	0.0015	4718.18	3851.32	77.89	2418.72	6.87	5.61		0.11			3.52		
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0027	6258.75	4174.65	365.56	3167.91	16.61	11.08		0.97			8.41		
人工单价		小计								46.8	72.36	4.31	19.86			
156.23元/工日						未计价材料费								18.84		
清单项目综合单价								162.18								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	电焊条 L-60 φ3.2			kg	0.1433	39	5.59									
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg	0.6448	3.691	2.38									
	钢筋 HPB300 φ6.5			kg	1.4852	3.691	5.48									
	钢筋 HRB400 φ12			kg	3.022	3.615	10.92									
	中厚钢板 δ15以内			kg	1.7857	3.691	6.59									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-照明工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博
爱县月山镇黄岭村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5329.96			
2	01	其他措施费（费率类）			1760.96			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	440.24			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	880.48			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	440.24			
3	02	其他（费率类）						
合 计					7090.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄岭村-广场工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—
博爱县月山镇黄岭村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	956918.91	
1.1	文化场地	55027.05	
1.2	活动场地一	831972.04	
1.3	活动场地二	69919.82	
2	措施项目	43343.38	
2.1	其中：安全文明施工费	32385.38	
2.2	其他措施费（费率类）	10958	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	29527.64	—
4.1	定额规费	29527.64	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1029789.93	
6	增值税	92681.09	—
7	含税工程造价合计	1122471.02	
	招标控制价合计=1+2+3+4+6	1, 122, 471.02	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-广场工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博爱
县月山镇黄岭村

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		文化场地					55027.05	
		地面					52758.6	
1	010101002005	挖一般土方	1. 地面清表深度0.4m 2. 清理现状场地，挖土后满足施工要求 3. 含土方外运，运距：自行考虑	m3	20	37.74	754.8	
2	04B001	土方倒运	1. 场地西侧多余土方填至场地东北角较低处 2. 满足建设单位要求	m3	196.65	19.79	3891.7	
3	040203007006	水泥混凝土	1. 150mm厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平每块长度不大于4m，缝宽15，沥青砂浆填缝 2. 素土夯实 3. 含混凝土养护，及路面切缝 4. 含混凝土二次倒运，二次倒运距离根据现场实际情况确定	m2	541.62	88.83	48112.1	
		公示牌					900	
1	01B001	公示牌	1. 项目公示牌 2. 尺寸:2*1.2m 3. 材质: 不锈钢	项	1	900	900	
		台阶					1368.45	
1	010507004001	台阶	1. 60厚C20混凝土，随打随抹上撒1:1水泥沙子压实赶光，台阶面向外坡1% 2. 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注 3. 素土夯实 4. 详见：12J003 1 A/B1	m2	7.5	182.46	1368.45	
		分部小计					55027.05	
		活动场地一					831972.04	
		地面					770720.38	
本页小计							55027.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-广场工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博爱
县月山镇黄岭村

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101002003	挖一般土方	1. 地面清表深度0.3m 2. 清理现状场地，挖土后满足施工要求 3. 含土方外运，运距：自行考虑	m3	2386.82	37.74	90078.59	
2	040203007007	水泥混凝土	1. 150mm厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂浆填缝 2. 素土夯实 3. 含混凝土养护，及路面切缝 4. 含混凝土二次倒运，二次倒运距离根据现场实际情况确定	m2	7956.07	85.55	680641.79	
		围树椅					61251.66	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：1m 内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 含原土打夯、工作面和放坡系数等工作 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	52.28	11.27	589.2	
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	10.05	370.07	3719.2	
本页小计							775028.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-广场工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博爱
县月山镇黄岭村

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401012001	零星砌砖	1. M7.5水泥砂浆砌筑，MU10砖砌体 2. 厚度：满足现场要求 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	32.64	628.15	20502.82	
4	011206001001	石材零星项目	1. 400/600*400*10厚荔枝面芝麻白花岗岩压顶 2. 预埋不锈钢钢销 3. 20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m2	67.2	286.58	19258.18	
5	011206001002	石材零星项目	1. 200*100*20厚文化化石贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m2	67.2	201.78	13559.62	
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m2	79.97	45.3	3622.64	
		分部小计					831972.04	
		活动场地二					69919.82	
1	010101002004	挖一般土方	1. 地面清表深度0.3m 2. 清理现状场地，挖土后满足施工要求 3. 含土方外运，运距：自行考虑	m3	270.08	21.29	5750	
2	040203007008	水泥混凝土	1. 120mm厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂浆填缝 2. 素土夯实 3. 含混凝土养护，及路面切缝 4. 含混凝土二次倒运，二次倒运距离根据现场实际情况确定	m2	900.25	71.28	64169.82	
		分部小计					69919.82	
		措施项目						
本页小计							126863.08	
合 计							956918.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 2 页 共 18 页

项目编号	04B001	项目名称	土方倒运	计量单位	m3	工程量	196.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.4		33.94	1.98	0.44		3.39	0.2
借1-63	机动翻斗车运土方 运距≤100m	10m3	0.1			147.12	10.45			14.71	1.05
人工单价		小计						0.44		18.1	1.25
86.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						19.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 3 页 共 18 页

项目编号		040203007006	项目名称		水泥混凝土			计量单位	m2	工程量	541.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1563.1	4810.51		746.67	15.63	48.11		7.47
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	47.65		72.84	1.52	0.48		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0028	239.82	376.81	18.28	114.59	0.66	1.04	0.05	0.31
5-1-944	施工缝 沥青砂浆	100m	0.0028	962.2	759.09		258.56	2.66	2.1		0.72
2-4-78	机动翻斗车运输混凝土 水泥 混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.015	135.68		205.3	148.72	2.04		3.08	2.23
人工单价		小计						22.51	51.73	3.13	11.46
153.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							88.83				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3				
	金刚石锯片			片	0.0012	742.04	0.89				
	铁件 综合			kg	0.055	4.26	0.23				
	电			kW·h	0.0544	0.69	0.04				
	木柴			kg	0.5484	0.18	0.1				
	水			m3	0.0908	4.248	0.39				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 6 页 共 18 页

项目编号		010507004001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		7.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	180.53	384.46		79.85	18.05	38.45						7.99
借4-82 H800 10731 80050 236	垫层 碎石 灌浆 换为【预拌混合砂浆 M2.5】	10m3	0.03	590.77	3049.18	73.66	190.36	17.72	91.48		2.21				5.71
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.12		18.11	11.53	0.55			0.18				0.12
人工单价		小计								36.32	129.93	2.39		13.82	
129.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								182.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	塑料薄膜			m2	0.6626	0.26	0.17								
	电			kW·h	0.0462	0.69	0.03								
	水			m3	0.0439	4.248	0.19								
	预拌混凝土 C20			m3	0.1236	297	36.71								
	碎石 综合			m3	0.3305	180	59.49								
	其他材料费					-	33.34	-							
	材料费小计					-	129.93	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 7 页 共 18 页

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2386.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-305 R*1.2, J*1.2	自卸汽车运土(载重8t以内)运距10km 如垃圾需要外运人工*1.2, 机械*1.2	1000m3	0.001			27055.79	936.05			27.06	0.94
1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	902.49		8115.48	736.8	0.9		8.12	0.73
人工单价		小计						0.9		35.18	1.67
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						37.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 8 页 共 18 页

项目编号		040203007007	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	7956.07	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1563.1	4810.51		746.67	15.63	48.11		7.47
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	47.65		72.84	1.52	0.48		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0016	239.82	376.81	18.28	114.59	0.38	0.59	0.03	0.18
5-1-944	施工缝 沥青砂浆	100m	0.0016	962.2	759.09		258.56	1.51	1.19		0.41
2-4-78	机动翻斗车运输混凝土 水泥 混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.015	135.68		205.3	148.72	2.04		3.08	2.23
人工单价		小计						21.08	50.37	3.11	11.02
153.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							85.55				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3				
	金刚石锯片			片	0.0007	742.04	0.52				
	铁件 综合			kg	0.055	4.26	0.23				
	电			kW·h	0.0544	0.69	0.04				
	木柴			kg	0.3106	0.18	0.06				
	水			m3	0.0782	4.248	0.33				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 10 页 共 18 页

项目编号	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	52.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.73	15.66	7.15		2.57	1.56
人工单价		小计				7.15		2.57		1.56	
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 11 页 共 18 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	10.05				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	464.99	3030.49		205.16	46.5	303.05		20.52
人工单价		小计						46.5	303.05		20.52
125.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						370.07					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料薄膜			m2	4.7775	0.26	1.24				
	水			m3	0.395	4.248	1.68				
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	297	299.97				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	303.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 13 页 共 18 页

项目编号	011206001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	67.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-100 换	镶贴零星块料 粘贴石材 预拌砂浆(干混) 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	7693.76	18615.58	80.3	2267.94	76.94	186.16	0.8	22.68
人工单价		小计						76.94	186.16	0.8	22.68
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								286.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电			kW·h	0.27	0.69	0.19				
	水			m3	0.01	4.248	0.04				
	100厚荔枝面芝麻白花岗岩			m2	1.06	160	169.6				
	YJ-III胶			kg	0.4662	13.12	6.12				
	预拌水泥砂浆 1:2.5			m3	0.0208	432	8.99				
	其他材料费					-	1.23	-			
	材料费小计					-	186.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 14 页 共 18 页

项目编码	011206001002	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	67.2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-100 换	镶贴零星块料 粘贴石材 预拌砂浆(干混) 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	7693.76	10135.58	80.3	2267.94	76.94	101.36	0.8	22.68
人工单价		小计				76.94	101.36	0.8	22.68		
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						201.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电			kW·h	0.27	0.69	0.19				
	水			m3	0.01	4.248	0.04				
	20厚文化石贴面			m2	1.06	80	84.8				
	YJ-III胶			kg	0.4662	13.12	6.12				
	预拌水泥砂浆 1:2.5			m3	0.0208	432	8.99				
	其他材料费					-	1.23	-			
	材料费小计					-	101.37	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-广场工程

第 17 页 共 18 页

项目编号		040203007008		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		900.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1427.3	3842.65		680.65	14.27	38.43				6.8		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	47.65		72.84	1.52	0.48				0.73		
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0012	239.82	376.81	18.28	114.59	0.28	0.44		0.02		0.14		
5-1-944	施工缝 沥青砂浆	100m	0.0012	962.2	759.09		258.56	1.12	0.89				0.3		
2-4-78	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.012	135.68		205.3	148.72	1.63			2.46		1.78		
人工单价		小计								18.82	40.24	2.48	9.75		
153.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								71.28							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3								
	金刚石锯片			片	0.0005	742.04	0.37								
	铁件 综合			kg	0.037	4.26	0.16								
	电			kW·h	0.0435	0.69	0.03								
	木柴			kg	0.2309	0.18	0.04								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岭村-广场工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目一博
爱县月山镇黄岭村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		32385.38			
2	01	其他措施费（费率类）			10958			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2739.5			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	5479			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2739.5			
3	02	其他（费率类）						
合 计					43343.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：黄岭村-绿化工程

标段：2025年度财政奖补重点村项目—
博爱县月山镇黄岭村

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	13886.84	
0101	活动广场一	13886.84	
1.1	其中：综合工日	34.86	
1.2	1)人工费	3199.65	
1.3	2)材料费	9335.28	
1.4	3)机械费	451.89	
1.5	4)企业管理费	596.12	
1.6	5)利润	303.9	
2	措施项目	194.24	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	194.24	
2.2.1	2.1)安全生产费	119.94	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	59.97	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	14.33	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-绿化工程

第 2 页 共 3 页

项目编号		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	62.42	0.64	14.41	18.22	62.42	0.64	14.41	18.22				
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	28.75	12.12	2.44	8.16	28.75	12.12	2.44	8.16				
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.67	12.46		1.58	5.67	12.46		1.58				
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.2	3.78	0.84		1.05	4.54	1.01		1.26				
人工单价		小计								101.38	26.23	16.85	29.22		
94.575元/工日		未计价材料费								120					
清单项目综合单价								293.68							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	草绳			kg	2.4	0.42	1.01								
	水			m3	2.55	4.24	10.81								
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.6	0.46								
	树棍 长1.2m			棍	3	4	12								
	肥料(综合)			kg	0.08	0.9	0.07								
	农药(综合)			kg	0.08	23.4	1.87								
	柿树 1.胸径(cm): 10-122.冠幅(cm): 1503.高度(cm): 300			株	1	120	120								
	材料费小计						-	146.22	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025年度财政奖补重点村项目—博爱县月山镇黄岭村

工程名称：黄岭村-绿化工程

第 3 页 共 3 页

项目编号		050102001003	项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	21	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	40.67	0.53	9.45	11.87	40.67	0.53	9.45	11.87
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	28.75	12.12	2.44	8.16	28.75	12.12	2.44	8.16
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.67	12.46		1.58	5.67	12.46		1.58
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.2	3.78	0.84		1.05	4.54	1.01		1.26
人工单价		小计					79.63	26.12	11.89	22.87	
94.575元/工日		未计价材料费					250				
清单项目综合单价							390.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草绳			kg	2.4	0.42	1.01				
	水			m3	2.525	4.24	10.71				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.6	0.46				
	树棍 长1.2m			棍	3	4	12				
	肥料(综合)			kg	0.08	0.9	0.07				
	农药(综合)			kg	0.08	23.4	1.87				
	山杏 1.胸径(cm): 8-102.冠幅(cm): 1503.高度(cm): 280			株	1	250	250				
	材料费小计						-	276.12	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

