

2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

工程预算书



嘉泰工程管理
—JIATAIGONGCHENGGUANLI—

委托单位：博爱县月山镇人民政府

编制单位：河南嘉泰工程管理有限公司

报告日期：2026年4月25日

工程名称： 2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段名称： _____

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 8,972,153.16

（大写）： 捌佰玖拾柒万贰仟壹佰伍拾叁元壹角陆分

编制人： _____ (造价专业人员签字及盖章)

审核人： _____ (签字及盖章)

编制单位： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

招标人： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编制时间： _____

最高投标限价编制说明

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

一、工程概况

1. 工程概况：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目位于博爱县松林大道以西，清义路以南，老南环路以北；总建筑面积7965.25m²，地上建筑面积7965.25m²，无地下室。规划建筑高度10.8m，结构形式：门式钢架（局部带夹层）。
2. 建设内容包括土建工程、钢结构工程。其中土建工程不含门窗工程、楼地面工程、洁净板隔墙、吊顶，楼梯栏杆、护窗栏杆、平台栏杆、护栏，防撞栏杆、防撞桩，防鼠板、簸箕、滴水等；钢结构工程不含金属构件喷刷防火涂料。（详细工作内容见工程量清单）

二、编制依据

1. 本工程按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额（2016）》（HAA1-31-2023）、《河南省通用安装工程预算定额（2016）》以及建设单位提供有关资料进行编制。
2. 材料价格执行焦作标准造价信息（2026年第1期）及当期市场价。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					115288.77
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 其他:满足图纸设计及规范要求	m ²	6325	1.65	10436.25
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:3m 内 3. 工作面及放坡:综合放坡	m ³	5155.21	5.69	29333.14
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:3m 内 3. 工作面及放坡:综合放坡	m ³	1598.66	5.70	9112.36
4	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 部位:基础回填土	m ³	5453.18	9.74	53113.97
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m ³	1300.69	10.22	13293.05
	A.4	砌筑工程					431112.25
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结非粘土砖或MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10(Mb10)水泥砂浆 3. 部位:±0.000以下	m ³	130.94	391.42	51252.53
7	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU15非粘土烧结实心砖墙 2、墙体厚度:240mm厚 3、墙体高度:3.6m以内 4、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m ³	633.03	421.39	266752.51
本页小计							433293.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:A5.0 B06级加气混凝土砌块 2、墙体厚度:200mm厚 3、墙体高度: 3.6m以内 4、砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	254.1	317.85	80765.69
9	010402001002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:A5.0 B06级加气混凝土砌块 2、墙体厚度:200mm厚 3、墙体高度: 3.6m以外 4、砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	82.04	355.32	29150.45
10	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:A5.0 B06级加气混凝土砌块 2、墙体厚度:100mm厚 3、墙体高度: 3.6m以内 4、砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆	m3	9.9	322.33	3191.07
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					1604933.59
11	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、包含混凝土运输、泵送等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	189.98	311.18	59117.98
本页小计							172225.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	010505001001	垫层模板	1、部位：基础垫层模版 2、模板类型：复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	281.21	48.02	13503.70	
13	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、包含混凝土运输、泵送等 4、基础类型：独立基础 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	478.65	320.18	153254.16	
14	010505002001	基础模板	1、位置：独立基础模板 2、模板类型：复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	441.24	63.16	27868.72	
15	010502002001	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、包含混凝土运输、泵送等 4、基础类型：条形基础 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	189.06	332.18	62801.95	
本页小计								257428.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010505002002	基础模板	1、位置：条形基础模板 2、模板类型：复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	311.29	58.25	18132.64
17	010502005001	基础联系梁	1、名称：混凝土基础梁 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级：C30 4、包含混凝土运输、泵送等 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m ³	44.54	323.98	14430.07
18	010505003001	基础联系梁模板	1、构件类型：基础梁模板 2、模板类型：复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	354.04	58.96	20874.20
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、包含混凝土运输、泵送等 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m ³	90.23	407.43	36762.41
20	010505004001	柱面模板	1、支撑高度：H≤3.6m 2、模板类型：复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	377.11	65.67	24764.81
本页小计							114964.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、包含混凝土运输、泵送等 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范 5、部位：室内地坪高差处(冷库周圈)挡墙	m3	122.95	344.38	42341.52	
22	010505005002	墙面模板	1、构件类型：直形墙高度H≤3.6m 2、模板类型：复合模板 钢支撑 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4、含对拉螺栓堵眼增加费	m2	935.87	66.55	62282.15	
23	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30 3、包含混凝土运输、泵送等 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	3.24	297.42	963.64	
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	16.59	60.19	998.55	
本页小计								106585.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	108.76	485.77	52832.35	
26	010505011001	构造柱模板	1、构件类型:构造柱 2、模板类型:复合模板 钢支撑	m2	848.2	51.73	43877.39	
27	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 5、部位;地圈梁	m3	20.92	421.00	8807.32	
28	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 5、部位;卫生间门槛	m3	1.6	421.01	673.62	
本页小计								106190.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
29	010502022003	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 5、部位;消防控制室、弱电机房等电气设备用房和智能化设备用房素混凝土防水门槛	m3	0.15	421.00	63.15	
30	010502022004	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 5、部位;水平系梁	m3	71.32	421.00	30025.72	
31	010502022005	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范 5、部位;窗台压顶	m3	15.96	421.00	6719.16	
32	010505012001	圈梁模板	1、构件类型:圈梁 2、模板类型:复合模板 钢支撑	m2	1054.84	64.78	68332.54	
33	010502023001	过梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	0.79	453.12	357.96	
本页小计								105498.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
34	010505013001	过梁模板	1、构件类型:过梁 2、模板类型:复合模板 钢支撑	m2	8.26	84.83	700.70	
35	010502025001	零星现浇构件	1、名称:柱脚二次浇灌区 2、混凝土强度等级:C35无收缩细石砼 3、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	4.13	671.70	2774.12	
36	010502025002	零星现浇构件	1、混凝土种类:预拌混凝土(楼梯起步梁) 2、混凝土强度等级:C25 3、包含混凝土运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	2.73	634.06	1730.98	
37	010502027001	电缆沟、地沟	排水沟 1、成品不锈钢排水沟 2、现场预留沟槽,沟深400mm,宽200mm 3、其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	277.95	150.79	41912.08	
38	010502029001	散水	细石混凝土散水 1、60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土 3、素土夯实,向外坡3%-5% 4、具体做法参国标12J003-1第A1页1A、1B	m2	184.04	93.88	17277.68	
本页小计								64395.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
39	010502031001	坡道	叉车坡道(水泥砂浆坡道) 1、30厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,抹深锯齿形礞磬 2、界面剂一道 3、150厚C30混凝土内配双向C8@200钢筋网片 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、素土夯实,夯实系数 $\geq 94\%$	m2	41.64	150.03	6247.25	
40	010502032001	台阶	室外台阶(地砖台阶) 1、8-12厚防滑地砖面层,DTG砂浆勾缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、100厚C30混凝土内配双向C6@200钢筋网片,台阶面向外坡1% 5、300厚3:7灰土夯实 6、素土夯实,夯实系数 $\geq 94\%$	m2	62.41	265.62	16577.34	
本页小计							22824.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	011107004001	台阶平台	室外台阶(地砖台阶) 1、8-12厚防滑地砖面层, DTG砂浆勾缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、100厚C30混凝土内配双向C6@200钢筋网片, 台阶面向外坡1% 5、300厚3: 7灰土夯实 6、素土夯实, 夯实系数 $\geq 94\%$	m2	220.33	208.55	45949.82	
42	010502033001	后浇带	1、部位: 温度后浇带(梁) 2、混凝土种类: 预拌无收缩混凝土 3、包含混凝土运输、泵送等 4、其他: 温度后浇带待两侧主体浇筑两个月后用比原设计混凝土强度等级高一等级的无收缩混凝土浇筑。混凝土内均掺膨胀剂, 掺量由厂家, 设计单位和施工单位共同确定 5、其他说明: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	0.48	381.70	183.22	
43	010505019001	后浇带模板	1、构件类型: 温度后浇带模板 2、模板类型: 复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.57	76.36	348.97	
本页小计							46482.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	010503016001	其他构件	1、部位：冷冻库管沟盖板 2、单件体积：0.1m3以内 3、混凝土强度等级：C30 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m3	18.92	400.78	7582.76	
45	010505008001	其他板模板	1、构件类型：冷冻库管沟预制盖板 2、模板类型：复合模板 3、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	102.79	68.94	7086.34	
46	010201010001	褥垫层	1、材料品种：级配砂石或C15素混凝土回填 2、部位：管沟与独立基础交接处详图	m3	12	205.05	2460.60	
47	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	2.715	4647.90	12619.05	
48	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：10 < 直径 ≤18mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	22.108	4388.70	97025.38	
本页小计								126774.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：18<直径 ≤25mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	6.734	4012.40	27019.50
50	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：箍筋直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.499	6202.68	3095.14
51	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件HRB400E级 2. 钢筋规格： 18<直径 ≤25mm 3. 含钢筋接头 4. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5. 其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	13.628	4012.40	54680.99
52	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：箍筋直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.612	6202.66	3796.03
本页小计							88591.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：箍筋直径 >10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	10.524	4713.52	49605.08	
54	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	12.545	4647.90	58307.91	
55	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件HRB400E级 2. 钢筋规格：10 < 直径 ≤18mm 3. 含钢筋接头 4. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5. 其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.851	4388.68	3734.77	
56	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、现浇构件HRB400 E级 2、钢筋规格：箍筋直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.41	6202.68	2543.10	
本页小计								114190.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
57	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、现浇构件HRB400E级 2、钢筋规格：直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	19.129	4647.90	88909.68	
58	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件HRB400E级 2. 钢筋规格：10 < 直径 ≤18mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	6.228	4647.90	28947.12	
59	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、现浇构件HRB400E级 2、钢筋规格：直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	3	4647.90	13943.70	
60	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、现浇构件HRB400E级 2、钢筋规格：直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	4.994	7752.98	38718.38	
本页小计								170518.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
61	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、现浇构件HRB400E级 2、钢筋规格：直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.31	4647.91	1440.85	
62	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件HRB400E级 2. 钢筋规格：10<直径 ≤18mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	17.052	4388.70	74836.11	
63	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1、现浇构件HRB400E级 2、钢筋规格：箍筋直径 ≤10mm 3、含钢筋接头 4、其他：包括制作、运输、安装等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.51	6202.67	3163.36	
64	010506023001	钢丝网	1、楼梯间和人流通道的填充墙，应采用钢丝网砂浆面层加强，面层材料为20mm厚的1:2.5水泥砂浆，内敷16号钢丝网，钢丝网网孔为20mmx20mm 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	316.4	9.85	3116.54	
本页小计								82556.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
65	010506023004	钢丝网	1、两种材料的墙体交接处及各种线盒箱体埋墙处及门窗周边，在做饰面前均须加钉300mm宽耐碱玻纤网，每边搭接不小于150mm，防止裂缝 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	210	9.85	2068.50	
66	010506023002	钢丝网	1、填充墙及非金属板材与钢筋砼框架梁柱间的找平层上加规格为400宽，Φ1X12X12mm镀锌钢丝网，与砼墙柱面搭接宽度为200mm 2、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	180	9.85	1773.00	
67	010506024001	螺栓	1、螺栓种类：柱脚螺栓 2、规格：M24、M30、M39、M42，锚栓材质为Q355B 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	套	1084	59.17	64140.28	
68	010506025001	预埋铁件	预埋铁件 1、钢材种类：Q235B	t	9.85	7191.02	70831.55	
	A.6	金属结构工程					4479775.94	
69	010603001001	实腹钢柱	1、类型：钢柱(H型钢) 2、品种：Q355B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	46.314	6198.51	287077.79	
本页小计								425891.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	010603001002	实腹钢柱	1、类型:钢柱(H型钢) 2、品种:冷库区域,钢材为Q355C 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	30.254	6203.56	187682.50	
71	010603001003	实腹钢柱	1、类型:钢柱(H型钢) 2、品种:Q355 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	21.005	6203.56	130305.78	
72	010603002004	空腹钢柱	1、类型:钢柱(方钢管) 2、品种:冷库区域,钢材为Q355C 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	3.903	6171.27	24086.47	
73	010604001001	钢梁	1、类型:钢梁(H型钢) 2、品种:Q355B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	105.664	6053.76	639664.50	
74	010604001002	钢梁	1、类型:钢梁(H型钢) 2、品种:Q355 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	92.127	6088.07	560875.62	
本页小计								1542614.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
75	010604001003	钢梁	1、类型:钢梁(钢管) 2、品种:Q235B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.831	6524.82	5422.13	
76	010604001004	钢梁	1、类型:钢梁(H型钢) 2、品种:冷库区域,钢材为Q355C 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	8.853	6088.07	53897.68	
77	010607004001	钢平台	1、类型:钢平台 2、品种:Q235B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	19.803	6025.96	119332.09	
78	010604001005	钢梁	1、类型:雨棚钢梁(矩形钢管) 2、品种:Q355B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	6.24	6524.82	40714.88	
79	010604001007	钢梁	1、类型:雨棚钢梁(H型钢) 2、品种:Q355B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	1.361	6080.49	8275.55	
本页小计								227642.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
80	010607003003	钢檩条	1、类型:雨棚钢檩条 C250*75*20*2.5 2、品种:Q355B 3、含钢构件制作、 拼装、安装就位、运 输等 4、其他说明:未尽事 宜详见图纸设计及相关 规范	t	4.453	5569.10	24799.20	
81	010606001001	钢天窗架	1、钢支撑、拉条类型: 应急排烟窗立柱、 窗横梁、附加檩条 等 2、其他说明:未尽事 宜详见图纸设计及相关 规范	t	7.742	6133.03	47481.92	
82	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢支撑、拉条类型: 墙面门柱、门梁、 窗框 2、钢材品种、规格: Q355B 3、其他说明:未尽事 宜详见图纸设计及相关 规范	t	10.944	5760.08	63038.32	
83	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢支撑、拉条类型: 门式柱间支撑 2、钢材品种、规格: Q355B 3、其他说明:未尽事 宜详见图纸设计及相关 规范	t	3.515	5945.99	20900.15	
84	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、钢支撑、拉条类型: 屋面及墙面拉条、 屋面隅撑、系杆、 水平支撑、柱间交叉 支撑、天沟支架 2、钢材品种、规格: Q235B 3、其他说明:未尽事 宜详见图纸设计及相关 规范	t	24.936	5759.19	143611.16	
本页小计								299830.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
85	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、钢支撑、拉条类型：屋面系杆、水平支撑 2、钢材品种、规格：冷库区域钢构件采用C级钢(Q235C或Q355C) 3、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	1.806	6861.81	12392.43	
86	010607003001	钢檩条	1、类型：屋面钢檩条XZ250*75*25*2.5、XZ250*75*25*3.0 2、品种：镀锌Q355B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	41.439	5569.10	230777.93	
87	010607003002	钢檩条	1、类型：墙面面钢檩条C250*75*20*2.5、C250*75*20*3 2、品种：Q355B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	29.575	5569.10	164706.13	
88	010607003004	钢檩条	1、类型：墙面钢檩条薄壁方钢管B250*200*5.0 2、品种：Q355B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	2.176	6630.96	14428.97	
本页小计								422305.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
89	010607006001	钢梯	屋面及检修口检修带护笼钢爬梯 1、屋面爬梯选用图集11ZJ901第40页屋面爬梯(二) 2、除锈后刷防锈漆两道,调合漆罩面 3、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	0.165	10969.45	1809.96	
90	010607006002	钢梯	1、类型:钢楼梯 2、品种:Q355B/Q235B 3、含钢构件制作、拼装、安装就位、运输等 4、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	t	20.5	9517.68	195112.44	
91	010607009001	钢板天沟	1、天沟形式:2.5mm厚不锈钢板, Q235B 2、其他:钢构件运输5km、拼装、安装就位 3、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	230	221.64	50977.20	
92	010608002002	高强螺栓	高强螺栓 1.规格型号:高强螺栓 2.材质:10.9级摩擦型高强度螺栓	套	1956	23.82	46591.92	
93	010608004001	剪力栓钉	1.剪力栓钉 2.型号: M16 3.材质:栓钉材料选用ML15或ML15AL	套	5327	16.48	87788.96	
本页小计								382280.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种：钢筋桁架楼承板 2、规格：TDB4-90、TDB4-100 3、底模钢板厚度为0.7mm，镀锌层两面总计不小于275/m ² ，屈服强度不低于260N/mm ² ，边模板采用2.0mm厚镀锌钢板 4、其他：钢构件运输、拼装、安装到位等一切费用 5、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m ²	1426.05	87.45	124708.07
本页小计							124708.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
95	010605003002	钢屋面板	压型钢板复合保温屋面（不上人屋面、防水等级一级（有保温层）） 1、0.6厚外层压型钢板（钢板强度不应小于350MPa） 2、1.8厚热塑性聚烯烃TPO防水卷材P型（织物内增强型），满粘固定，做法参23J909《工程做法》 3、100mm厚A1级憎水岩棉板（错缝铺设） 4、几字型次檩（清单另列） 5、0.3厚PE（高密度聚乙烯）膜隔汽层 6、0.6厚压型钢板（采用YX14-85.7-857型，钢板强度不应小于300MPa） 7、檩条（清单另列） 8、其他：甲方结合厂家二次设计，外层压型钢板应考虑光伏安装的便捷性，耐火极限不应小于0.5小时，采用360°咬合连接，压型钢板均采用镀锌铝板材；岩棉板容重 $\leq 120\text{kg/m}^3$ ，导热系数 $\leq 0.040\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，玄武岩比例大于70%，酸度系数 > 1.8 ，憎水率 $\geq 98\%$ ； 9、其他说明：未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m ²	5943.49	195.67	1162962.69	
本页小计								1162962.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
96	010605003001	钢屋面板	雨篷 1、雨篷为50mm厚金属夹芯板雨篷, 2、做法参见21J925-2第2-23页 3、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	294.78	102.97	30353.50	
	A.9	屋面及防水工程					8837.44	
97	010902004002	屋面刚性层	通风管竖井盖板(不上人屋面) 1、喷涂25厚1:2.5水泥砂浆内掺3%防水剂向雨水口找1%坡 2、钢筋混凝土屋雨篷板(向外找坡) 3、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	19.2	44.34	851.33	
98	010902005001	屋面排水管	1、名称:屋面排水管 2、排水雨水管采用Φ100HDPE管雨水管 3、雨水管安装完毕后必须作灌水试验 4、包含落水口、落水斗 5、其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	238	23.49	5590.62	
99	010902005002	屋面排水管	1、名称:雨棚端部Φ50排水管 2、其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	139.76	17.14	2395.49	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					62749.23	
本页小计								39190.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
100	011001003004	保温隔热墙面	外墙02 (涂料外墙) 1、喷涂外墙涂料(主涂、面涂二遍) 2、刷高分子乳液弹性底层涂料一遍 3、抗裂柔性耐水腻子一遍分二道施工,细砂纸磨平 4、10厚厚抗裂纤维防水砂浆(II型),中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(单位面积质量≥160g/m ²),塑料锚栓固定 5、50厚憎水岩棉板两表面及侧面涂专用界面剂 6、1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型 7、15厚M20水泥防水砂浆(掺入水泥用量5%防水剂)找平层,分两次抹灰找平 8、基层墙体清扫干净,满涂界面砂浆 9、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m ²	305.87	205.15	62749.23	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					466834.53	
本页小计								62749.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
101	011203003001	块料墙、柱面	内墙01(面砖内墙) 1、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 3、界面剂一道 4、基层墙,配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、部位:卫生间等有水房间 6、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	323.05	23.61	7627.21	
102	010605002021	钢板墙板	外墙01(金属板幕墙、防水等级一级) 1、夹芯板(横排,内填100mm厚憎水岩棉板,外板厚度为0.6厚热镀锌彩钢板,内板厚度为0.5厚镀锌彩钢板) 2、2、构件涂(渡)层要求:白色/绿色金属夹芯板 3、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	3044.09	140.65	428151.26	
103	010605002022	钢板墙板	外墙01(金属板幕墙、防水等级一级) 1、夹芯板(横排,内填75mm厚憎水岩棉板,外板厚度为0.6厚热镀锌彩钢板,内板厚度为0.5厚镀锌彩钢板) 2、构件涂(渡)层要求:深灰色金属夹芯板 3、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	229.45	135.35	31056.06	
本页小计								466834.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					709162.86	
104	011403001001	抹灰面油漆	内墙06 (涂料内墙) 1、无机防霉涂料饰面层(A级燃烧性能) 2、3厚柔性腻子分遍找平 3、8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4、界面剂一道 5、基层墙体,配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6、部位:除楼梯间外 7、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	3207.8	45.87	147141.79	
105	011403001002	抹灰面油漆	内墙06 (涂料内墙) 1、A级无机涂料饰面层 2、3厚柔性腻子分遍找平 3、8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4、界面剂一道 5、基层墙体,配套修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6、部位:楼梯间 7、其他说明:未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	451.45	44.89	20265.59	
本页小计								167407.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年博爱县月山镇肉制品深加工生产车间项目

标段：

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
106	011402005001	金属构件除锈	1. 形式:喷射或抛射除锈 2. 除锈等级: 除锈等级不应低于Sa2.5级, 喷砂的死角处人工辅助除锈, 除锈等级St3	t	442.002	278.60	123141.76
107	011402004001	金属构件油漆	1. 构件名称: 钢结构室内构件 (除镀锌构件外) 2. 油漆品种、遍数或厚度: 刷环氧富锌 (80%锌含量) 底漆2遍 (70um)+聚氨酯面漆2遍 (70um), 干膜总厚度不小于140m (微米)	m2	12527.49	31.16	390356.59
108	011402004002	金属构件油漆	1. 构件名称: 钢结构室外构件 (雨篷、室外楼梯、钢平台、应急排烟窗立柱、窗横梁、附加檩条等) 2. 油漆品种、遍数或厚度: 刷环氧富锌底漆2遍 (70um)+聚氨酯面漆2遍 (70um), 干膜总厚度不小于140m (微米)	m2	906.84	31.16	28257.13
本页小计							541755.48
合 计							7878694.61

