

2026年博爱县月山镇花园村、乔村怀
姜产品生产加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 2026年博爱县月山镇花园村、乔村
怀姜产品生产加工项目

标段名称： 2026年博爱县月山镇花园村、乔村
怀姜产品生产加工项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年博爱县月山镇花园村、乔村怀姜产品生产加工项目

一、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）
- 2、招标文件、工程量清单
- 3、税金按建办标函[2019]193号文调整
- 4、建设工程相关资料
- 5、与建设项目相关的标准、规定等技术资料
- 6、国家及河南省相关法律法规文件

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村、乔村怀姜产品生产加工项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		土方工程						
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计及规范要求	m ²	399			
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：自行考虑 3. 满足设计及规范要求	m ³	383.02			
3	010102007001	回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度：夯填 3. 满足设计及规范要求	m ³	239.02			
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：素土 2. 运距：自行考虑 3. 满足设计及规范要求	m ³	144			
		砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：增压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：Ma 5. 0水泥砂浆砌筑 4. 满足设计及规范要求	m ³	103.93			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商砼运距：自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m ³	21.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	99.58		
8	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	21.08		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	27.66		
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	4.18		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	62.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502019002	其他板	楼板 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	76		
13	010502020001	楼梯	楼梯 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 自行考虑 4. 含泵送、模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	5.97		
14	010502022001	圈梁	水平系梁、压顶、楼梯起步 1. 混凝土种窗台类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 自行考虑 4. 含模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	3.38		
15	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 自行考虑 4. 含模板安拆 5. 满足设计及规范要求	m3	1.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	010502029001	散水	散水 1. 60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆（或150厚3:7灰土） 3. 素土夯实，向外坡3%-5% 4. 参见12J003 A1-1A 5. 满足设计及规范要求	m2	20.9			
17	010502031001	坡道	坡道 1. 20厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂粒（或铁屑）水泥防滑条，突出坡道面4 2. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3. 60厚（或100厚）C20混凝土 4. 300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层300 5. 素土夯实 6. 参见12J003 A7-4B 7. 满足设计及规范要求	m2	55.52			
18	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	部位：基础及联系梁 1. 钢筋种类：III级钢筋 2. 规格：直径 ≤18mm 3. 满足设计及规范要求	t	5.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	部位：基础及联系梁 1. 钢筋种类：III级钢筋 2. 规格：直径 ≤25 mm 3. 满足设计及规范要求	t	1.15			
20	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁箍筋	部位：基础及联系梁 1. 钢筋种类：I级箍筋 2. 规格：直径 ≤10 mm 3. 满足设计及规范要求	t	0.07			
21	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁箍筋	部位：基础及联系梁 1. 钢筋种类：III级箍筋 2. 规格：直径 ≤10 mm 3. 满足设计及规范要求	t	0.94			
22	010506002001	现浇混凝土柱、梁、板、楼梯、二次结构等钢筋	部位：柱、梁、板、楼梯、二次结构 1. 钢筋种类：I级钢筋 2. 规格：直径 ≤10 mm 3. 满足设计及规范要求	t	0.03			
23	010506002006	现浇混凝土柱、梁、板、楼梯、二次结构等钢筋	部位：柱、梁、板、楼梯、二次结构 1. 钢筋种类：III级钢筋 2. 规格：直径 ≤10 mm 3. 满足设计及规范要求	t	7.44			
24	010506002005	现浇混凝土柱、梁、板、楼梯、二次结构等钢筋	部位：柱、梁、板、楼梯、二次结构 1. 钢筋种类：III级钢筋 2. 规格：直径 ≤18 mm 3. 满足设计及规范要求	t	5.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	010506002002	现浇混凝土柱、梁、板、楼梯、二次结构等钢筋	部位：柱、梁、板、楼梯、二次结构 1. 钢筋种类：III级钢筋 2. 规格：直径 ≤25mm 3. 满足设计及规范要求	t	8.33		
26	010506002007	现浇混凝土柱、梁、板、楼梯、二次结构等箍筋	部位：柱、梁、板、楼梯、二次结构 1. 钢筋种类：I级箍筋 2. 规格：直径 ≤10mm 3. 满足设计及规范要求	t	0.3		
27	010506002008	现浇混凝土柱、梁、板、楼梯、二次结构等箍筋	部位：柱、梁、板、楼梯、二次结构 1. 钢筋种类：III级箍筋 2. 规格：直径 ≤10mm 3. 满足设计及规范要求	t	3.33		
28	010506002009	现浇混凝土柱、梁、板、楼梯、二次结构等箍筋	部位：柱、梁、板、楼梯、二次结构 1. 钢筋种类：III级箍筋 2. 规格：直径 >10mm 3. 满足设计及规范要求	t	0.29		
29	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 砌体工程内配钢筋 2. 满足设计及规范要求	t	0.66		
		门窗工程					
30	010805004001	全玻自由门	1. 平开玻璃门 2. 含安装、五金配件等全部内容 3. 满足设计及规范要求	m2	46.5		
31	010802004001	钢质防火门	1. 钢制防火门 2. 含安装、五金配件等全部内容 3. 满足设计及规范要求	m2	7.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗(含窗纱) 2. 含安装、五金配件等全部内容 3. 满足设计及规范要求	m ²	51.9			
		楼地面装饰工程						
33	011102003002	块料楼地面	防滑地砖地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 参见12YJ1 地201 8. 满足设计及规范要求	m ²	372.31			
34	011102003003	块料楼面	防滑地砖地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 参见12YJ1 楼201 5. 满足设计及规范要求	m ²	379.51			
35	011105003002	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格:面砖踢脚 2. 满足设计及规范要求	m	195.22			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面(除楼梯间墙面) 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 参见12YJ1内墙3C 5. 满足设计及规范要求	m ²	582.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011201001003	墙面一般抹灰	一层楼梯间内墙面、 二层内墙面、二层楼 梯间内墙面 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂 浆抹面压光 3. 基层墙体 4. 满足设计及规范要 求	m2	419.2		
38	011201001004	墙面一般抹灰	外墙面 1. 6厚1:2.5水泥砂 浆抹面压光 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 基层墙体 4. 满足设计及规范要 求	m2	496.81		
		油漆、涂料、裱糊工程					
39	011404001001	墙面喷刷涂料	墙面瓷釉涂料 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打 磨 4. 涂面层涂料二遍 5. 参见12YJ1涂307 6. 满足设计及规范要 求	m2	593.38		
40	011404002001	天棚喷刷涂料	天棚瓷釉涂料 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打 磨 4. 涂面层涂料二遍 5. 参见12YJ1涂307 6. 满足设计及规范要 求	m2	347.69		
		其他装饰工程					
41	011503004001	成品带扶手栏杆、 栏板	1. 不锈钢栏杆 2. 满足设计及规范要 求	m	7.39		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村、
乔村怀姜产品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	大型机械进出场及安拆		
7	011601001001	脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：7.5米		
8	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输		
9	011601001002	脚手架	1. 砌体墙超高脚手架 2. 层高：3.9米		
10	011601001003	脚手架	柱超高脚手架 2. 层高：3.9米		
11	011601001004	脚手架	1. 梁板超高脚手架 2. 层高：3.9米		
12	011601001001	脚手架	1. 室内装饰超高脚手架 2. 层高：3.9米		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
		强电工程					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱Aw1 2. 安装方式:落地式 3. 满足设计及规范要求	台	1		
2	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS 1 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式:明装 4. 满足设计及规范要求	台	1		
3	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS 2 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式:明装 4. 满足设计及规范要求	台	1		
4	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS 3 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式:明装 4. 满足设计及规范要求	台	1		
5	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS 4 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式:明装 4. 满足设计及规范要求	台	1		
6	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS 5 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式:明装 4. 满足设计及规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村、乔村怀姜产品生产加工项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS6 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式: 明装 4. 满足设计及规范要求	台	1			
8	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS7 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式: 明装 4. 满足设计及规范要求	台	1			
9	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS8 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式: 明装 4. 满足设计及规范要求	台	1			
10	030402011014	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS9 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式: 明装 4. 满足设计及规范要求	台	1			
11	030402011015	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS10 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式: 明装 4. 满足设计及规范要求	台	1			
12	030402011016	成套配电箱	1. 名称:配电箱2AL21 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式: 明装 4. 满足设计及规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030402011017	成套配电箱	1. 名称:配电箱1 ALES1 2. 接线端子材质、规格:详见接线图 3. 安装方式:明装 4. 满足设计及规范要求	台	1		
14	030412001001	配管	1. 名称:SC 2. 规格:25 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及规范要求	m	220.08		
15	030412001006	配管	1. 名称:SC 2. 规格:50 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及规范要求	m	13.17		
16	030412001003	配管	1. 名称:RC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及规范要求	m	4.68		
17	030412001005	配管	1. 名称:PC 2. 规格:16 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及规范要求	m	157.36		
18	030412001004	配管	1. 名称:PC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷 4. 满足设计及规范要求	m	133.06		
19	030412004003	配线	1. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 材质:铜芯 3. 满足设计及规范要求	m	531.91		
20	030412004001	配线	1. 规格:ZRBV-2.5mm ² 2. 材质:铜芯 3. 满足设计及规范要求	m	457.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412004002	配线	1. 规格：ZRBV-4mm ² 2. 材质：铜芯 3. 满足设计及规范要求	m	464.85		
22	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：BTTWY-3x4 3. 材质：铜芯 4. 满足设计及规范要求	m	11.16		
23	030409001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5x4 3. 材质：铜芯 4. 满足设计及规范要求	m	284.79		
24	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5x16 3. 材质：铜芯 4. 满足设计及规范要求	m	16.84		
25	030409003002	电力电缆头	1. 规格：10mm ² 以下 2. 材质、类型：铜芯	个	22		
26	030412002001	线槽	1. 名称：剔槽 2. 规格：沟槽宽综合考虑 3. 类型：二次结构暗敷配管 4. 填充（恢复）方式：含剔槽、堵抹及恢复墙面	m	207.61		
27	030413003001	荧光灯	1. 名称：带罩双管LED灯 2. 型号：PAK410135 LED 2x21W 1x24801m 3. 安装方式：吊装 4. 满足设计及规范要求	套	30		
28	030413002001	装饰灯	1. 名称：带电源疏散出口消防应急标志灯 2. 型号：A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装方式：壁装 4. 满足设计及规范要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	030413002004	装饰灯	1. 名称:大型自带电源安全出口消防应急标志灯 2. 型号:A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计及规范要求	套	10			
30	030413002003	装饰灯	1. 名称:大型自带电源(双面)消防应急方向标志灯 2. 型号:A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计及规范要求	套	17			
31	030413002002	装饰灯	1. 名称:自带电源消防应急照明灯 2. 型号: A型 TY-ZFJC系列 7W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计及规范要求	套	25			
32	030413014001	插座	1. 名称:暗装安全型单相二三极插座 2. 规格:10A 3. 满足设计及规范要求	套	20			
33	030413014002	插座	1. 名称:柜式空调安全型插座(带开关) 2. 规格:250V 20A 3. 满足设计及规范要求	套	10			
34	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装两联单控开关 2. 规格: 10A 3. 满足设计及规范要求	套	10			
35	030412006001	接线盒	1. 接线盒 2. 满足设计及规范要求	个	124			
		避雷工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：暗装等电位端子箱（MEB） 2. 安装方式：距地0.3m 3. 含箱内所有预埋件、铭牌、紫铜板、接地母排等内容 4. 满足设计及规范要求	台	1		
37	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的至少两根φ16以上主筋通长焊接、绑扎形成的基础接地网做接地装置 3. 满足设计及规范要求	m	67.5		
38	030410002001	接地母线	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 规格：40*4 3. 满足设计及规范要求	m	12		
39	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试卡预埋板 2. 满足设计及规范要求	块	4		
		给排水工程					
40	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：自行考虑 3. 满足设计及规范要求	m ³	14.7		
41	010101003001	单独土方回填	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：自行考虑 3. 满足设计及规范要求	m ³	28.5		
42	031001008001	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 满足设计及规范要求	m	166.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村
、乔村怀姜产品生产加工项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031001008002	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔连接 4. 满足设计及规范要求	m	11.27		
44	031001008004	塑料管	1. 材质：PVC-U排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接或橡胶圈密封连接 4. 满足设计及规范要求	m	21.01		
45	031001008005	塑料管	1. 材质：PVC-U排水管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：粘接或橡胶圈密封连接 4. 满足设计及规范要求	m	69.26		
46	031002011001	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN20 3. 满足设计及规范要求	个	11		
47	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 满足设计及规范要求	个	20		
48	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN40 4. 满足设计及规范要求	个	3		
49	031002001004	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 满足设计及规范要求	个	1		
50	040504001001	砌筑井	1. 砖砌水表井 2. 参考12YS2第9页	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年博爱县月山镇花园村、
乔村怀姜产品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架	脚手架		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

