

博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
项目

---

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
造项目

---

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

<p>一、工程概况： 博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目，含综合楼、门岗建筑、安装维修改造等。</p> <p>二、编制依据：</p> <p>1、施工图图纸；</p> <p>2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）</p> <p>3、按河南省住房和城乡建设厅印发的（豫建设标【2016】47号文）全额计取。</p> <p>4、安全文明施工措施费足额计取；</p> <p>8、税金执行营改增后计价要求9%计取。</p> <p>9、现行的法律法规、标准图集、规范、工艺标准、材料做法等；</p> <p>10、其他相关资料。</p> <p>三、其他需要说明的问题：</p> <p>1、从变压器引来干线规格采用：WDZ-YJY-4*150。</p> <p>2、根据实际情况，仅有一台变压器，楼层应急照明无法实现双电源供电，电源引至综合楼总配电箱。厨房AT-CF配电箱电源由原配电箱AZ引来，暂不考虑另一路电源。</p> <p>3、依据本工程量清单投标报价时，其报价费用应综合考虑保证满足使用功能、满足施工图全部内容和各种风险费用，并达到国家现行验收规范要求；</p> <p>4、未尽事宜详见施工图纸设计、标准图集、施工招标文件、国家现行施工验收规范。</p>
--

博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
项目-建筑工程

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年    月    日

博爱县特殊教育学校综合楼维修  
改造项目-建筑工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	01B001	拆除建筑物内线路、管网、附属设施等	1. 拆除建筑物内线路、管网、附属设施等 2、垃圾清运自行考虑	项	1			
2	01B002	拆除厕所内原有大便槽、蹲台、隔墙、隔断门、小便器、坐便器、无障碍助力拉手等	1. 拆除指定厕所内原有大便槽、蹲台、隔墙、隔断门、小便器、坐便器、无障碍助力拉手等 2、垃圾外运自行处理 3、详见图纸及规范规定	项	1			
3	011610002001	门窗拆除	1. 拆除内容:木门及推位门 2. 门窗代号及洞口尺寸:M-1、M-2、M-3、M-4、M-5、TLM-1 3. 垃圾外运:自行考虑 4. 其他:含门拆除、堆放、外运等全部工作内容 5、部位详见图纸	樘	56			
4	011610002003	门窗拆除	1. 拆除内容:原有窗户 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:含门窗拆除、堆放、外运等全部工作内容 4、部位详见图纸	樘	215			
5	011605001001	地砖地面拆除	拆除原有地砖地面 1、部位: 一层卫生间 2、拆除原有地砖地面 3、垃圾外运自行考虑	m2	53.45			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程

项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011605002001	立面块料拆除	拆除原有面砖墙裙（厕所、盥洗间、操作间、餐厅、办公室、各功能教室、一至三层走廊靠墙一侧、外墙墙裙等 1、拆除原有面砖墙裙 2、垃圾外运自行考虑	m2	1371.93			
7	011608002001	铲除涂料面	拆除原有内墙涂料面层，外墙漆面层 1、拆除原有涂料面层 2、垃圾外运自行考虑	m2	5976.75			
8	011608002002	铲除涂料面	拆除原有天棚、楼梯底板涂料面层 1、拆除原有涂料面层 2、垃圾外运自行考虑	m2	2782.91			
9	011601001001	砖砌体拆除	拆除墙体 1、拆除砖砌墙体 2、垃圾外运自行考虑 3、完成图纸改造工程需拆除墙体，详细参照图纸。	m3	5.82			
10	011609002001	隔断隔墙拆除	铝合金半玻轻质隔断拆除	m2	35.87			
11	011606003001	吊顶天棚拆除	原有吊顶天棚拆除 1、拆除一、二层卫生间、盥洗间、淋浴间，操作间等原有吊顶 2、垃圾外运自行处理	m2	186.11			
12	011607002001	防水层拆除	拆除原有屋面防水层 垃圾清运自行处理	m2	1186.38			
13	011602001001	散水拆除		m2	149.97			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程

项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	120厚砌块墙 1、新增120厚加气混凝土砌块墙 2、部位详见图纸	m3	1.73			
2	010402001002	砌块墙	200厚砌块墙 1、新增200厚加气混凝土砌块墙 2、部位详见图纸	m3	4.54			
3	010401003001	实心砖墙	60厚砖墙（卫生间隔墙） 1、新增60厚砖墙 2、部位详见图纸	m3	0.37			
4	011210006001	水泥轻质隔墙板	拆除原有铝合金半玻隔断，新建水泥轻质隔墙板（一层办公室）	m2	10.69			
5	010401012001	零星砌砖	大便槽蹲台 大便槽蹲台平面尺寸、高度、冲槽宽度、起点深度、坡度详见图纸、图纸及规范规定	m3	2.05			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507005001	扶手、压顶	混凝土压顶 1、走廊封窗下栏板墙下设一道100mm厚240mm宽混凝土压顶 2、含混凝土、钢筋、模板 3、部位、做法详见图纸及规范规定	m3	4.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程

项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010507001001	散水、坡道	重新设置1000mm宽混凝土散水，做法12YJ1-152-散1 1、60厚混凝土散水 2、150mm厚三七灰土垫层 3、与外墙间设置通长缝，缝宽10mm；沿长度方向每隔6米设置变形缝一道，缝内填沥青胶泥。 4、详见图纸及规范规定	m2	149.97			
3	010502002001	新增构造柱	新增构造柱 1、墙体拆除（构造柱位置）等前期准备工作 1、C25混凝土构造柱 2、含前期准备工作、浇筑混凝土、模板安拆 3、详见图纸及规范规定	m3	0.83			
4	010503002001	矩形梁	新增梁 1、取梁口等前期准备工作 2、C30混凝土梁 3、含前期准备工作、浇筑混凝土、模板安拆等 4、详见图纸及规范规定	m3	0.52			
5	010503001001	基础梁	新增基础梁 1、取梁口等前期准备工作 2、C30混凝土梁 3、含前期准备工作、浇筑混凝土、模板安拆等 4、详见图纸及规范规定	m3	0.21			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010505003001	平板	新增现浇板（电井） 1、取梁口等前期准备工作 2、C30混凝土梁 3、含前期准备工作、浇筑混凝土、模板安拆等 4、详见图纸及规范规定	m3	0.68			
7	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm 1、含植筋、钢筋安装等 2、详见图纸及规范规定	t	0.081			
8	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm 1、含植筋、钢筋安装等 2、详见图纸及规范规定	t	0.156			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	钢质甲级防火门 1、FM甲—1 2、详见图纸及规范规定	m2	2.75			
2	010802003002	钢质防火门	钢质丙级防火门 1、FM丙—1 2、详见图纸及规范规定	m2	6			
3	010802001001	金属(塑钢)门	锌镁合金门 1、M-1、M-4、M-6 2、详见图纸及规范规定	m2	110.05			
4	010802001003	金属(塑钢)门	铝合金实体门 1、M-2 2、详见图纸及规范规定	m2	9.5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010802001004	金属(塑钢) 门	铝合金中空钢化全玻门 (5mm+9A+5mm) 1、M-3 2、详见图纸及规范规定	m2	33.92			
6	010801002001	木质门带套	成口套装木门 1、M-5 2、详见图纸及规范规定	樘	1			
7	010802001005	金属(塑钢) 门	铝合金半玻推拉门 1、TLM-1铝合金半玻推拉门安装 2、详见图纸及规范规定	m2	11.09			
8	010807001001	铝合金窗	铝合金中空钢化玻璃推位窗 1、深色80系列中空钢化玻璃推拉窗 (5mm+9A+5mm) 2、开启扇均加纱扇及限位器，卫生间窗户玻璃为磨砂玻璃 3、详见图纸及规范规定	m2	864.53			
9	010807001002	铝合金窗	弧形铝合金中空钢化玻璃推位窗 1、深色80系列中空钢化玻璃推拉窗 (5mm+9A+5mm) 2、开启扇均加纱扇及限位器 3、详见图纸及规范规定	m2	91.91			
10	010807002001	金属防火窗	符合消防部门要求的钢制防火窗 GFC-1、GFC-2 详见图纸及规范规定	m2	11.3			
11	011210002001	金属隔断	铝合金半玻轻质隔断 (操作间储物间) 详见图纸及规范规定	m2	17.66			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	重新做屋面防水 1、一道30mm厚C20细石混凝土找平层 2、1.5厚聚氨酯防水涂料一道 3、两层3厚SBS改性沥青防水卷材 4、详见图纸及规范要求	m2	1083.54			
2	010902005001	屋面排水管	屋面落水管、楼梯休息平台处水舌 1、拆除原有落水管，更换为110UPVC螺旋降噪雨水管 2、每层楼梯休息平台处更换75UPVC硬质水舌，外伸150mm 3、详见图纸及规范要求	m	216			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011103004001	PVC面层楼地面	3mm厚彩色环保同质透心无方向PVC面层 部位:综合楼三层原杂物间; 1、在原有地面的基础之上，清扫干净，表面打磨或喷砂处理 2、涂刷自流平界面剂 3、5mm厚不泥基自流平面层 4、铺设3mm厚彩色环保同质透心无方向PVC面层，并上翻150mm,上翻沿口增设不锈钢金属压条 5、地面破损较严重部分，先修补后做PVC地面 6、详见图纸及规范要求	m2	27.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造

建筑工程项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003001	防水块料楼地面	防滑地板砖地面 部位：一层厕所及盥洗间 1、最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 2、1.5厚聚氨酯防水涂料两道 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆 4、8~10厚地砖铺平拍实，稀水泥擦缝 5、详见图纸及规范规定	m2	53.45			
3	01B022	餐厅、操作间原水磨石地面精磨，提升亮度	1. 餐厅、操作间原水磨石地面精磨，提升亮度	m2	218.69			
4	011107002001	蹲台地砖	蹲台地砖 1、大便槽及蹲台为防滑面砖 2、详见图纸及规范规定	m2	13.65			
5	011103001001	橡胶板楼地面	13mm厚EPDM塑胶地面 部位：综合楼一层走廊及大厅地面 1、原有地面清理基层使其平整 2、13mm厚EPDM塑胶地面，需采用新国标环保材质，颜色由甲方自定 3、详见图纸及规范规定	m2	308.77			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目 第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011103004002	塑料地板楼地面	塑料地板楼地面（石英塑料板）（12YJ1地208改） 部位：综合楼二层厕所、淋浴间及盥洗间 1、在原有地面的基础之上，清扫干净， 2、素水泥浆一道 3、20mm厚1：2水泥砂浆抹平压光 4、1.6~3.2厚石英塑料板，专用胶粘剂粘贴 6、详见图纸及规范规定	m2	33.69			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204003001	块料墙面	防水面砖内墙面，做法12YJ1内墙6AF、6CF（综合楼一~二层所有厕所、盥洗室、淋浴室；操作间内墙），贴至吊顶上200mm 1、9厚1：3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（型） 3、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或专用胶粘剂）粘结层 5、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6、详见图纸及规范规定	m2	380.84			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程

项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001002	墙面装饰板	聚酯纤维吸声板墙面，做法23J909-内35（三层音乐律动教室东边一间），贴至吊顶上200mm 1、9厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平（仅用于非黏土砖墙） 2、墙体基层干燥、除油、除尘 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、6厚DP M20砂浆（1：3水泥砂浆）分层压实抹平 5、清理基层、去除灰尘和油污，弹定位线 6、放水平线及垂直线，预留踢脚线位置线 7、5~12厚聚酯纤维吸声板，板背刷建筑胶粘剂贴于墙面 6、详见图纸及规范规定	m2	44.16			
3	011204003002	块料墙裙	面砖墙裙，做法12YJ1裙3A、3C（餐厅1.8米高，走廊柱子） 1、9厚1：3水泥砂浆 2、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或专用胶粘剂）粘结层 5、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6、详见图纸及规范规定	m2	120.32			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011204003004	块料墙裙	面砖墙裙，做法12 YJ1裙3A、3C（综合楼一~三层所有走廊靠室内一侧，外立面墙裙） 1、镀锌钢丝网与墙体固定 2、无机保温砂浆找平层 3、5厚干粉类聚合水泥砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4、专用胶粘剂粘结 5、4~5厚外墙面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6、详见图纸及规范要求	m2	798.16			
5	011207001004	墙面装饰板	实木墙裙，做法12 YJ1裙6（胶合板改实木板）（综合楼一~三层指定房间）1m高实木墙裙 所的窗台底面，采用实木包边）（所有墙裙有棱角处应设置防撞措施） 1、墙面修补平整、基层处理 2、墙体打入M6*75膨胀螺栓中距300~600（或钻孔打入防腐木楔） 4、1.2厚聚合物水泥防水涂料 5、25*50木龙骨，双向中距300~600，与膨胀螺栓固定（或与防腐木楔固定） 6、5厚实木板面层与木龙骨钉固 7、详见图纸及规范要求	m2	478.41			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210002002	金属隔断	铝合金半玻轻质隔断 1、操作间3.2米高 铝合金半玻轻质隔断 2、详见图纸及规范规定	m2	17.66			
7	011210001001	木质厕所隔断门	木质厕所隔断门	m2	10.26			
8	011210006002	小便器隔断	塑料贴面胶合板隔断 12yj11-106页-3号详图及12YJ11-107页-4号详图 1. 小便器隔断安装 2、详见图纸及规范规定	m2	0.65			
9	011204003003	块料墙面	乳白色面砖墙面（卫生间隔墙） 参见12YJ1-内墙6A、6C 详见图纸及规范规定	m2	14.42			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001001	铝合金集成吊顶	铝合金集成吊顶 做法12YJ1-棚15 吊顶高度暂定3.3米（施工时施工方应于甲方现场确定）（综合楼一~二层所有卫生间、盥洗室、淋浴间、操作间） 1、配套金属龙骨 2、铝合金方（矩）形板 3、详见图纸及规范规定	m2	186.11			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001002	矿棉吸声板吊顶	矿棉吸声板吊顶 做法12YJ1-棚50 吊顶高度暂定3.3米（施工时施工方应于甲方现场确定）（综合楼三层音乐律动教室东边一间顶棚） 1、现浇混凝土板内预留8钢筋吊环（勾），或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距小于1200 2、6钢筋吊杆，双向中距小于1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）或膨胀螺栓固定 3、T型主龙骨，间距小于1200，用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、T型次龙骨，间距600，用挂插件与主龙骨连接 5、9（11、12）厚方块板材面层，规格为600*600、600*1200 6、详见图纸及规范规定	m2	26.04			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程

项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011404001001	墙面喷刷涂料	内墙漆内墙面，做法12YJ1涂304（综合楼一层教室、办公室、宿舍、楼梯间、各功能教室内墙、餐厅内墙及走廊两侧墙（墙裙以上）（含四层楼梯间） 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍 6、详见图纸及规范规定	m2	2862.49			
2	011404001003	墙漆墙裙	油漆墙裙，（栏板内侧、指定房间1米高墙裙） 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍 6、详见图纸及规范规定	m2	231.89			
3	011403001001	真石漆墙面	真石漆外墙面（采用水包水工艺，做法参见12YJ1外墙9A改、外墙9C改） 部位：东西南北各立面外墙、栏板墙外侧、女儿墙外侧、走廊柱子及屋顶、外墙造型墙、屋顶墙体 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、涂饰底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料二遍 详见图纸及规范规定	m2	2888.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程 项目 第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011404002001	天棚喷刷涂料	天棚内墙漆面层，做法12YJ1涂304（综合楼一~三层教室、办公室、宿舍、楼梯间、各功能教室、餐厅顶棚及走廊、楼梯底板） 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍 6、详见图纸及规范规定	m2	2683.19			
		分部小计						
		其他装饰项目						
1	011505005001	无障碍助力拉手	厕所坐便器、大便槽蹲位、小便器无障碍助力拉手 做法参见12YJ11一页83—1号 1、材质：同走廊扶手 2、详见图纸及规范规定	个	38			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆扶手 1、楼梯栏杆扶手，无障碍坡道栏杆扶手，1.25米高、栏杆间距≤110mm 2、做法参见12YJ8一页15—2号详图 3、详见图纸及规范规定	m	100.64			
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆扶手 1、屋顶增加不锈钢栏杆扶手，0.2米高、栏杆间距≤110mm 2、栏杆壁厚应符合规范、结实可靠 3、详见图纸及规范规定	m	249.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程

项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011503005001	金属靠墙扶手	不锈钢靠墙扶手（304不锈钢栏杆、扶手） 1、走廊靠墙一侧增加连接无障碍扶手 2、主管直径38mm，扶手高度70~80Cm，支架间距≤于750mm 3、详见图纸及规范规定	m	272.76			
5	01B003	轻钢雨棚清洗、除锈	1. 综合楼原有轻钢玻璃雨蓬，玻璃清洗、钢龙骨除锈 2、详见图纸及规范规定	项	1			
6	010903004001	墙面变形缝	外墙面变形缝做法：12YJ14 第21页1号详图 详见图纸及规范规定	m	26.45			
7	01B004	餐厅不锈钢洗碗池	1. 拆除餐厅不锈钢洗碗池，重新设置 详见图纸及规范规定	项	1			
8	01B010	砖砌水池、沥水池	1. 卫生间砖砌水池、沥水池 1、一~二层所有盥洗室设置沥水池，沥水池外围上翻250mm高60mm厚砖砌隔墙，沥水池各面粘贴面砖（1200*300（3个）） 2、一~二层所有盥洗室拆除原有砖砌水池，重新设置，各面粘贴面砖。（3000*600（1个）、2400*600（2个）、600*600（3个）） 3、详见图纸及规范规定	项	1			
		分部小计						
		加固工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 建筑工程

项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B005	碳纤维片材加固梁	碳纤维片材加固梁 1、拆除部分墙体、粉刷层，保证足够加固梁工作面 2、粘贴前应凿除松散、碳化砼，粘贴面不平处采用高标号砂浆修补平整，混凝土表面应清理干净并保持干燥 3、碳纤维片加固梁 4、详见图纸及规范要求	m2	16.43			
2	01B006	缺陷修补	1. 根据现场勘测，该建筑现场外观存在以下缺陷 1、悬挑板锈胀、开裂 2、走廊地坪开裂 3、卫生间处楼板板底渗水、粉刷层脱落 4、走廊板渗水 5、部分混凝土脱落、钢筋外露锈蚀 6、窗角上沿斜向开裂等缺陷。 根据图纸及规范要求，对裂缝、破损混凝土、钢筋锈蚀等进行缺陷修补	项	1			
		分部小计						
		其他						
1	01B020	办公楼内物品搬进、搬出	1. 原办公楼内设备及物品应甲方要求搬出到指定地点，待维修完成后再搬入到指定位置。 2、校园内所有室内外的配套设施，施工前需搬运至不妨碍的地方，施工后需搬运至原位，重新利用。	项	1			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目-建筑	标段: 博爱县特殊教育学校综合楼
工程	维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
项目-安装工程

---

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

博爱县特殊教育学校综合楼维修  
改造项目-安装工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程 项目 第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水工程						
		给水						
1	010101003002	挖沟槽土方	给水管地埋部分挖沟槽 1、人工挖槽、 2、回填土	m3	10			
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内干管, 与室外市政给水干管衔接 2. 材质、规格:涂塑钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及消毒、吹、洗 5、满足设计规范要求	m	20.89			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内干管, 与室外市政给水干管衔接 2. 材质、规格:涂塑钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及消毒、吹、洗 5、满足设计规范要求	m	16.88			
4	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内干管, 与室外市政给水干管衔接 2. 材质、规格:涂塑钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及消毒、吹、洗 5、满足设计规范要求	m	41.44			
5	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内干管 2. 材质、规格:涂塑钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及消毒、吹、洗 5、满足设计规范要求	m	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内支管 2. 材质、规格:PPR给水管, de32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及消毒、吹、洗 5、满足设计规范 要求	m	16.72			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内支管 2. 材质、规格:PPR给水管, de25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及消毒、吹、洗 5、满足设计规范 要求	m	44.16			
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内支管 2. 材质、规格:PPR给水管, de20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及消毒、吹、洗 5、满足设计规范 要求	m	32.3			
9	031003001001	自动排气阀	1. 自动排气阀 2. DN20	个	3			
10	031003001007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	1			
11	031003001008	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	8			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程

项目

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031003001004	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	4			
13	031003001005	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	4			
14	031003001019	闸 阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	3			
15	031003001020	闸 阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	2			
16	031003001021	球 阀	1. 名称:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目

安装工程

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031003001022	球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	5			
18	031003001023	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	27			
		排水						
1	010101003001	挖沟槽土方	排水管地埋部分挖沟槽 1、人工挖槽、 2、回填土	m3	3.2			
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De160 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	16.67			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	67.02			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程 项目 第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 管卡:含管卡、预留洞、堵洞 6. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	58.91			
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 管卡:含管卡、预留洞、堵洞 6. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	24.47			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN160 3. 安装部位:室内厨房排水沟末端排水口 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	1			
7	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	26			
8	031004014008	网框式地漏	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:大便槽末端排水口,增设铸铁篦子 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程

项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:排水立管检查口 2. 型号、规格:DN110 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	4			
10	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:排水立管检查口 2. 型号、规格:DN75 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	11			
11	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:平面清扫口 2. 型号、规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	个	1			
12	031004006002	大便器	1、坐式大便器（一层、二层卫生间） 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:成套安装，增设可伸缩高压喷枪 5. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	组	4			
13	031004007001	小便器	1. 名称:壁挂感应式小便器 2. 材质:陶瓷， 3. 组装形式:成套安装，感应式小便器，含盖罩（带光电感应器） 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	组	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1、保留各楼层的大便槽冲洗水箱及冲洗管、保留一层二层的大便槽的红外线扫描仪。 2、新增三层卫生间的大便槽1个红外线扫描仪 3、详见图纸及规范规定	套	4			
15	031006012001	热水器	热水器 1、二层淋浴间原有热水器利。拆除、重新安装 3、详见图纸及规范规定	台	2			
16	01B002	操作间排水沟增设不锈钢篦网	1. 操作间原排水沟增设不锈钢篦网（清扫排水沟）	米	4.6			
		雨水						
1	010902005001	屋面排水管	屋面落水管、楼梯休息平台处水舌 1、拆除原有落水管，更换为110UPVC螺旋降噪雨水管 2、每层楼梯休息平台处更换75UPVC硬质水舌，外伸150mm 3、底部采用素水泥包裹固定出水口，排至散水。（台阶处，穿过台阶排至室外散水）（部分沿地面排至室外雨水收集井或雨水干管）。 4、按图纸部位，安装110*32斜三通，收集空调冷凝水 5、详见图纸及规范规定	m	210.43			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902004003	雨水废水管	1、Φ110PVC雨水废水管（YF）安装 2、采用UPVC螺旋降噪雨水管，110*32斜三通收集房间柜机空调冷凝水 3、落水管、落水斗、落水口安装 4、详见图纸及规范规定	m	14			
3	010902004004	废水管	1、Φ40PVC废水管安装 2、采用UPVC硬质管，40*32斜三通收集房间空调冷凝水 3、详见图纸及规范规定	m	46.61			
4	010902004005	废水管	1、Φ32PVC废水管安装 2、采用UPVC硬质管，40*32斜三通收集房间空调冷凝水 3、详见图纸及规范规定	m	40.89			
		消防						
1	030901010001	室内单口消火栓箱	消火栓箱 1、拆除原有消火栓箱，利用现有消防立管及接头，更换为15S202第15页薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（1000*700*180） 2、未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	套	19			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030901013001	灭火器/灭火器箱	1. 形式:磷酸氨盐干粉灭火器/灭火器箱 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范	具	36			
		通风、排烟						
1	030108003001	斜流通风机	天花板用管道式换气扇 1、管道式换气扇 BPT12-14A 2、风量: 150m/h 3、功率: 28W 风压: 100Pa 4、吊顶安装, 自带止回装置	台	9			
2	030703007001	百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口(卫生间)洞口顶贴梁底 2. 规格:Φ200 3. 材质:钢制 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	36			
3	030702003001	不锈钢板通风管道	不锈钢排气风管, 200*200, 贴梁底敷设 详见图纸及规范规定	m2	25.04			
		厨房给排水						
		分部小计						
		电气						
		强电						
1	010101003003	挖沟槽土方	地埋电缆部分挖沟槽 1、破除混凝土地面 2、挖沟槽 3、回填土 4、恢复地面	m3	226.56			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程 项目 第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404017001	(原配电总箱)	1、名称:原配电总箱 ALZ 2、电缆利用旧,总空开更换LE-160/160A-4P-100mA 断路器出线回路新增T-CF: NM5-125/100A-3P 预留充电箱: NM5-125/100A-3P, 出线WDZ-YJY-5*16-SC40-FC 3. 规格、参数:满足设计及甲方要求 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等 5其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
3	030404017016	配电箱	1、名称:配电总箱 ALZ 2、底距地0.8m明装 参考尺寸600*800*200 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL1\2AL1\3AL1 楼层配电箱 2、1AL1/40KW, 2AL1/40KW, 3AL1/35KW, 底距地1.5m暗装 参考尺寸500*1050*160mm 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017011	配电箱	1. 名称:2AL2\3AL2 楼层配电箱 2、2AL1/40KW, 3 AL1/40KW, 底距地 1.5m暗装 参考尺寸500*950*160mm 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
6	030404017003	配电箱	1. 名称:AT-GG双电源配电箱 2、挂墙明装, 距地1.5米 600*600*250 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
7	030404017012	配电箱	1. 名称:AT-CF厨房用电总配电箱 2、AT-CF: 50KW。明装, 距地1.8米 800*800*200 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030404017006	配电箱	1. 名称:PD应急照明配电箱(电井) 2. A型应急照明集中电源箱。明装距地1.5米 3. 规格、参数:满足设计及甲方要求 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
9	030404017009	局部等电位联结箱	1. 名称:局部等电位联结箱 2、安装方式:暗装 H+0.3 3. 规格、参数:满足设计及甲方要求 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
10	030404017010	总等电位联结箱	1. 名称:总等电位联结箱 2、安装方式:暗装 H+0.5 3. 规格、参数:满足设计及甲方要求 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:250V 10A 3. 安装高度:暗装(明装)距地1.3m 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030404034006	照明开关	1. 名称:暗装二极开关(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:250V 10A 3. 安装高度:暗装(明装)距地1.3m 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	17			
13	030404034007	照明开关	1. 名称:暗装三极开关(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:250V 10A 3. 安装高度:暗装(明装)距地1.3m 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	48			
14	030404035001	插座	1. 名称:安全型插座(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:10A单个(5孔)安全型插座 3. 安装高度:暗装(明装),距地0.3m,部分室内高度根据学校实际要求高度安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	127			
15	030404035011	插座	1. 名称:(预留音箱电源插座)安全型插座(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:10A单个(5孔)安全型插座 3. 安装高度:暗装(明装),距地1.8m 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	12			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030404035010	插座	1. 名称:卫生间安全型插座(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:10A单个(5孔)安全型插座, 3. 安装高度:暗装(明装),距地1.8m 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	5			
17	030404035005	插座	1. 名称:安全型空调插座(带开关)(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:250V 16A 3. 安装高度:暗装(明装) H+2.4米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	23			
18	030404035009	插座	1. 名称:柜机空调安全型插座(根据甲方要求,指定房间明装) 2. 规格:250V 20A 3. 安装高度:暗装(明装) H+1.8米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	14			
19	030404035012	开关箱	1. 名称:柜机空调开关箱 2. 规格:D20/4P-30mA 3. 安装高度:明装 H+1.8米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程 项目 第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030404035007	插座	1. 名称:热水器防水插座 2. 规格:16A单个 (5孔) 安全型插座, 含防溅盒 3. 安装高度:墙面位置, 距离地面2.2米 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
21	030404022001	断路器	1P断路器安装 详见图纸及规范规定	台	4			
22	030404022002	断路器	1C漏电开关 (断路器) 安装 详见图纸及规范规定	台	12			
23	030412005001	LED灯	1. 名称:单管LED灯 (带反光罩) 2. 型号:220V、1X2 2W T8 3. 安装形式:教室吊装, H+2.6米。有吊顶房间吸顶安装, 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	78			
24	030412005013	LED灯	1. 名称:单管LED灯 (带反光罩) 2. 型号:220V、1X1 8W T8 3. 安装形式:吸顶安装, 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	22			
25	030412005009	LED灯	1. 名称:双管LED灯 (带反光罩) 2. 型号:220V、2X2 2W T8 3. 安装形式:吸顶安装, 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030412005012	LED灯	1. 名称:双管LED灯 (带反光罩) 2. 型号:220V、2X18W T8 3. 安装形式:吸顶安装, 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	12			
27	030412005010	LED灯	1. 名称:卫生间防水LED吸顶灯 2. 型号:220V、1X8W 3. 安装形式:吸顶安装, 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	6			
28	030412005011	LED灯	1. 名称:卫生间防水防溅LED吸顶灯 2. 型号:220V、1X8W 3. 安装形式:吸顶安装, 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	13			
29	030412005014	LED灯	1. 名称:LED吸顶灯(储藏间) 2. 型号:220V、1X8W 3. 安装形式:吸顶安装, 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	1			
30	030412005008	井道灯	1. 名称:井道灯 2. 型号:220V、5W 3. 安装形式:竖井内门上0.2米明装 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	3			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	030412001001	带声光控吸顶灯	1. 名称:带声光控吸顶灯(楼梯灯) 2. 规格:220V、24W/LED紧凑型荧光灯 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及规范要求	套	20			
32	030412001003	带声光控吸顶灯	1. 名称:带声光控吸顶灯(走廊灯) 2. 规格:220V、18W/LED紧凑型荧光灯 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及规范要求	套	93			
33	030404033001	风扇	1. 名称:教室专用品牌电风扇 2. 型号:220V 35W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	台	20			
34	030404033002	风扇	1. 名称:宿舍吸顶摇头扇 2. 型号:220V 55W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	台	12			
35	030412005006	紫外线杀菌灯	1. 名称:吊装紫外线杀菌灯(操作间) 2. 型号:220V、1*30W 3. 安装形式:吊装安装,距地1.9米(1.8~2.0m),距操作台面≤1.0m 4. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	套	2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程 项目 第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	030412004001	A型消防应急标志灯一疏散出口	1. 名称:A型消防应急标志灯一疏散出口 2. 型号:TY-BLJC系列, 1W 巡检 常亮 频闪 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12			
37	030412004008	A型消防应急标志灯一直通室外	1. 名称:A型消防应急标志灯一直通室外 2. 型号:TY-BLJC系列, 1W 巡检 常亮 频闪 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	5			
38	030412004009	A型消防应急标志灯一楼层	1. 名称:A型消防应急标志灯一楼层 2. 型号:TY-BLJC系列, 1W 巡检 常亮 3. 安装方式:底边距地2.4m挂装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	14			
39	030412004004	A型消防应急标专灯具(单面左向、右向)(单向不可调)	1. 名称:A型消防应急标专灯具(单面左向、右向)(单向不可调) 2. 型号:TY-BLJC系列 1W 巡检 常亮 频闪 3. 底距地0.5m壁装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	18			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	030412004006	双面多信息复合标识灯	1. 名称:双面多信息复合标识灯 2. 型号:TY-BLJC系列 1W 巡检 常亮 3. 安装方式:底边距地2.4米 吊装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	13			
41	030412004002	A型消防应急照明灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 3W 应急照明 巡检 开灯 灭灯 3. 吸顶安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	60			
42	030412004010	A型消防应急照明灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 3W 应急照明 巡检 开灯 灭灯 3. 壁装 距地2.4m 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
43	030411003001	强电桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*100 3. 其他:含桥架支吊架 4、详见图纸及规范规定	m	9.75			
44	030411003003	强电桥架	1. 名称:钢制桥架 ( 2. 规格:200*100 3. 其他:含桥架支吊架 4、详见图纸及规范规定	m	313.94			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
45	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-1KV-(4*35+1*16) 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设, 原配电总箱引至AT-CF厨房用电总配电箱 5. 含电缆接头 6、其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	40			
46	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设, 原配电总箱引至预留充电箱 (NM5-120/50A-3P) 5. 含电缆接头 6、其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	148			
47	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*6-FC 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设, 综合楼新建电井引至门岗房 5. 含电缆接头 6、其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	98			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程

项目

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
48	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*10-FC 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设,过墙加止水措施,新建电井配电箱引至前院电动自行车棚 5. 含电缆接头 6、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	45			
49	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*150FC 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设,过墙加止水措施,室外引至总配电箱 5. 含电缆接头 6、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	451.1			
50	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-0.6/1(4*35+1*16)-CT 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆桥架敷设 5. 含电缆接头 6、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	28.22			
51	030411001027	配管	1. 名称:SC70 2. 配置形式:暗配 3. 敷设部位:地理原配电总箱至厨房用电总配电箱 4、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
52	030411001037	配管	1. 名称:SC40 2. 配置形式:暗配 3. 敷设部位:地理,原配电总箱至预留充电箱 4、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	148			
53	030411001038	配管	1. 名称:SC40 2. 配置形式:暗配 3. 敷设部位:地理新建电井配电箱至前院东侧电动车充电棚 4、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	45			
54	030411001036	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗配 3. 敷设部位:地理,新建电井配电箱至门岗配电箱 4、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	98			
55	030411001001	配管	1. 名称:SC150 2. 配置形式:暗配 3. 敷设部位:地理室外至总配电箱 4、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	405.6			
56	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:CT 6、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	4585.14			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
57	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZR-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:WC CE 6、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	2658.97			
58	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:WC CE 6、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1559.2			
59	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式: CT WC FC 5、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	6909.37			
60	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZR-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式: FC WC FC 5、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	253.64			
61	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式: CE WC 5、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	11.7			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
62	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZR-BYJ-6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式: CT WC 5、其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1724.57			
63	030411001015	配管	根据现场实际情况，确定暗配或带塑料线槽明敷 1. 名称:JDG20（或塑料线槽） 2. 配置形式:暗配（或明敷） CT CE WC 3、其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	2535.83			
64	030411001028	配管	根据现场实际情况，确定暗配或带塑料线槽明敷 1. 名称:RC20（或塑料线槽） 2. 配置形式:暗配 CE WC 3、其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	519.73			
65	030411001016	配管	根据现场实际情况，确定暗配或带塑料线槽明敷 1. 名称:JDG32（或塑料线槽） 2. 配置形式:暗配 CT CE WC 3、其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	146.54			
66	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1348			
67	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造 第 25 页 共 29 页  
 安装工程 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
68	01B003	电动车棚、新能源充电桩配备配电箱等设备	1.前院电动、自行车棚，新能源充电桩配备合适的配电箱，利用原有充电桩、定时断电等设备，规范布线、科学安排开关插座，确保正常用电	项	1			
		弱电						
		网络						
1	030411003004	弱电桥架	1. 名称:钢制桥架 ( 2. 规格:200*100 3. 其他:含桥架支吊架	m	336.65			
2	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 型号:UTP6-CT WC FC 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	2604.5			
3	030411001035	配管	根据现场实际情况，确定暗配或带塑料线槽明敷 1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:暗配 3、按要求设置接线盒 4、详见图纸及规范要求	m	743.37			
4	030502012001	电话插座(TP)	1. 名称: (TP)电话插座 2. 规格:六类，含面板、模块 3、底边距地0.3m，暗装 3. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	个	15			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030502012002	单口网络插座(TD TO)	1. 名称:单口网络插座(TD TO) 2. 规格:六类, 含面板、模块 3、底边距地0.3m, 暗装(或明装)。部分高度根据学校实际需求高度安装 3. 其他:未尽事宜符合图纸及规范要求	个	45			
6	030501009001	室内无线路由器	1. 名称:室内、室外无线AP点(利用旧无线AP)(29+6) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	35			
7	030608006001	设备联调	网络系统设备、视频监控系统设备、校园广播系统设备联调, 调试到位。	项	1			
		视频监控						
1	030507008002	监控摄像设备	1. 室内室外原有46个监控摄像机, 施工时取下, 重新安装, 调试设备 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	46			
2	030502007001	光缆	8芯单模光纤(安全办公室至楼层弱电间综合布线箱内)(长度以现场为准) 详见图纸及规范规定	m	44.13			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
 安装工程 项目 第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 (室内、室外摄像机) 2. 型号:UTP5E是超五类非屏蔽双绞线 3、配置方式: CT CE WC 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	3000			
4	030411001031	配管	根据现场实际情况, 确定暗配或带塑料线槽明敷 1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:暗配 3、按要求设置接线盒 4、详见图纸及规范规定	m	3000			
		教学广播系统						
1	030904007002	广播(扬声器)	广播扬声器安装(利用原有旧的) 1、4个室外音柱、2个室内音柱 详见图纸及规范规定	个	6			
		分部小计						
		防雷						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目— 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程 项目 第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030409005002	避雷网	1、采用装设在建筑物屋面上的接闪带、接闪网作为接闪器。接闪带、接闪网采用Φ10的热镀锌圆钢在屋面女儿墙上，并应在整个屋面组成不大于10m*10m或12m*8m的网格。 2、接闪带支架水平间距1.0m，拐角处为0.5m。 3、屋面女儿墙上有金属护栏，金属护栏可做接闪带，金属护栏应于人工架设的接闪带焊接连通，组成接闪网 4、在屋面保温层敷设1根镀锌圆钢，与女儿墙上接闪带连接，组成不大于10m*10m或12m*8m的网格 5、详见图纸及规范规定，完成图纸要求的全部避雷网	m	249			
		分部小计						
		室外给排水工程						
		排水管网						
1	040504003003	塑料检查井	室外污水检查井，采用成品D630塑料检查井+700可开启铸铁井盖， 1、底标高见图纸 2、具体详见图纸及规范规定	座	4			
2	040504003004	塑料检查井	室外污水检查井，采用成品D500塑料检查井+600可开启铸铁井盖，化粪池污泥区和污水区检修区标高、位置详见图纸及施工规范	座	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目- 标段: 博爱县特殊教育学校综合楼维修改造  
安装工程 项目

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006018	双壁波纹管 (HDPE)	室外排水管 de315HDPE双壁波纹管, 承插橡圈密封连接(按实际发生) 1、破除原有地面、挖沟槽、埋管、回填 2、标高根据现场及图纸确定	m	6			
4	031001006019	双壁波纹管 (HDPE)	室外排水管 de250HDPE双壁波纹管, 承插橡圈密封连接 1、破除原有地面、挖沟槽、埋管、回填 2、标高根据现场及图纸确定	m	13.06			
5	031001006020	塑料管	室外硬质UPVC排水管, de160 承插式胶黏剂连接 1、破除原有地面、挖沟槽、埋管、回填 2、标高根据现场及图纸确定	m	8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目-安装工程	标段: 博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目
-------------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



博爱县特殊教育学校门岗维修改造项目-建筑工程

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

博爱县特殊教育学校门岗维修改造项目-建筑工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校门岗维修改造项目-建筑工程      标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	门窗拆除	1. 拆除内容:门连窗 2. 门窗代号及洞口尺寸:MLC-1 3. 垃圾外运:自行考虑 4. 其他:含门拆除、堆放、外运等全部工作内容 5、部位详见图纸	樘	1			
2	011610002003	门窗拆除	1. 拆除内容:原有窗户 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:含门窗拆除、堆放、外运等全部工作内容 4、部位详见图纸	樘	3			
3	011608002001	铲除涂料面	拆除原有内墙涂料面层, 1、拆除原有涂料面层 2、垃圾外运自行考虑	m2	41.36			
4	011608002002	铲除涂料面	拆除原有天棚涂料面层 1、拆除原有涂料面层 2、垃圾外运自行考虑	m2	36.24			
5	011607002001	防水层拆除	拆除原有屋面防水层 垃圾清运自行处理	m2	40.02			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢) 门	80系列中空玻璃塑钢门连窗	m2	6.21			
2	010807001001	铝合金窗	铝合金中空钢化玻璃推位窗 1、深色80系列中空钢化玻璃推拉窗(5mm+9A+5mm) 2、开启扇均加纱扇及限位器 3、详见图纸及规范规定	m2	9.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校门岗维修改造项目-建筑 标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	重新做屋面防水 1、一道30mm厚C20 细石混凝土找平层 2、1.5厚聚氨酯防 水涂料一道 3、两层3厚SBS改 性沥青防水卷材 4、详见图纸及规 范规定	m2	33.66			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011404001001	墙面喷刷涂料	内墙漆内墙面，做法12YJ1涂304 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍， 分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨 平 5、涂饰面层涂料 二遍 6、详见图纸及规 范规定	m2	26.17			
2	011404001003	墙漆墙裙	油漆墙裙 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍， 分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨 平 5、涂饰面层涂料 二遍 6、详见图纸及规 范规定	m2	15.19			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校门岗维修改造项目-建筑  
工程

标段：博爱县特殊教育学校综合楼维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011404002001	天棚喷刷涂料	天棚内墙漆面层，做法12YJ1涂304 1、清理抹灰基层 2、刮腻子二遍，分遍磨平 3、涂饰底层涂料 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍 6、详见图纸及规范要求	m2	36.24			
		分部小计						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格、参数:满足设计及甲方要求 3、含箱体及箱内端子、电子元件等 4、其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1			
2	01B002	电气改造	1.室内配线、配管、开关、插座、灯具等	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县特殊教育学校门岗维修改造项目-建筑工程

标段：博爱县特殊教育学校综合楼  
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

