

博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

---

工程

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日

工程名称： 博爱县卫东小学北教学楼维修改造  
项目

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人  
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人  
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

# 编制（审核）说明

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

- 一、工程概况：  
工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目；  
建筑地点：博爱县；  
改造内容：北教学楼和西教学楼外立面、门窗、地面、栏杆油漆、檐口封边、屋面防水，电路改造等；
- 二、编制依据：  
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》为国家标准，（GB/T50856-2024）及河南省有关补充规定；  
2、《河南省市政工程预算定额》（2016版）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）；省、市等其他有关计价文件规定。  
3、依据建筑专业设计图纸。
- 三、安全生产、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费、税金等要求：  
1、安全生产费足额计取；  
2、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费按规定计取；  
3、人工价格指数执行2025年7~12月份；  
4、税金按9%计取；  
5、材料价格执行焦作市2026年第一期信息价，信息价没有的参考郑州市2026年3月份信息价或市场询价；
- 四、其他说明：  
1、除非合同另有规定，工程量清单中的投标报价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、自然条件、社会情况等的影响与风险；  
2、投标人应对图纸及招标清单进行核对，如发现有漏项，投标人应告知招标人，在征得招标人同意后，可对招标清单项目进行调整。如投标人未提出异议，视为认可招标清单为图纸范围内所有工作内容。

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面装饰					
1	011203003006	块料墙、柱面	1. 做法:12YJ1外墙11A 2. 铲除原有白色面砖及粘接层至墙身 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 6. 配套专用胶粘剂粘结 7. 1.5m高300*600复古面砖(同学校门岗室外墙砖),填缝剂填缝 8. 含垃圾清理、下楼、外运,运距自行考虑 9. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	601.87		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011403001013	抹灰面油漆	1. 部位:走廊墙裙以上(彩色真石漆面层, 执行水包砂工艺, 成易清洗的瓷轴效果) 2. 外墙附属物的处理:对空调外机、防盗网、下水管、电(网)线、音响、监控等相关设施, 需要拆卸处理时, 原则上注意保护, 待施工完毕后应恢复原状。 3. 打磨瓷砖 4. 再检查原水泥砂浆层的空鼓部位(应铲除并采用水泥砂浆找平), 再采用角磨机拉毛 5. 界面剂一道 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层涂料二遍 10. 立面分格及色彩搭配由甲方自定 11. 顶棚梁底破损部位喷漆修复 12. 含垃圾清理、下楼、外运, 运距自行考虑 13. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m2	77.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011403001012	抹灰面油漆	1. 部位:走廊墙裙以上（彩色真石漆面层，执行水包砂工艺，成易清洗的瓷釉效果） 2. 外墙附属物的处理:对空调外机、防盗网、下水管、电(网)线、音响、监控等相关设施，需要拆卸处理时，原则上注意保护，待施工完毕后应恢复原状。 3. 先铲除原粉刷面层 4. 再检查原水泥砂浆层的空鼓部位（应铲除并采用水泥砂浆找平），再采用角磨机拉毛 5. 界面剂一道 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层涂料二遍 10. 立面分格及色彩搭配由甲方自定 11. 顶棚梁底破损部位喷漆修复 12. 含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑 13. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	939.53		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011502001006	成品装饰线条	1. 部位：：墙裙与真石漆接缝处、窗台面层及侧立面 2. 线条材料品种、规格：暗色系不锈钢压条一道 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	630.6		
6	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：楼梯踏步侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：清理抹灰基层，深灰色乳胶漆喷涂两遍 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	2.47		
		门窗工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010802003005	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:900*2900 5. 成品钢制带亮180°外开防盗门含观察窗（花型颜色由甲方自定） 6. 五金种类、规格：采用180°长脚合页外开（含锁具、设置墙吸或地吸、栓销插孔固定，做良好固定） 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010802003006	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:850*1900 5. 成品套装内开防盗门（花型颜色由甲方自定） 6. 设置墙吸或地吸，做良好固定 7. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	2		
9	010802003009	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:900*2100 5. 成品套装内开防盗门（花型颜色由甲方自定） 6. 设置墙吸或地吸，做良好固定 7. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010802003007	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:900*2900 5. 成品钢制带亮90°外开防盗门含观察窗（花型颜色由甲方自定） 6. 采用90°合页外开（含锁具、设置墙吸或地吸、栓销插孔固定，做良好固定） 7. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010802003008	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:900*2900 5. 成品钢制带亮180°外开防盗门（花型颜色由甲方自定） 6. 五金种类、规格：采用180°长脚合页外开（含锁具、设置墙吸或地吸、栓销插孔固定，做良好固定） 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段：

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010802003011	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:1000*2800 5. 成品钢制带亮180°外开防盗门含观察窗（花型颜色由甲方自定） 6. 五金种类、规格：采用180°长脚合页外开（含锁具、设置墙吸或地吸、栓销插孔固定，做良好固定） 7. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	7		
本页小计							





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010802003013	防盗门	1. 原门拆除 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 门洞口尺寸:1000*2800 5. 成品钢制带亮90°外开防盗门含观察窗（花型颜色由甲方自定） 6. 采用90°合页外开（含锁具、设置墙吸或地吸、栓销插孔固定，做良好固定） 7. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有金属窗 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 80系列深色系铝合金中空钢化玻璃推拉窗（5mm+9A+5mm）+纱扇 5. 窗户上固定扇和推拉扇采用透明钢化玻璃窗户下固定扇采用磨砂钢化玻璃 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	281.2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有金属窗 2. 门窗拆除更换后，洞口粉刷层脱落的，应采用水泥砂浆复原完整，再随标注做美化面层 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 80系列深色系铝合金中空钢化玻璃推拉窗（5mm+9A+5mm）+纱扇 5. 设置限位器 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	59.19		
		地面					
19	011103001004	橡塑板楼地面	1. 部位：北教学楼楼梯间踏步面层 2. 应先清扫干净，表面打磨或喷砂处理 3. 涂刷自流平界面剂一道 4. 3mm厚水泥基自流平面层+3mm厚彩色环保PVC面层 5. 压条种类：与墙面交接处采用不锈钢压条一道 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	94.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:北教学楼楼梯踏步侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数:清理抹灰基层,深灰色乳胶漆喷涂两遍 3. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	11.65		
21	011102001007	石材楼地面	1. 部位:东教学楼与北教学楼夹道 2. 素水泥浆一道 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:30mm厚彩色石板 板材面层(花岗岩材质同现校园地面) 5. 铺装范围内有两套不锈钢拖布池,待铺装完毕,应复原安装 6. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	15.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011102001005	石材楼地面	1. 部位:西教学楼一层走廊地面、底层楼梯间储藏室的踏步平台及公共区域 2. 素水泥浆一道 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:30mm彩色火烧面花岗岩（花岗岩材质同现校园地面） 5. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	57.33		
23	011107002001	石材台阶	1. 部位:西教学楼底层楼梯间储藏室的踏步 2. 素水泥浆一道 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:30mm彩色火烧面花岗岩（花岗岩材质同现校园地面）	m2	1.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011102001006	石材楼地面	1. 部位:西教学楼与北教学楼夹道 2. 素水泥浆一道 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:30mm厚彩色石板 板材面层（花岗岩材质同现校园地面） 5. 铺装范围内有两套不锈钢拖布池，待铺装完毕，应复原安装 6. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	19.2		
25	011102003001	块料楼地面	1. 部位:西教学楼一层教室及讲台地面 2. 素水泥浆一道 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:彩色仿水晶防滑面砖（完成面与走廊标高平齐） 5. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	113.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011103001002	橡塑板楼地面	1. 部位:西教学楼二层教室及讲台地面、二层走廊地面 2. 应先清扫干净,表面打磨或喷砂处理 3. 涂刷自流平界面剂一道 4. 3mm厚水泥基自流平面层+3mm厚彩色环保PVC面层 5. 压条种类:与墙面交接处采用不锈钢压条一道 6. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	158.86		
27	011103001003	橡塑板楼地面	1. 部位:西教学楼楼梯间踏步面层 2. 应先清扫干净,表面打磨或喷砂处理 3. 涂刷自流平界面剂一道 4. 3mm厚水泥基自流平面层+2mm厚彩色环保PVC面层 5. 压条种类:与墙面交接处采用不锈钢压条一道 6. 其他:不局限于上述描述内容,详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准,且满足相关规范要求	m2	16.46		
		其他					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面层目前存在空鼓现象，此次改造应全部铲除原防水层 2. 2层3.0厚SBS防水层（两道防水层之间必须错缝铺设，含附加层） 3. 利用屋面及两侧雨棚原有找坡层（局部破损采用1:3水泥砂浆修复） 4. 女儿墙内侧墙面局部重新粉刷基层，梳理相衔接的雨水管，确保屋面排水顺畅 5. 含垃圾清理、下楼、外运，运距自行考虑 6. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m2	928.26		
29	011402004003	金属构件油漆	1. 部位：教学楼的二三层走廊栏杆和二层分别联通东西教学楼连廊栏杆（含连廊面层及底板、支撑立柱） 2. 采用咖色防锈漆喷涂，做法参见12YJ1涂202改施工 (1) 清理金属面除锈 (2) 防锈漆 (3) 刮腻子、磨光 (4) 调和漆二遍 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011502001007	檐口装饰	1. 材质：1.0mm深色系压型钢板装饰 2. 尺寸：宽300mm；高约650mm，截面需现场二次复核 3. 涉及屋顶女儿墙的避雷带与施工矛盾，应先切割避雷带，待檐口装饰完成，再重新牢固连接避雷带 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	49.1		
31	011502001008	檐口装饰	部位：4轴和21轴、A轴 1. 材质：1.0mm深色系压型钢板装饰 2. 尺寸：宽350mm；高约110mm，截面需现场二次复核 3. 涉及屋顶女儿墙的避雷带与施工矛盾，应先切割避雷带，待檐口装饰完成，再重新牢固连接避雷带 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	20.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011502001009	檐口装饰	部位：4轴和21轴、A轴 1. 材质：1.0mm深色系压型钢板装饰 2. 尺寸：宽750mm；高约110mm，截面需现场二次复核 3. 涉及屋顶女儿墙的避雷带与施工矛盾，应先切割避雷带，待檐口装饰完成，再重新牢固连接避雷带 4. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	25.12		
33	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:H=1.350米轻钢咖色栏杆（栏杆样式参见东教学楼栏杆/扶手为弧形异型钢） 2. 拆除原有栏杆 3. 含垃圾清理、下楼、堆放至甲方指定位置，整理规整，物品归甲方所有 4. 除锈并喷涂油漆 5. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	53.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011507001001	字体	1. 教学楼命名“梅香楼” 2. 教学楼的命名采用：1.5cm厚PVC板+亚克力镀膜（图案应征得甲方认定）单个字体约0.40平米，小计三个字1.20平米； 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	个	6		
35	011507001002	字体	1. 教学楼命名“竹谦楼” 2. 教学楼的命名采用：1.5cm厚PVC板+亚克力镀膜（图案应征得甲方认定）单个字体约0.40平米，小计三个字1.20平米； 3. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	个	3		
36	01B024	室内设施迁移	1. 建筑内所有房间的办公设施、室内外物品及墙面附着物，施工前需搬运至不妨碍施工的地方，施工后需搬运回房间，重新利用。 2. 其他：不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011601001004	脚手架	1. 施工所需所有脚手架 2. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	项	1		
		电路改造					
38	030402011001	成套配电箱	1. 名称:新增配电箱 2. 安装方式:距地1.5m 3. 接线端子材质、规格:16mm <sup>2</sup> 4. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	台	1		
39	030412001001	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:明敷 5. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m	3		
40	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*95 3. 材质:铜芯 4. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目 标段:

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 4芯 3. 规格: $\leq 120\text{mm}^2$ 4. 材质、类型: 铜芯 5. 其他: 不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	套	2		
42	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-3*50+1*25 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m	190		
43	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 4芯 3. 规格: $\leq 35\text{mm}^2$ 4. 材质、类型: 铜芯 5. 其他: 不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	套	2		
44	030412004001	配线	1. 名称: 空调配线 2. 配线形式: 管内、桥架穿线 3. 型号: BV-16 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m	500		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030412003001	桥架	1. 名称:金属槽式防火桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 桥架架空敷设位置加设高强度槽钢 5. 接地跨接方式:符合设计要求 6. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m	150		
46	030412003002	桥架	1. 名称:金属槽式防火桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 接地跨接方式:符合设计要求 5. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	m	222		
47	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 支架形式:根据现场实际施工情况综合考虑安装方式 4. 包含除锈刷漆 5. 其他:不局限于上述描述内容, 详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准, 且满足相关规范要求	kg	139.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412003003	桥架	1. 名称:金属桥架拆除 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	109		
49	030412003004	桥架	1. 名称:塑料线槽拆除 2. 规格:10*6mm 3. 材质:塑料 4. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	m	112		
50	03B001	电路整改	1. 名称:原有电线电缆规整及墙面附着物保护性拆除安装 2. 其他:不局限于上述描述内容，详见招标文件、图纸设计、图纸答疑回复及现行标准，且满足相关规范要求	项	1		
本页小计							
合    计							



## 材料暂估单价及调整表

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼  
维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措 施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
2	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加；人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
本页小计					--
合    计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

### 其他项目清单计价表

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价明细表

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼  
维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目      标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。





## 发包人提供材料一览表

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：博爱县卫东小学北教学楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 博爱县卫东小学北教学楼维修改造  
项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。