

博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造
工程项目

工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 博爱县许良镇许良小学综合楼维修
改造项目

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维
修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除项目	
1.2	装饰装修	
1.3	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011102001001	石材楼地面	1. 25厚青石板，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道	m2	186.34		
18	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 在原有地面的基础之上，清扫干净，表面打磨或喷砂处理 2. 铺设3mm厚彩色PVC面层，并上翻150mm，上翻沿口增设金属压条	m2	1003.75		
19	011102001002	石材楼地面	1. 15-20厚青石板，DTG砂浆擦缝 2. 20厚DSM15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土，宽出面层100 6. 压实填土	m2	5.76		
20	040203007001	水泥混凝土	1. 平整场地 2. C25混凝土12cm厚 3. 每间隔6m设置一道伸缩缝、，伸缩缝浇灌热沥青油	m2	40		
21	011403001001	抹灰面油漆	1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	1422.88		
22	011403001002	抹灰面油漆墙裙	油漆墙裙 1. 满刮腻子 2. 底漆一遍 3. 调和漆二遍	m2	533.57		
23	011203003001	面砖墙裙	面砖墙裙 1. 素水泥浆一道 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接 3. 4~5厚釉面砖	m2	408.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011203003002	面砖墙裙	外墙面砖墙裙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 2. 配套专用胶粘剂粘接 3. 5~7厚外墙面砖，填缝剂填缝	m2	156.65		
25	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	1313.64		
26	011403001003	真石漆外墙	1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m2	1254.49		
27	011403001004	抹灰面油漆	防水外墙漆 原有墙面基础上喷涂防水外墙漆一道	m2	1200		
28	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 原有栏杆基础上增高不锈钢栏杆 2. 高度0.2m	m	100.2		
29	010102001001	挖基坑土方	1. 挖基础土方 2. 新增砖墙处	m3	18.97		
30	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:c15混凝土	m3	0.6		
31	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:c25混凝土 2. 基础类型:条形基础	m3	3.33		
32	010401001001	砖基础	1. 基础类型:砖基础	m3	3.03		
33	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:c25	m3	0.3		
34	010401002001	实心砖墙	1. 墙体厚度:240mm	m3	7.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011503001002	栏杆	1. 在原有楼梯栏杆基础上增高0.35m铁艺栏杆 2. 与原栏杆相适配	m	22.86		
36	031001008001	塑料管	1. 材质:upvc 2. 规格:110雨水管	m	60		
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一层	m2	580.94		
38	01B009	钢梯	新增室外钢梯，详见图纸	项	1		
39	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌洗手池及拖布池 2. MU7.5烧结煤矸砖	m3	2.63		
40	011203003003	块料墙、柱面	1. 9厚水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接 4. 5~7厚釉面砖	m2	16.4		
41	01B011	给排水	1. 洗手池及拖把池给排水	项	1		
42	011403001005	抹灰面油漆	西围墙真石漆	m2	183.6		
43	011403001006	抹灰面油漆	1. 铲除原有面层 2. 教学楼及门岗房外墙真石漆	m2	1115.5		
44	011404002002	天棚喷刷涂料	教学楼及门岗房天棚涂料	m2	510		
45	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm	m2	200		
46	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:15cm	m2	200		
47	031001008002	塑料管	1. 破除水泥路面 2. 挖除旧管道 3. 安装PE200管 4. 恢复地面	m	11.5		
48	01B012	餐厅楼梯油漆	餐厅楼梯油漆	项	1		
49	01B013	车棚油漆	车棚油漆	项	1		
50	050305004001	成品桌/凳/椅安装	不锈钢绕树椅	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030505005001	扬声器	校园广播音柱	台	4		
52	01B014	洗手间维修	1. 每间更换成品拖把池1个、面盆1个 2. 管道维修	间	6		
53	01B015	不锈钢楼梯维修	1. 教学楼不锈钢楼梯维修	项	1		
54	01B016	新建国旗台	1. 混凝土旗台 2. 粘贴瓷片 3. 包含旗杆 4. 原旗台拆除并垃圾外运	项	1		
55	031001008003	院内花池铺设管道	ppr32管，包含开挖、回填、安装水龙头	m	160		
		安装工程					
56	030411003001	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 200*100 3. 未尽事宜详见图纸	m	154.6		
57	030411003002	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 100*100 3. 未尽事宜详见图纸	m	139.9		
58	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 (AL1) 2. 未尽事宜详见图纸	台	3		
59	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 (ALZ) 2. 未尽事宜详见图纸	台	1		
60	030404017003	配电箱	1. 名称: 应急照明AT-GG 2. 未尽事宜详见图纸	台	1		
61	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-4*10 3. 材质: 铜芯 4. 未尽事宜详见图纸	m	35		
62	030411001001	配管	1. 材质: 塑料 2. 规格: JDG20 3. 详见图纸	m	1523.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030411001003	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:JDG32 3. 详见图纸	m	8.3		
64	030411004001	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1878.9		
65	030411004002	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	2273.1		
66	030411004004	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 规格:WDZ-BYJ-6mm ²	m	1529.1		
67	030411004003	配线	1. 配线形式:应急照明线路 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	491.8		
68	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm	m	245.9		
69	031103008001	光缆	1. 规格、型号:网络进线 2. 详见图纸	m	279.9		
70	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 详见图纸	套	7		
71	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 详见图纸	套	54		
72	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(带反光罩) 2. 详见图纸	套	36		
73	030905001001	吸气式烟雾探测器	1. 名称:烟雾探测器	个	21		
74	030412001001	普通灯具	1. 名称:带声光控吸顶LED灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	52		
75	030412001002	消防应急照明灯	1. 消防应急照明灯 2. 吸顶安装	套	22		
76	030412003001	消防应急标志灯具	1. 消防应急标志灯具 2. 按图纸施工	套	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030404034001	照明开关	1. 名称：暗装四极开关 2. 详见图纸	个	1		
78	030404034003	照明开关	1. 名称：暗装三极开关 2. 详见图纸	个	10		
79	030404034004	照明开关	1. 名称：暗装双极开关 2. 详见图纸	个	20		
80	030404034002	照明开关	1. 名称：暗装单极开关 2. 详见图纸	个	1		
81	030404035001	插座	1. 名称：安全性插座 2. 详见图纸	个	124		
82	030404035002	插座	1. 名称：安全型挂机空调插座（带开关） 2. 详见图纸	个	8		
83	030404035003	插座	1. 名称：安全型柜机空调插座（带开关） 2. 详见图纸	个	11		
84	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 详见图纸	个	15		
85	030502012002	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 详见图纸	个	27		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼
维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼
维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

专业工程暂估价明细表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：博爱县许良镇许良小学综合楼维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

