

博爱县光智中学校舍设施修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

博爱县光智中学校舍设施修缮项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土建施工						
1	010902001001	屋面卷材防水（重新复核，女儿墙平均70CM）	施工位置：宿舍楼、综合楼 施工步骤：1.清理基层 2.铺刷粘接剂高聚物改性沥青自粘卷材 4mm 3.防水层数一层，含上翻	m2	4971.36			
2	011610002002	金属门窗拆除	施工位置：宿舍楼、综合楼 1.将原楼层铝合金窗拆除，拆除建渣外运。 2.修复窗套	樘	582			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	位置：教学楼、宿舍楼 1.框、扇材质：普通铝合金窗（含金属纱扇）材质厚度≥1.2mm 2.玻璃品种、厚度：钢化中空玻璃 3.满足甲方使用要求符合国家验收规范标准	m2	1977			
4	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	位置：教学楼宿舍楼楼梯间走廊等 1.框、扇材质：普通铝合金窗（含金属纱扇）材质厚度≥1.2mm 2.玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 3.满足甲方使用要求，符合国家验收规范标准	m2	1539.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	位置：教学楼卫生间 1. 框、扇材质：普通铝合金窗（含金属纱扇）材质厚度≥1.2mm 2. 玻璃品种、厚度：5mm钢化磨砂玻璃 3. 满足甲方使用要求符合国家验收规范标准	m2	175.7			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 铲除原有基层、垃圾清运 2. 1：2水泥砂浆粉刷 3. 307涂饰面层涂料两遍	m2	260			
		分部小计						
		安装施工-给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN50 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据规范要求消毒冲洗、试压 6. 包含管卡 7. 其他未尽事宜详见设计说明及满足建设方要求	m	403.2			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN40 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：根据规范要求消毒冲洗、试压 6. 包含管卡 7. 其他未尽事宜详见设计说明及满足建设方要求	m	554.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据规范要求消毒冲洗、试压 6. 包含管卡 7. 其他未尽事宜详见设计说明及满足建设方要求	m	2940			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:根据规范要求消毒冲洗、试压 6. 其他未尽事宜详见设计说明及满足建设方要求	m	403.2			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接 4. 其他未尽事宜详见设计说明及满足建设方要求	个	56			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接 4. 其他未尽事宜详见设计说明及满足建设方要求	个	332			
7	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 其他未尽事宜详见设计说明及满足建设方要求	个	224			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031004014003	水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 水龙头	个	332			
9	031004014004	蹲便阀门	1. 材质: 铜 2. 型号、规格: 更换蹲便阀门	个	322			
		分部小计						
		其他						
1	01B002	屋面修复	1. 原屋面破损处修复 2. 修复垃圾自行外运处理	项	1			
2	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位: 教学楼玻璃打孔	个	96			
3	011615001002	开孔（打洞）、空调收氟、重新链接	1. 部位: 宿舍楼墙体打孔 2. 空调收氟重新连接 3. 满足甲方使用要求	个	168			
4	01B004	铺设管道修复地面	宿舍楼 1. 铺设管道破除、修复地面 2. 修复、垃圾自行外运 3. 连接至原有立管	处	52			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

标段：博爱县光智中学校舍设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 博爱县光智中学校舍设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]