

博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修  
改造项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（盖章）

年    月    日

工程名称： 博爱县玉祥中学学生公寓（男）维  
修改造项目

标段名称： 博爱县玉祥中学学生公寓（男）维  
修改造项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造项目      标段: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修  
改造项目--建筑工程

---

工程

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日

工程名称： 博爱县玉祥中学学生公寓（男）维  
修改造项目--建筑工程

标段名称： 博爱县玉祥中学学生公寓（男）维  
修改造项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 标段: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男)  
维修改造项目一建筑工程 ) 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	门窗工程	
1.4	屋面工程	
1.5	楼地面装饰工程	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	天棚工程	
1.8	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
<b>合    计</b>		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--建筑工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B019	附属设施拆卸搬运及恢复原样	1. 施工单位进场前，须完成施工区域范围内所有家具、杂物及非保留物品的清运工作，并依据图纸对指定部位实施拆除作业。 2、施工全过程应建立保护，确保本次改造范围以外的既有结构、装饰面层、机电管线及设备设施不受任何污染、碰撞或损坏。 3、工程竣工后，及时恢复归位，现场清理，确保场地整洁。	项	1		
2	011601001001	砖砌体拆除	拆除卫生间原墙体垃圾外运自行考虑	m3	1.79		
3	011610001001	木门窗拆除	拆除原木质防火门	樘	2		
4	011610002001	金属门窗拆除	拆除原门厅铝合金门、2个新改淋浴间门	樘	3		
5	011610002002	金属门窗拆除	拆除原铝合金窗	樘	57		
6	011602001001	现状水泥台阶拆除	现状水泥台阶拆除垃圾外运自行考虑	m2	29.61		
7	011605001001	平面块料拆除	现状面砖地面拆除部位：卫生间、淋浴间、宿舍、走道、大厅、楼梯面砖垃圾外运自行考虑	m2	1128.11		
8	011605002001	立面块料拆除	拆除墙面砖部位：外墙面砖墙裙，卫生间面砖墙面垃圾外运自行考虑	m2	124.64		
9	011604002001	立面抹灰层拆除	抹灰面层及涂料面层拆除部位：外墙原有粉刷层及涂料面层垃圾外运自行考虑	m2	776.29		
10	011604003001	天棚抹灰面拆除	天棚、楼梯底板抹灰面层及涂料面层拆除垃圾外运自行考虑	m2	1213.46		
		砌筑工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--建筑工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010402001001	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块墙 1、厚度：150mm， 2、部位：卫生间、淋浴间、储物间、门口封堵等（含粉刷） 3、详见图纸及规范规定	m3	8.05		
		门窗工程					
12	010802004001	钢质防火门	钢质乙级防火门 FM乙1027 详见图纸及规范规定	m2	2.7		
13	010802003001	防盗门	维修加固钢制保温防盗门（一层、二层宿舍门） GM1030， 详见图纸及规范规定	项	1		
14	010805005001	不锈钢玻璃门	不锈钢玻璃门 GM3033 详见图纸及规范规定	m2	9.9		
15	010807001001	铝合金玻璃窗	铝合金中空安全玻璃窗 C1209 C1527 C1821 C1824 外窗开启扇均应设金钢纱扇 详见图纸及规范规定	m2	218.16		
		屋面工程					
16	010902001001	屋面卷材防水	高聚物改性沥青防水卷材（PY）聚胎屋面防水 1、3.0+3.0mm厚高聚物改性沥青防水卷材（PY）聚胎+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2、屋面清扫干净、平整 3、详见图纸及规范规定	m2	662.58		
		楼地面装饰工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--建筑工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011102003002	块料楼地面	防滑防水地砖地面 部位：卫生间、淋浴间 1、8~10厚地砖铺平拍实，稀水泥浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、2道1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 型 4、素水泥浆一道 5、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层 6、基层处理平整，吸尘器除尘、沙石和油污，确保基层坚固、干燥、无裂缝 7、详见图纸及规范规定	m2	76.23		
18	011102003003	块料楼地面	防滑地砖地面 部位：一层宿舍、走道、大厅、储藏间等 1、8~10厚地砖铺平拍实，稀水泥浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、基层处理平整，吸尘器除尘、沙石和油污，确保基层坚固、干燥、无裂缝 5、详见图纸及规范规定	m2	508.83		
19	011102001001	花岗岩地面	门厅花岗岩地面	m2	26.19		
20	011107002002	PC仿花岗岩砖台阶	PC仿花岗岩砖台阶 1、15厚PC仿花岗岩砖，台口双面加厚，材质同台面 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3：7灰土 6、素土夯实	m2	8.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--建筑工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚线 部位：配电间、楼梯间 1、清理基层，修补平整 2、刷专用界面剂一遍 3、9厚1：3水泥砂浆 4、6厚1：3水泥砂浆 5、素水泥浆一道 6、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂） 7、5~7厚面砖，水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 8、详见图纸及规范规定	m	34.19		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011203003003	文化石墙裙	门厅文化石墙裙 1、DTG砂浆勾缝 2、粘贴文化石墙裙，水泥砂浆粘结 3、基层清理干净 4、详见图纸及规范规定	m2	7.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--建筑工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011203003002	釉面砖防水墙砖	卫生间、淋浴间釉面砖防水墙砖 1、4~5厚300*300瓷 砖，白水泥浆擦缝或 填缝剂填缝 2、3~4厚1：1水泥 砂浆加水重20%建筑 胶粘结层 3、素水泥浆一道 4、1.5厚JS复合防 水涂料 5、9厚1：3水泥砂浆 压实抹平 6、刷专用界面剂一 遍 7、清理基层 8、详见图纸及规范 规定	m2	176.61		
24	011404001001	墙面乳胶漆面层	墙面乳胶漆面层 除卫生间、淋浴间之 外的房间 1、涂饰面层乳胶漆 二遍 2、复补腻子，磨平 3、涂饰环保内墙底 漆 4、刮腻子二遍，分 遍磨平 5、刷专用界面剂一 道 6、清理基层	m2	1854.77		
25	011403001001	真石漆墙面	真石漆外墙（仿红砖 墙真石漆） 1、喷涂面层涂料、 主层涂料一道 2、喷涂底层涂料一 道（刷抗碱封闭底漆 ） 3、刮柔性耐水腻子 4、6厚1：2.5水泥 砂浆压实抹平 5、1.5厚聚合物水泥 防水涂料 6、10厚DP砂浆找平 7、清理基层	m2	476.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--建筑工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011205001001	防撞板墙裙	防撞板墙裙 部位：宿舍、走道、大厅 1、基层清理干净 2、墙体干燥、除油、除尘 3、30*40横向支撑龙骨，涂防火涂料 4、8厚防撞板，留缝10宽，压条底衬，用专用胶粘贴在龙骨上 5、详见图纸及规范规定	m2	963.4		
		天棚工程					
27	011302001002	仿木纹铝方通吊顶天棚	仿木纹铝方通吊顶天棚 部位：大厅 1、在预制楼板内预留Φ8吊环，双向中距 ≤ 1200 2、Φ6钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200，吊杆上部与吊环固定牢固 3、U型承载龙骨，间距 ≤ 1500，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平 4、100*50仿木色铝方通，厚度0.8mm，净距100，与承载主龙骨固定连接 5、配套相应灯具安装 6、详见图纸及规范规定吊顶	m2	53.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--建筑工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011404002001	天棚喷刷涂料	无机装饰涂料天棚 部位：走道、宿舍、楼梯底面、设备间、门厅 1、界面剂一道 2、5厚抗裂砂浆中间压入一层玻纤网格布 3、刷无机涂料一底两面 4、详见图纸及规范规定	m <sup>2</sup>	1170.27		
		其他装饰工程					
29	011501004001	成品柜、架、台	实木柜体、亚克力板台面（问讯接待处）具体由建设单位确定详见图纸及规范规定	项	1		
30	01B018	旗台、旗杆	1. 旗台：钢筋混凝土挡墙、砖砌台阶、花岗岩旗台面层；芝麻白栏杆基石、栏板、扶手、立柱、柱头；成品标准旗杆等 2. 详见图纸及规范标准规定	项	1		
本页小计							
合    计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓 标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男  
（男）维修改造项目--建筑工程） 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011701001001	综合脚手架			
7	011703001001	垂直运输			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 增值税计价表

工程名称: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造 标段: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造项目  
项目一: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修  
改造项目--安装工程

---

工程

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日



工程名称： 博爱县玉祥中学学生公寓（男）维  
修改造项目--安装工程

标段名称： 博爱县玉祥中学学生公寓（男）维  
修改造项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 博爱县玉祥中学学生公寓(男) 标段: 博爱县玉祥中学学生公寓(男)  
维修改造项目--安装工程) 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	电气	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合    计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--安装工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
		强电					
1	01B018	原线路整理	1. 将原线路整理至控制室分路控制	项	1		
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电总箱 AP 2、底距地1.5m挂墙明装 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1		
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL11\2AL11 楼层照明配电箱 2、值班室内,底距地1.5m挂墙明装 2. 规格、参数:满足设计及甲方要求 3. 含箱体及箱内端子、电子元件等 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2		
4	030404017007	配电箱	1. 名称:1ALE11 (A型应急照明配电箱) 2、A型应急照明集中电源箱。明装 距地1.5米 3. 规格、参数:满足设计及甲方要求 4. 含箱体及箱内端子、电子元件等 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	1		
5	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装密闭三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装高度:暗装距地1.4m 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--安装工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412004002	A型消防安全出口标志灯	1. 名称:A型消防安全出口标志灯（中型灯具，自带蓄电池） 2. 型号:A型 DC36V，1W 巡检 常亮 频闪 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	3		
7	030412004001	A型消防疏散出口标志灯（	1. 名称:A型消防疏散出口标志灯（中型灯具，自带蓄电池） 2. 型号:A型 DC36V，1W 巡检 常亮 频闪 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	3		
8	030412004003	A型消防楼层标志灯	1. 名称:A型消防楼层标志灯(中型灯具;自带蓄电池)-A型 DC36V 1W 2. 型号:A型 DC36V，1W 巡检 常亮 频闪 3. 安装方式:底边距地2.4米壁装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	3		
9	030412004004	A型消防多信息复合方向标志灯	1. 名称:A型消防多信息复合方向标志灯(单向不可调;中型灯具;自带蓄电池) 2. 型号:A型 DC36V，1W 巡检 常亮 频闪 3. 安装方式:底边距地0.5米壁装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--安装工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412004006	A型消防应急照明灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 型号:A型 DC36V, 1W 应急照明 巡检 开灯 灭灯 3. 吸顶安装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	2		
11	030412004008	A型消防应急照明灯具	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 型号:A型 DC36V, 1W 应急照明 巡检 开灯 灭灯 3. 底边距地2.4米壁装 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	10		
12	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVS-2.5 3. 材质:铜芯 4、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	196		
13	030411001006	配管	1. 名称:JDG15 2、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	954.67		
14	030411001008	配管	1. 名称:JDG20 2、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	344.36		
15	030411001007	配管	1. 名称:RC15 2、其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	194		
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		弱电					
		火灾自动报警系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--安装工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030507003001	电源箱 区域报警主机	含电源箱 区域报警主机全部报警设备	项	1		
18	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:火灾声光报警器（带语音提示功能） 2、安装方式:壁装，H+2.4米， 3、详见图纸及规范规定	个	9		
19	030904006001	火灾报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的报警按钮 2. 安装方式: 壁装，距地1.3m 3、详见图纸及规范规定	个	4		
20	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2、详见图纸及规范规定	个	4		
21	030411004015	配线	1. 名称:D24V电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-2*2.5	m	370		
22	030411004013	配线	1. 名称:报警线 2. 规格:WDZN-RVS-2*1.5 3、详见图纸及规范规定	m	870.77		
23	030411001013	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC15 3、报警线	m	250.38		
24	030411001014	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 3、DC24V电源总线+报警线配管	m	185		
25	030905001001	自动报警系统调试		系统	1		
26	011210003001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 规格:8mm厚防火玻璃挡烟垂壁 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	7.06		
		给水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--安装工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水(冷水管) 3. 材质、规格: S4(PPR)De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 6. 其他: 包含管卡	m	22.3		
28	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水(冷水管) 3. 材质、规格: S4(PPR)De40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 6. 其他: 包含管卡	m	40		
29	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水(冷水管) 3. 材质、规格: S4(PPR)De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 6. 其他: 包含管卡	m	24.27		
30	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水(冷水管) 3. 材质、规格: S4(PPR)De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 6. 其他: 包含管卡	m	20.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--安装工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水(冷水管) 3. 材质、规格: S4(PPR)De20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 6. 其他: 包含管卡	m	22.08		
32	031003001001	闸阀	DN50闸阀安装 具体见图纸及规范规定	个	2		
33	031003001011	闸阀	DN40闸阀安装 具体见图纸及规范规定	个	4		
34	031003001010	截止阀	DN50截止阀安装 具体见图纸及规范规定	个	4		
35	031003001003	截止阀	DN32截止阀安装 具体见图纸及规范规定	个	8		
36	031003001004	截止阀	DN25截止阀安装 具体见图纸及规范规定	个	4		
37	031003001005	截止阀	DN20截止阀安装 具体见图纸及规范规定	个	4		
38	031003001012	自动排气阀	自动排气阀安装 具体见图纸及规范规定	个	9		
39	030901010001	室内消火栓柜	消防软管卷盘箱（自救式消防软管卷盘箱） 1、消火栓箱型号：SG24AZ 2、直流喷雾枪喷嘴直径采用6.0mm，配置内径19mm的消防软管30m，内设DN25真空破坏器等 3、详见图纸及规范规定	套	4		
		排水					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目--安装工程

标段：博爱县玉祥中学学生公寓（男）维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031004006001	大便器	1. 名称：感应式冲洗 阀蹲式大便器 2. 其它说明：须满足 相关设计、规范及图 纸要求	组	8		
41	031004007001	小便器	1. 名称：感应式冲洗 阀壁挂式小便器 2. 其它说明：须满足 相关设计、规范及图 纸要求	组	3		
42	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 名称：拖布池 2. 规格：满足甲方使 用要求 3. 附件名称：包含水 嘴、五金配件等全部 安装内容 4. 其它说明：须满足 相关设计、规范及图 纸要求	个	2		
43	031004014002	给、排水附(配) 件	1. 类型：不锈钢直通 式地漏 2. 规格：DN50 3. 其它说明：须满足 相关设计、规范及图 纸要求	个	10		
44	031004010001	淋浴器	成套淋浴器 手动开 关 冷热水	套	6		
45	011505001001	台盆	1. 定制台盆柜：定制 台盆 2. 详见图纸及规范规 定	m	4.4		
46	031001006006	塑料管	DN110PVC排水管	m	55.52		
47	031001006007	塑料管	DN75PVC排水管	m	41.7		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造项目--安装工程      标段: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 增值税计价表

工程名称: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造 标段: 博爱县玉祥中学学生公寓 (男) 维修改造项目  
项目一安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]