博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

标段名称：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

一、工程概况：
本项目为博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目，项目建设地点：博爱县柏山镇大中里村，项目建设内容：道路工程、路两边的绿化工程、排水工程及照明工程。
二、编制依据：
1、《工程量清单项目计量标准（GB/T 50857-2024）》；
2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省园林工程工程量清单综合单价(2008)》等相关定额及现行的有关造价管理文件；
3、材料价格参考2026年第3期焦作信息价，信息价没有的参考同期市场价；
4、价格指数执行第19期价格指数（2026年1~6月）；
5、税金按9%计入；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	道路工程	
1.2	排水工程	
1.3	景观绿化工程	
1.4	道路照明工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203006001	沥青混凝土	1.老路水泥混凝土面微破碎处理 2.玻璃纤维土工格栅 3.乳化沥青粘层油 4.5cm细粒式沥青混凝土（AC-13C)面层 5.最终工程量以现场施工为准，据实结算 6.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	10673.5		
2	040203007001	水泥混凝土	1.原路基整平压实(不完整位置修补) 2.15cm厚5%水泥稳定碎石基层 3.15cm厚C25水泥砼面板 4.5米一道横向缩缝，乳化沥青灌缝 5.最终工程量以现场施工为准，据实结算 6.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	8009.5		
3	041001001001	拆除路面	机械拆除混凝土路面 1.材质:15cm厚混凝土路面 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	1207		
4	040203007002	水泥混凝土	破除后修复混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	1207		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040205007001	标线	1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:白色实线（车道边缘线） 3.最终工程量以现场施工为准 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	467.4		
6	040205007002	标线	1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:禁止跨越对向车行道分界线 3.最终工程量以现场施工为准 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	93.48		
7	040205009001	横道线	1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:横道线、停止线、减速让行线等 3.最终工程量以现场施工为准 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	36.02		
8	04B002	公示牌	1.公示牌（含混凝土基础） 2.砖砌，饰面做法由甲方订 3.其他:详见图纸设计及施工规范要求	个	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：排水工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	机械拆除混凝土路面 1.材质:15cm厚混凝土路面 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	1859.3		
2	041001006001	拆除排水沟	机械拆除排水沟 1.材质:排水沟（盖板0.7m宽，0.5m深，0.7米宽，含壁厚） 2.清理淤泥0.2米深 3.垃圾外运，运距自行考虑 4.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 5.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m	1147		
3	040203007001	水泥混凝土	破除后修复混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.养护:塑料薄膜养护 4.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 5.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	2662.2		
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m3	1295.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:素土回填 2.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 3.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m3	797.82		
6	040103003001	余方弃置	1.余方外运，运距自行考虑 2.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m3	497.36		
7	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:采用120°砂石基础,参见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1-13页 2.材质及规格:DN500高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，环刚度不小于SN8 3.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m	1965		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:采用120°砂石基础,参见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-1-13页 2.材质及规格:DN300高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，环刚度不小于SN8 3.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m	1162		
9	040504003001	成品井	1.检查井材质、规格:成品PE塑料排水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ450塑料井，铸铁井盖 3.安全防坠网 4.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 5.其他:详见图纸设计及施工规范要求	座	36		
10	040504003002	成品井	1.检查井材质、规格:成品PE塑料排水检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700塑料井，铸铁井盖 3.安全防坠网 4.由于测量有误差,施工难度大,考虑损耗等因素,图纸有偏差,据实结算 5.其他:详见图纸设计及施工规范要求	座	81		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：景观绿化工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	植物种植	
1.2	种植池	
1.3	树池	
1.4	广场硬化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观绿化工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		植物种植					
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:广玉兰 2.胸径:5-8cm 3.株高:1.6-1.8m 4.其他:含施工期养护，详见图纸设计及施工规范要求	株	4		
2	050103001002	栽植乔木	1.种类:广玉兰 2.胸径:5-6cm 3.株高:2.5-3m 4.其他:含施工期养护，详见图纸设计及施工规范要求	株	125		
3	050103001003	栽植乔木	1.种类:桂树 2.胸径:5-6cm 3.株高:2-2.5m 4.其他:含施工期养护，详见图纸设计及施工规范要求	株	114		
4	050103001004	栽植乔木	1.种类:桂树 2.胸径:5-6cm 3.株高:1.8-2.2m 4.其他:含施工期养护，详见图纸设计及施工规范要求	株	15		
5	050103001005	栽植乔木	1.种类:树状月季树 2.胸径:3-5cm 3.株高:1.2-1.8m 4.其他:含施工期养护，详见图纸设计及施工规范要求	株	15		
6	050103001006	栽植乔木	1.种类:树状月季树 2.胸径:3-4cm 3.株高:0.8-1.2m 4.其他:含施工期养护，详见图纸设计及施工规范要求	株	130		
		种植池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观绿化工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050307009001	景墙（砖砌种植池）	1.素土夯实，夯实系数≥95% 2.150厚3:7灰土垫层 3.100厚C15混凝土垫层 4.240X240X650厚灰色水泥砖砌体，240X120X50厚灰色水泥砖砌体，白灰勾缝 5.250X250X120厚镂空砖雕，成品定制 6.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m	2636		
		树池					
8	050307017001	花池(砖砌树池)	部位：广场，2200*2200mm 1.素土夯实，夯实系数≥95% 2.100厚C20混凝土垫层 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体树池 4.20厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面 5.600/400*400*100厚荔枝面芝麻白花岗岩压顶粘贴，预埋不锈钢钢销 6.外立面：200*100*20厚文化石贴面 7.含土方开挖及回填等 8.其他:详见图纸设计及施工规范要求	个	19		
		广场硬化					
9	010103001001	平整场地	1.土石类别:一二类土 2.素土夯实≥93% 3.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	630		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观绿化工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050201004001	地面垫层	1.垫层材料种类:8%水泥土 2.垫层厚度:15cm 3.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	630		
11	050201006001	硬质地面面层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m2	630		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观绿化工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：景观绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施		
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050402001001	植物养护	1.从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等 2.养护期：1年		
11	050403001001	树木支撑架	支撑架		
12	050403002001	树木裹干	树干缠绕绳		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：景观绿化工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：景观绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：景观绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：景观绿化工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：景观绿化工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：景观绿化工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：道路照明工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805004001	景观照明灯	1.名称：一体化太阳能路灯 2.规格：灯杆高度 6m，LED 光源 120W；一体化集成（光伏板 + LED 灯 + 锂电池） 3. 灯杆：Q235 钢材，热镀锌 + 喷塑防腐，含法兰盘、预埋件 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	套	125		
2	040806001001	接地极	1.名称:接地跨接线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40×4，单根长度 750mm 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	根	125		
3	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m	125		
4	040804004001	接线盒	1.名称:接线端子盒 2.材质:钢制 3.规格:JH1T-35mm² 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	个	625		
5	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:C25加固砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土运输、模板制作、安装和拆除等 4.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m3	43.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路照明工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010502004002	设备基础	1.名称：灯杆基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4. 截面尺寸：圆形Φ300，高度 1500 mm 5.含混凝土运输、模板制作、安装和拆除等 6.其他:详见图纸设计及施工规范要求	m3	5.15		
7	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类:保护帽二次浇筑 2.混凝土强度等级:C20 3.填充部位:包封灯杆基座 4.其他：详见图纸设计及施工规范要求	m3	6.25		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路照明工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路照明工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路照明工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路照明工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路照明工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路照明工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路照明工程　　标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路照明工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：博爱县柏山镇大中里村2026年农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路照明工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					